



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ
Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

« 27 » 11 2020թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 000114

Ձեռնարկողը՝

«ՆՈՐԱՇԵՆ» ՆՏ ԱԿ
ք. Երեւան, Հալաբյան փ. 11/36

Գործունեությունը՝ Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման
հայտ
Արարարի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Ա. Թարգյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 4 թերթ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

<27> 11 2020թ.

Հայկան արևմտահայտում,
կան սննդ:

55. ստացիոնար մահճակալ ունեցող հիվանդանոցային ծառայություններում առկա են՝ վիրաբուժական (5 մահճակալ), մանկաբարձագինեկոլոգիական (12 մահճակալ), մեծահասակների թերապևտիկ ու մանկաբուժական (30 մահճակալ), ինֆեկցիոն մեկուսարան (8 մահճակալ):

Կառույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են.

Հողատարածքի ընդհանուր մակերես – 48 700մ² (4.87հա),

ընդհանուր կառուցման աշխատանքների մակերեսը – 21 943մ²,

կառուցապատման մակերես – 2461մ²,

բարեկարգման մակերես – 11980մ²,

կանաչապատման մակերես – 7502մ²:

Տեղանքում կատարված դենդրոլոգիական ուսումնասիրությունների համաձայն՝ առկա բուսականության մոտ 30%-ը գնահատվել է չորացած կամ չորացման եզրին, իսկ սանիտարական վիճակի տեսանկյունից՝ հասուն ծառերի մոտ դիտվել է բնափայտի փտում: Բնութագրվող ծառերի մեծ մասը նախկինում տնկվել է շենքերի հարևանությամբ (մոտ 1-2 մ) և ներկայումս խոշոր չափերի պատճառով կպած են շինությունների պատերին կամ սերտաճած են հիմքերի հետ: Շինություններին անմիջապես մոտ գտնվող փտած և վնասված ծառերը փոխարինվելու են էկոլոգիական, գեղագիտական և կանաչապատման տեսանկյունից ավելի արժեքավոր բուսատեսակներով, իսկ աշխատանքներին խանգարող ավելի երիտասարդ (3-4 տարեկան) ծառերը վերատնկվելու են:

Գործունեության իրականացման տեղանքին հարակից չկան արգելոցներ, ազգային պարկեր կամ հատուկ նշանակության պահպանվող տարածքներ, ինչպես նաև բնութագրվող տարածքում և տարածքի մերձակայքում չկան ազդեցության ենթակա պատմամշակութային հուշարձաններ:

Բժշկական կենտրոնի ջրամատակարարման, ջրահեռացման գործընթացը կկազմակերպի «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի համաձայն:

Նախագծող ԲԿ-ի գազաֆիկացման գործընթացը կկազմակերպվի «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի տրամադրված տեխնիկական պայմանի համաձայն:

Էլեկտրասնուցման գործընթացը, համաձայն «Հայաստանի էլեկտական ցանցեր» ՓԲԸ-ի տրամադրված տեխնիկական պայմանների:

Նախագծվող ԲԿ-ի ջեռուցումը կիրականացվի նոր կաթսայատան միջոցով, որը հատակագծում տեղակայված է կենտրոնի գործող կաթսայատան շենքի հարևանությամբ: Կաթսայատան շահագործումը կիրականացվի ջրային վեց կաթսաների (գոյություն ունեցող կաթսայատան 4 կաթսաները նախատեսվում են վերատեղադրել) միջոցով բնական գազի այրմամբ: Նախագծվող ԲԿ-ում կաթսայատան հարևանությամբ նախատեսվում է նաև հեղուկ վառելիքի պահեստարան: Կաթսայատան ջուրն օգտագործվելու է միայն ջրաջեռուցիչ կաթսաների և ջերմային ցանցերի միանվագ լցման համար: Արտադրական հոսքաջրերի առաջացումը բացառվում է, քանի որ կաթսայատանը ջրապատրաստման գործընթաց չի նախատեսվում:

Շինարարական աշխատանքների տևողությունը հաշվարկվել է 30 ամիս: Շինարարության ժամանակ բնառեսուրսից օգտագործվելու է ջուր, որը հիմնականում շինհրապարակի ջրցանման, մաքրման և որոշ շինաշխատանքների կազմակերպման, ինչպես նաև կապալառուի աշխատակազմի խմելու և կենցաղային կարիքները հոգալու համար:



Շինարարության ժամանակահատվածի համար ընդհանուր ջրօգտագործումը հաշվարկվել է ըստ սպասարկող աշխատողների թվաքանակի (35 մարդ) և կազմել 639.1մ³/շին.ժամ: Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը կկազմի 10929մ³/շին.ժամ:

Շինարարության ժամանակ կատարվելու է մոտ 2700մ³ ընդհանուր ծավալով հողային զանգվածի հանույթ, որն ամբողջությամբ կօգտագործվի հետլիցքի նպատակով և հողային բարեկարգման աշխատանքներում:

Գործունեության ընթացքում (ապամոնտաժման աշխատանքներ) կգոյանա շուրջ 3250տ շինաղբ, որը կտեղափոխվի 13 կմ հեռավորության վրա գտնվող Մասիսի համայնքային աղբավայր:

- շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում, լուսավորության ապահովում և այլն,

- կիրականացվի ազդեցության ենթակա բուսահողի մերկացում/հեռացում և ժամանակավոր պահպանում հետագայում օգտագործման նպատակով,

- շինարարական աղբի կանոնավոր հեռացում և պահում համայնքապետարանի տրամադրած տեղեկանքի համաձայն,

- հրապարակում կտեղադրվեն կենցաղային թափոնների համար նախատեսված տարաներ և այնուհետև աղբը կհեռացվի հասարակական աղբաման,

- շինարարական հրապարակի ջրցանում և փոշու արտանետումների մակարդակների կառավարում ՀՀ թույլատրելի նորմերի սահմանում, ինչպես նաև կիրականացվեն մեքենաների անիվների լվացման/մաքրման միջոցառումներ,

- շինարարական մեքենաների տեղաշարժը կիրականացվի սահմանափակ՝ 30 կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ, իսկ բեռնատարերի դեպքում՝ թափքի ծածկի առկայությամբ,

- աղմուկ առաջացնող աշխատանքներն կիրականացվեն թույլատրելի մակարդակների սահմանում և օրվա ցերեկային ժամերին՝ 09:00-18:00,

- շինարարական նյութերի ձեռք բերումը կիրականացվի լիցենզավորված մատակարարից, վառելիքի և նավթանման նյութերի պահումը կիրականացվի բետոնե/ մետաղական կամ ավազե հիմքերի վրա,

- արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումների ընթացակարգերը կոնտակտային տվյալները պաստառների ձևով կփակցվեն հրապարակում,

- կիրականացվի ապամոնտաժվող շենքի ամրակալում՝ բացառելու համար շենքի փլուզման հետ կապված ռիսկերը

- մեքենաների վառելիքի լիցքավորումը, քայուղերի փոխարինումը կկազմակերպվի շինհրապարակից դուրս և մասնագիտացված կենտրոններում,

- կիրականացվեն աշխատանքի և առողջության անվտանգության ապահովման միջոցառումները միջոցառումները, ներառյալ՝ բանվորական կազմը կապահովվի սեզոնային արտահագուստով և անվտանգության սաղավարտներով, դիմակներով և այլն,

- տարածքում կիրականացվեն հետշինարարական բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ:

Ծրագրի շրջանակում իրականացվող հիմնական բնապահպանական միջոցառումների գումարային արժեքը (առանց հարկերի) հաշվարկվում է 4 653.16 հազ. ՀՀ դրամ:

Պատճառաբանական մաս

Նախնական գնահատման հայտի փորձաքննական գործընթացին մասնակցել է առողջապահության նախարարությունը, քաղաքաշինության կոմիտեն, Արտակարգ



իրավիճակների նախարարությունը, պաշտպանության նախարարությունը: Դիտողությունների և առաջարկությունների արդյունքում հայտը լրամշակվել է: Նախնական գնահատման և փորձաքննության փուլերում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Արարատի մարզի Մասիս համայնքում անցկացվել են հանրային քննարկումներ գործունեության իրականացման վերաբերյալ, որը հանրության կողմից արժանացել է հավանության:

Գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված կլինեն շինարարական աշխատանքների իրականացմամբ, որոնք կկրեն ժամանակավոր բնույթ, ազդեցությունները կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում:

Փորձաքննական պահանջներ

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնների կուտակումն ու հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Մասիսի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված:

- Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել բնապահպանական կառավարման և մոնիթորինգի պլաններում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը և ժամանակացույցերը:

- Բետոնի տեղափոխումն իրականացնել հայտում նախատեսված ձևով՝ բացառելով շինարարական հրապարակում կամ հարակից տարածքներում բետոնի արտադրությունը:

- Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում պահպանել քաղաքաշինական նորմերը, շինհրապարակի աշխատանքային անվտանգության կանոնները, բանվորների արտահագուստի և հիգիենայի պահանջները՝ համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի N12-Ն հրամանի պահանջների:

- Անհրաժեշտ է ապահովել հայտում ամրագրված կանաչապատման աշխատանքների իրականացումը և պահպանումը:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտին տրվում է դրական եզրակացություն՝ նշված պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Տնօրենի տեղակալ՝

Մասնագետ՝



Գ. Գևորգյան

Վ. Ռախյան