11770

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյան

«19» 08 2022թ.

# ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

## ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

## ԲՓ N 0122-22

***Ձեռնարկողը՝*** ***«Վելլի Բեյ» ՍՊԸ***
*Ք. Երևան, Միկոյան 9/3*

***Գործունեությունը՝*** ***Նոր-Նորք վարչական շրջանի Միկոյան փողոց 9/3 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ***
*քաղաք Երևան*

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները կատարող՝ Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 6 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 0122-22

<19> 08 2022թ.

***«Վելլի Բեյ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան փողոց 9/3 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ***

**Ներածական մաս.**

| | |
|---|---|
| Ձեռնարկող՝ | «Վելլի Բեյ» ՍՊԸ |
| Փաստաթղթի տեսակը՝ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ |
| Գործունեության կատեգորիա՝ | Գ կատեգորիա |
| Տեղադրման վայրը՝ | ք. Երևան, Նոր Նորք վարչական շրջան |

«Վելլի Բեյ» ՍՊԸ կողմից Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան փողոցի 9/3 հասցեում նախատեսվում է կառուցել բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիր:

Գործունեությունն իրականացվելու է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված 2022թ. ապրիլի 29-ի N01/18-07/2-40120-318 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա (նախագծման թույլտվության ժամկետը սահմանված է երեք տարի), անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականով ամրագրված՝ 3.683053հա մակերեսով հողամասում, որի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, գործառնական նշանակությունը կամ հողատարածքը՝ հասարակական կառուցապատման:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 7) կետի ա. ենթակետի համաձայն նախատեսվող գործունեությունը հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

**Նկարագրական մաս.** Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջան Ա. Միկոյան փողոց 9/3 հասցեում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի արևելյան եզրամասում, Նորքի հրաբխային սարավանդի բարձրադիր կենտրոնական մասում, իրենից ներկայացնում է դելյուվիալ լանջի մի հատված, որտեղ ռելիեֆը թեք է՝ արևելքից դեպի արևմուտք անկումով, ռելիեֆի պայմանական նիշերը տատանվում են 160-183 մետրերի սահմաններում: Տարածքում մինչև 25մ խորության վրա

02543163 ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ COMMISSION OF EXPERTS

ստորերկրյա ջրեր չեն հայտնաբերվել և ըստ արխիվային նյութերի դրանք գտնվում են 70 մետրից խորը հորիզոններում:

Նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի տարածքում բնության և պատմամշակույթային հուշարձաններ, ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բույսեր և կենդանիներ չկան: Ծառաթփային բուսականությունը բացակայում է:

Նախատեսվող գործունեության տարածքը իրենից ներկայացնում է մասնակի կառուցապատված տարածք: Հողամասում առկա է քանդման ենթակա սպասարկման սրահ 660.1մ², օժանդակ շինություն 310.8մ², էլ.ենթակայան 51.3մ², պահակակետ 7.2մ², պարիսպ 21.81մ², ծածկ 228.1մ² մակերեսով:

Նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի հարակից տարածքում՝ Գալշոյան փողոցի վրա, գտնվում է Սբ.Սարգիս եկեղեցին: Համաձայն հայտի՝ եկեղեցին ներառված չէ պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկում և պահպանման գոտու սահմաններ չունի, սակայն ըստ տեղեկատվության՝ աշխատանքային նախագծի մշակման փուլում հաշվի են առնվել քաղաքաշինական միջավայրի առանձնահատկությունները: Համաձայն ներկայացված գծագրական նյութի շինհրապարակի հեռավորությունն եկեղեցու գմբեթից 90-110 մետր և ավելին է:

Նախատեսվող գործունեությունն իրենից ներկայացնում է ժամանակակից լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն:

Կառույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են.

- հողատարածքի ընդհանուր մակերես – 36830,53մ²,
- կառուցապատման մակերես – 9979մ² -27,09 %·
- մայթ, ճանապարհ, ճեմուղի – 11993,53մ²-32,6%,
- կանաչապատման մակերես – 14858 մ²-40,31 %,
- ընդամենը՝ 536 ավտոկայանատեղի -92 %,
- բնակարանների թիվը՝ 583 բնակարան:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի նախատեսվում է կառուցել 12 մասնաշենքերից բաղկացած բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիր. 5 բազմահարկ նմանատիպ 16 հարկանի միասեկցիոն բնակելի շենքեր (մասնաշենքեր՝ 2, 4, 6, 9, 10), 1 բազմասեկցիոն առավելագույնը 13 հարկանի բնակելի շենք (մասնաշենք՝ 11), 2 խանութ (մասնաշենքեր՝ 3, 5), 1 մարզասրահ (մասնաշենք 12), 1 ստորգետնյա հարկով՝ կայանատեղեր (մասնաշենքեր՝ 1, 7, 8): Նախատեսվում է կառուցել բացօթյա հանգստի և խաղերի հարթակներ, կայանատեղեր, սալվածքներ, հետիոտն անցուղիներ:

Մարզասրահի մասնաշենքում նախատեսվում է 2 լողավազան՝ 77մ² և 337մ² մակերեսներով: Լողավազանների ծավալը 0,000 նիշում՝ 620մ³, տանիքում 98.5մ³: Ջրի մաքրման հաճախականությունը՝ 5 ժամում 1 շրջադարձային պտույտով, ֆիլտրացիոն համակարգով և ռոբոտ փոշեկուլով: Ջրահեռացումը կատարվելու է ինքնահոս եղանակով դեպի կոյուղու բակային ցանց: Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը նախատեսվում է միացնել նախագծվող թաղամասի արտաքին ցանցին: Տանիքում նախատեսվում է տեղադրել ջրատաքացուցիչներ և 32 հատ արևային մարտկոցներ՝ 15 կՎտ հզորությամբ:

Բնակարանների և կոմերցիոն տարածքների ջեռուցումը նախատեսվում է իրականացնել անհատական կաթսաների միջոցով: Կաթսայատունը տեղակայված է հողամասի հարավային սահմանի մոտ, մոտակա բնակելի շենքից 32.3մ հեռավորության վրա: Ծխատարի բարձրությունը 4.2մ՝ կաթսայատան տանիքի պիպի նիշից: Կաթսայատան գազի ծախսն ընդունված է 120 նմ³/ժ, ջրային կաթսայի ջերմային հզորությունը՝ 1000 կՎտ:

Համալիրի էներգաարդյունավետությունը նախատեսվում է կատարել համաձայն գործող նորմերի, ինչի ուղղությամբ իրականացվելու են համալիր միջոցառումներ, որոնց

թվում են օդափոխվող երեսպատման համակարգը, բարձր էներգաարդյունավետությամբ պատուհանները և վիտրաժները, տանիքի և ստորգետնյա հարկի ջերմամեկուսացումը: Ջերմության խնայողության համար ընտրված են ջերմաօգտահանիչներով օդի ներածման համակարգեր, որոնք ապահովում են 60% ջերմության խնայողություն:

Համալիրում նախատեսվում է իրականացնել անհատական օդափոխման և ջեռուցման համակարգ, որոնց արտաքին բլոկները նախատեսվում է քողարկել հատուկ դրանց համար նախատեսված խորշերում, համապատասխան ձայնամեկուսիչ նյութերի օգտագործմամբ նախատեսվում է ապահովել աղմուկի ցածր մակարդակ:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում և շահագործման փուլում էլեկտրամատակարարումը 4.540ԿՎԱ հզորությամբ կիրականացվի համաձայն տեխնիկական պայմանի, որի համար լիցենզավորված կազմակերպության կողմից կիրականացվի նախագիծ: Նախատեսվում է երկու թաղամասերը սպասարկող տրանսֆորմատորային էլ.ենթակայանի կառուցում՝ 10.0կՎ հզորությամբ, էլեկտրասնումն իրականացվելու է ԵԵ ԱՆԻ10կՎ 1-ին, 2-րդ հատոններից:

Գազամատակարարումը 2000մ³/ժամ ծախսով համաձայն տեխնիկական պայմանի կիրականացվի Ջրվեժ ԳԲԿ սնող 300մմ կողմնատար գազատարի 0.05կմ-ից:

Բնակելի համալիրի ջրամատակարարումը և ջրահեռացումն իրականացվելու է համաձայն տեխնիկական պայմանի՝ միանալով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ցանցին: Ջրամատակարարումը հնարավոր է իրականացնել d=250մմ Գալշոյան փողոցով անցնող ջրատարից, իսկ կոյուղին հնարավոր է միացնել Դավիթ-Բեկի փողոցով անցնող d=400մմ կոյուղատարին, հեղեղատարը՝ Միկոյան փողոցով անցնող d=300մմ հեղեղատարին:

Համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 շինարարական նորմերի՝ հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի ազատ տեղաշարժման համար, բնակելի շենքերում ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ:

Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույց չի նախատեսվում: Բետոնը և շաղախը մատակարարվելու են Երևան քաղաքի մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցից՝ մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի շինարարական աշխատանքները տևելու են 74.0 ամիս շինարարական աշխատանքների կատարման համար թույլատրման տրամադրման օրվանից, որի ընթացքում օգտագործվելու են շինարարական մեքենաներ և մեխանիզմներ, այդ թվում՝ աշտարակային կռունկ, բետոնատար մեքենա, եռակցման ագրեգատ, բուլդոզեր, շարժական կոմպրեսոր, տոփանիչ, էքսկավատոր, ավտոբետոնատար և այլն: Շինարարական հրապարակի մակերեսը կազմելու է 500մ², որտեղ պահեստավորվելու են շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերը, կայանվելու են շինարարության համար նախատեսվող համապատասխան շինտեխնիկան, ժամանակավոր շինությունները և այլն:

Բնակելի համալիրի նախագիծը ենթադրում է հողային աշխատանքների իրականացում: Ե/բ հիմքերի տեղադրման համար կատարվելու է մոտ 190000մ³ ընդհանուր ծավալով հողային զանգվածի հանույթ: Հանվող 160000մ³ ծավալով հողային զանգվածը կտեղափոխվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից օրենքով սահմանված կարգով հատկացված վայր, մնացած մասը՝ կարճաժամկետ կպահվի շինարարական հրապարակում և կօգտագործվի որպես հետլիցք, պարբերաբար կիրականացվի ջրցան՝ փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով:

Հողային ռեսուրսների պահպանության նպատակով շինարարական նյութերը տեղադրվելու են բետոնապատ մակերեսի վրա: Շինարարական նյութերից օգտագործվելու է ցեմենտ, մետաղական ամրաններ և այլ կոնստրուկցիաներ, ապակի, փայտ, սրբատաշ և կոպտատաշ քարե շար, երեսպատման նյութեր և այլն:

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքերի ընթացքում, կենցաղային աղբն է՝ տարեկան մեկ մարդու հաշվարկով 70կգ 150x5.8x74/1000= 64.38տ և շինարարական աղբն է՝ 1480մ$^3$ ծավալով: Շինարարական աղբը ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր: Առաջացած կենցաղային աղբը կտեղափոխվի աղբահավաք ծառայության կողմից:

Շինարարության ժամանակ բնառեսուրսներից օգտագործվելու է միայն ջուր՝ աշխատանքային հարթակի ջրցանի, հանված գրունտի և ստացվող ավազի ու խճի խոնավեցման, ինչպես նաև շինարարական անձնակազմի խմելու և կենցաղային նպատակների համար: Շինարարության ժամանակահատվածի համար ընդհանուր ջրօգտագործումը հաշվարկվել է ըստ սպասարկող աշխատողների թվաքանակի (150 մարդ), ինչը կազմում է 8168մ$^3$/շին.ժամ: 1000մ$^2$ ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը կկազմի 11498մ$^3$/շին.ժամ: Անձրևների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 25մ$^3$ ծավալով տարողություն, որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական աշխատանքները միաժամանակ կիրականացվեն 500մ$^2$ մակերեսով տարածքի վրա: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:

Շինարարության փուլում տեխնիկական ջուրը կբերվի պայմանագրային հիմունքներով ավտոցիստեռներով: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային պայմանները կապահովվեն՝ տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը կմատակարարվի տարաներով:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումն իրականացվելու է տարածաշրջանին բնորոշ ծառատեսակներով և բուսականությամբ, որի համար ընկերության կողմից կմշակվի համապատասխան բարեկարգման, կանաչապատման և արդիականացման դենդրոնախագիծ: Զրոյական նիշում կանաչապատ մակերեսը կազմում է 14858մ$^2$: Տարածքում առկա հողի բերրի շերտը՝ մոտ 9200մ$^3$ կօգտագործվի տարածքի կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքերի ընթացքում: Տարածքում նախատեսվում է տնկել թույա, ֆլորսիցիլիա, հենոմելես, սիրիական հիբիսկուս, ճապկի՝ 492 հատ, դեկորատիվ ծառեր, թխկի՝ 200 հատ, ծաղկանոց՝ 522մ$^2$, ճիմ, սիզամարգ:

Կանաչապատ տարածքների ոռոգումն իրականացվելու է հարևանությամբ անցնող ոռոգման ցանցից:

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝ փորման բեռնման աշխատանքների, հողային զանգվածների տեղափոխման, շինարարական տեխնիկայի շահագործման, ջրամեկուսացման համար օգտագործվող նյութերի օգտագործման, բետոնային աշխատանքների հետ: Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով կառավարման պլանով նախատեսվող բնապահպանական միջոցառումներն են՝

- մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
- փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին՝ օրեկան 2-3 անգամ,

- օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
- աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
- շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 արձանագրության պահանջների,
- կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է հետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար:

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է ամբողջ շինարարարության ընթացքում հատկացնել 4.905.000 դրամ:

**Պատճառաբանական եզրահանգումներ.** Համաձայն նախնական հայտի՝ բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրը կառուցվելու և շահագործվելու է ՀՀ-ում գործող օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է մասնակի կառուցապատված տարածքի վրա, ինչը չի առաջացնելու շրջակա միջավայրի վրա լրացուցիչ ազդեցություններ: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները լինելու են շինարարության փուլում և կրելու են ժամանակավոր բնույթ: Փորձաքննական գործընթացին ներգրավվել են առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները, քաղաքաշինության կոմիտեն, Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանը, շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները: Հայտը լրամշակվել է նաև ստացված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա:

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում իրականացվել են հանրային քննարկումներ, ինչի ընթացքում հանրությունը դրական է արտահայտվել նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ:

## Փորձաքննական պահանջներ

- Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված բնապահպանական միջոցառումների կատարմանը, ժամանակացույցին, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ ուղղված բնապահպանական և շինարարական նորմերի պահպանմանը:
- Գործունեությունն իրականացնել՝ առաջնորդվելով «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» օրենքի դրույթներով:
- Մինչև գործունեության իրականացումը՝ կանաչապատման նախագիծը ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարանի հաստատմանը՝ պահպանելով հայտում ամրագրված 40.31% կանաչապատման մակերեսը:
- Նախատեսվող շինարարական աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել օրվա սահմանված ժամերին՝ հնարավորինս նվազագույնի հասցնելով բնակելի տարածքներում աղմուկի և ճանապարհների առավելագույն բեռնվածությունը:

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնների կուտակումն ու հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված:

- Բետոնի տեղափոխումն իրականացնել հայտում նախատեսված ձևով՝ բացառելով շինարարական հրապարակում կամ հարակից տարածքներում բետոնի արտադրությունը:

- Ապահովել հայտում նախատեսված՝ գործունեության շինարարական հրապարակից դուրս եկող ավտոմեքենաների անվադողերի լվացման, շինարարական հրապարակների պարսպապատման, ներքուստ և արտաքուստ վերանորոգվող շենքերի և շինությունների համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով ծածկման միջոցառումները:

- Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում պահպանել արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության նորմերը:

- Նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի էներգախնայողության և էներգաանվտանգության հետ կապված միջոցառումներն իրականացնել՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N426-Ն որոշմամբ սահմանված տեխնիկական պահանջների:

- Անհրաժեշտ է պահպանել քաղաքաշինության նախարարի 14.10.2014թ. N263-Ն և 31.03.2014թ. N93–Ն հրամաններով հաստատված «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ՀՀՇՆ 30-01-2014 և բնակելի շենքեր Մաս 1. «Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր»՝ ՀՀՇՆ 31-01-2014 նորմերի պահանջները:

- Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշամն 43-րդ կետի «Հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից պարտավոր են դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմնին»:

## ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Վելլի Բեյ» ՍՊԸ-ի կողմից Երևանի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Միկոյան 9/3 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտին տրվում է դրական եզրակացություն՝ փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ
առաջին կարգի մասնագետ՝ Աստղիկ Վարդանյան