10600

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյան

«13» 07 2023թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0126-23

Ձեռնարկողը՝ *«ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոյուշնս» ՍՊԸ*
ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 11-1

Գործունեությունը՝ ***Դաշտադեմ ամրոցի մասնակի հիմնանորոգման, թանգարանի հիմնման և հարակից տարածքի բարեկարգման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ***
Արագածոտնի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պարտականությունները կատարող՝ Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 7 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0126-23

«13» հոկտեմբեր **2023թ.**

Դաշտադեմ ամրոցի մասնակի հիմնանորոգման, թանգարանի հիմնման և հարակից տարածքի բարեկարգման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ձեռնարկող՝	«ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ
Փաստաթղթի տեսակը՝	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Գործունեությունը՝	«Գ» կատեգորիա
Տեղադրման վայրը՝	Արագածոտնի մարզ, Թալին համայնք, Դաշտադեմ բնակավայր

Ներածական մաս. Նախատեսվում է իրականացնել Դաշտադեմ ամրոցի մասնակի հիմնանորոգման, թանգարանի հիմնման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 7)-րդ կետի, «ա» ենթակետի 1500 ք.մ և բարձր կառուցապատման մակերես ունեցող քաղաքաշինության ոլորտի կառույցներն ըստ շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության, դասակարգվում են «Գ» կատեգորիայի:

Նախագծի իրագործման շրջանակներում ուսումնասիրվել է ամրոցի ներկայիս իրավիճակը, վեր են հանվել ամրոցի համար առաջնային հանդիսացող հիմնախնդիրները, տրվել են ամրոցի և հարակից բաղադրիչների տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք միտված են Դաշտադեմ ամրոցի և շրջակա ենթակառուցվածքի բարեկարգմանը և զբոսաշրջության տեսանկյունից գրավչության բարձրացմանը:

Նկարագրական մաս. Դաշտադեմ ամրոցը գտնվում է Արագածոտնի մարզի, Թալին բազմաբնակավայր համայնքի Դաշտադեմ գյուղի հարավային եզրին:

Նախատեսվող գործունեության տարածքի հյուսիսային մասը հարում է գյուղի բնակելի տներին, իսկ 15 մ հեռավորության վրա՝ ամրոցից դեպի արևմուտք, անցնում է Մ-9 «Մ1-Թալին-Քարակերտ-Թուրքիայի սահման» միջպետական նշանակության ավտոճանապարհը:

Դաշտադեմ ամրոցի հնագույն կառույցը միջնաբերդ-դղյակն է, որը հետագայում ամրացվել է աշտարակներով, այնուհետև տարբեր ժամանակաշրջաններում ամբողջապես պարսպապատվել է կրկնակի աշտարակավոր պարիսպներով: մրոցը ներառում է միջնաբերդ դղյակը բոլորող աշտարակավոր պարսպապատը, ամրոցապարիսպը, եկեղեցու գաղտնուղին, ջրավազանները և այլ կառույցները: Տարածքում առաջին շինարարական

կառուցապատումները վերագրվում են ուրարտական ժամանակաշրջանին, ապա՝ վաղ միջնադարից շարունակական հավելումներով ձգվում մինչև XIX դար: Մուտքի հատվածը և ճանապարհը մասամբ ասֆալտապատ են, մասամբ գրունտային:

Բուն նախատեսվող գործունեության տարածքում սողանքային գոտիներ չկան:

Տարածաշրջանում ստորերկրյա ջրերը բացակայում են, ինչը պայմանավորված է տեղամասի տարածքի երկրաբանական և գեոմորֆոլոգիական առանձնահատկություններով:

Բուն նախատոսվող գործունեության և հարակից տարածքում ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ չկան:

ՀՀ Կարմիր գրքում ներառված կենդանիները նախատեսվող գործունեության տարածքում բացակայում են:

Դաշտադեմ ամրոցի մոտակայքում հատուկ պահպանվող տարածքներ չկան:

Ամրոցը բաղկացած է միջնաբերդից և շրջապարսպից, որոնց միջև ստեղծված ներքին բակի տարբեր հատվածներում տեղակայված են պալատական միանավ եկեղեցին, պեղումներով հայտնաբերված աշխարհիկ երկու շենքերը, ջրամատակարարման համակարգը՝ ստորգետնյա ջրամբարներով, տնտեսական նշանակության այլ կառույցներ:

Միջնադարյան դղյակի բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու համար կառուցվել է ջրամատակարարման համակարգ՝ ստորգետնյա ջրամբարներով և ջրատարով, որոնք տեղակայված են դղյակի հյուսիս-արևելյան հատվածում:

Ամրոցն իր բնույթով եզակի և հետաքրքիր է, ունի պահպանման, ամրակայման և մասնակի վերականգնման կարիք:

Ամրոցը 2006-2008 թվականներին ենթարկվել է մասնակի վերանորոգման:

Համաձայն հայտում ներառված տեղեկատվության տարածքի բարեկարգման աշխատանքների շրջանակներում բարեկարգվելու է ամրոցի ներսում գտնվող այն հատվածները որոնք տանելու են դեպի թանգարանային շենք և միջնաբերդի դղյակ: Մեծ պարիսպների ներսում ստեղծվելու են քայլուղիներ և հանգստի հարթակներ: Տարածքում տեղադրվելու են տեղեկատվական և զբոսաշրջիկներին ուղղորդող ցուցանակներ, կազմակերպվելու է տարածքի արտաքին լուսավորությունը: Ամրոցի գլխավոր մուտքին հարող տարածքում իրականացվելու է հուշարձանին և կայանատեղիին մոտեցնող ճանապարհի վերականգնման և բարեկարգման աշխատանքներ: Ամրոցի պահպանման մակարդակի բարձրացման նպատակով իրականացվելու են դղյակի, միջնաբերդի, միջնաբերդը շրջապատող առաջին և երկրորդ պարսպապատերի և այլ կառույցների վնասված հատվածների վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ:

Դաշտադեմ ամրոցի տարածքում և դրա հարևանությամբ նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝ ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում՝

- կիսաքանդ կառույց - 161.99 մ²,
- «Խանի պալատ» - 288 մ²:

Կառուցման աշխատանքներն են՝

- թանգարան- 1072 մ²,
- թայլուղի - 664 մ²,
- թերքին քայլուղի - 1360 մ²,
- սեպտիկ հոր - 60 մ²,
- թվտոկայանատեղի - 400մ²,
- կոյուղագիծ - 115մ²,
- ջրագիծ - 50մ² :

Ընդհանուր առմամբ իրականացվելու է 449.99մ² մակերեսով ապամոնտաժման և 3721մ² մակերեսով կառուցման աշխատանքներ:

Դաշտադեմ ամրոցի մասնակի հիմնանորոգման, թանգարանի հիմնման և հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել հետևյալ փուլերով՝

Փուլ I- նախապատրաստական աշխատանքներ և շին. հրապարակի կազմակերպում՝ տարածքի մաքրում և համահարթում, ժամանակավոր ցանկապատի, տեղեկատվական վահանակների տեղադրում, ժամանակավոր հարթակների պատրաստում շինարարական աղբի կուտակման համար, ժամանակավոր շինությունների՝ կենցաղային, գրասենյակային և պահեստային տեղամասի կազմակերպում, շին.հրապարակի գիշերային լուսավորվածություն, հակահրդեհային անվտանգության գույքերի տեղադրում:

Փուլ II - ապամոնտաժման աշխատանքներ՝ գոյություն ունեցող կիսաքանդ կառույցի և «Խանի պալատ»-ի ապամոնտաժում, ավելորդ քարերի հեռացում:

Փուլ III - հողային աշխատանքների իրականացում՝ հողի բերրի շերտի հեռացում և ժամանակավոր պահում՝ տարածքի հետագա բարեկարգման համար օգտագործելու նպատակով, հողային աշխատանքների կատարում էքսկավատորներով, մասամբ նաև ձեռքով, գրունտի մի մասի պահպանում փորվածքների հետլիցքի, տարածքի հարթեցման համար, մնացած մասի տեղափոխում աղբավայր:

Փուլ IV - կառուցման աշխատանքներ՝ պահանջվող նյութերի տեղափոխում շին. հրապարակ, թանգարանի շենքի իրականացում, քայլուղիների և ավտոկայանատեղիի կառուցում:

Փուլ V - մոնտաժման աշխատանքներ՝ ներքին ինժեներական գծերի իրականացում, արտաքին ինժեներական ցանցի իրականացում, արտաքին լուսավորության անցկացում, խմելու ջրի խողովակների մոնտաժում:

Փուլ VI - տարածքի մաքրում և բարեկարգում՝ ավելորդ շինարարական աղբի հեռացում տարածքից և տեղադրում աղբավայրում, տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ (հողի բերրի շերտի օգտագործումով):

Մինչ հիմնական աշխատանքների մեկնարկը Դաշտադեմ ամրոցի տարածքը կիրականցվի մաքրում մարդածին ազդեցություն տարրերից և շինարարական աղբից, ապա հարթեցում:

Տեղադրվելու է շինարարական կապալառու կազմակերպության գրասենյակային և կենցաղային տնակը՝ իր սանհանգույցով և առանձին պահեստային սենյակով:

Գոյություն ունեցող կիսաքանդ կառույցի քանդման աշխատանքների մոտավոր ծավալը կկազմի՝ պատեր - 278 մ³ / 326 տ, հիմք - 54 մ³ / 210 տ, հողային հանույթ - 137 մ³:

«Խանի պալատ»-ի քանդման աշխատանքների մոտավոր ծավալը կազմում է՝ պատեր - 295 մ³ / 205 տ, հիմք - 40 մ³ / 90 տ, հողային հանույթ - 378 մ³:

Կիսաքանդ կառույցների ապամոնտաժման աշխատանքների արդյունքում քանդված պատերը և հանված հիմքերը ժամանակավոր՝ մոտ 1-2 օր, կուտակվելու են ամրոցի հարավ-արևմտյան մասում (կուտակման/պահման վայրը): Քանդված պատերը և հիմքերը որպես շինարարական աղբ տեղափոխվելու են մոտակա աղբավայր:

Ըստ հայտի նախատեսվում է կառուցել թանգարանային շենք, որը տեղակայված է լինելու արտաքին պարիսպի և «Խանի պալատ»-ի միջև: Այն կառուցվելու է գետնի տակ, ունենալու է 0.00=1438.15 բացարձակ նիշ՝ 3.15մ ներքև մուտքի հատվածի նիշից: Ունենալու է դեպի թանգարան տանող աստիճանավանդակ-ամֆիթատրոն և թեքահարթակներ, ինչպես նաև թեքահարթակ՝ տանող դեպի ամրոցի քայլուղի:

Թանգարանի կառուցապատման ընդհանուր մակերեսը կկազմի 1072մ² է, իսկ սենքերի ընդհանուր մակերեսը 496մ²:

Թանգարանի շենքը ապահովված կլինի հակահրդեհային, ջերմահովացման, օդափոխության և անվտանգության համապատասխան համակարգերով: Տաղավարները նախագծվելու են հրակայուն նյութերով, դարբնոցի հատակը՝ զնդանի վրա հարվածներից դիմակայելու անհրաժեշտ ամրությամբ:

Թանգարանի, սանհանգույցի և տոմսավաճառի կրպակի ջեռուցումը իրականացվելու է ջեռուցման էլեկտրական սալերով: Ապահովվելու են շենքերի, ինչպես նաև արտաքին լուսավորության համակարգերի էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության նորմատիվ պահանջները:

Նախատեսվում է քայլուղի, որը սկսվում է գլխավոր մուտքից, շարունակվում թանգարանի թեքահարթակներով, անցնելով «Խանի պալատ»-ի մոտով դեպի Դաշտադեմի ամրոցի Ա մուտք: Բ մուտքից ուղղությունը տանում է դեպի Խանի պալատ և Ա մուտք: Քայլուղին ունենալու է մոտ 664մ^2 մակերեսով տարածք և իրականացվելու է մանր քարերի ծածկույթից բաղկացած լվացվող բոտենից: Վերջինիս ծավալը կազմելու է մոտ 99.6մ^3:

Իրականացվելու է նաև ներքին քայլուղի, որը կցուցադրի ներսի պատմամշակութային արժեքների հաջորդական ուղղությունը: Ներքին քայլուղին իրենից ներկայացնելու է գրունտային ճանապարհ, որի ընդհանուր մակերեսը 1360մ^2 է:

Ամրոցի գլխավոր մուտքին հարող տարածքում՝ վերականգնվելու և բարեկարգվելու են հուշարձանին և կայանատեղիին մոտեցնող ճանապարհը (մոտ 2500մ^2 տարածք), վերանորոգվելու են ամրոցի մուտքին հարող հողամասի ծածկույթը՝ փոխարինվելով քարե սալահատակով: Կազմակերպվելու է ավտոկայանատեղի՝ մոտ 400մ^2 հողամասի սահմաններում:

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է թանգարանի շենքի և դրանում գործող սանհանգույցների համար իրականացնել ջրամատակարարման գծի տեղադրման աշխատանքներ: Նոր ջրագիծը սկիզբ է առնելու ամրոցի մուտքի հարևանությամբ գտնվող ջրագծից: Այն ուղղվելու է դեպի թանգարանի շենք: Նոր ջրագծի երկարությունը կկազմի մոտ 136մ:

Աշխատանքային նախագծով նախատեսվում է նաև իրականացնել կոյուղագծի տեղադրման աշխատանքներ: Նոր կոյուղագիծը անցկացվելու է ամրոցի մուտքի հարևանությամբ գտնվող տոմսավաճառի սանհանգույցի կետից՝ ուղղվելով դեպի թանգարանի շենք: Թանգարանի շենքից կոյուղագիծը ուղղվելու է դեպի ամրոցի մեծ պարսպի հարավային հատվածից դուրս գտնվող սեպտիկ հոր: Սեպտիկ հորից վնասազերծված/մաքրված ջուրը ուղղվելու է դեպի ամայի դաշտ: Կոյուղագծի ընդհանուր երկարությունը 290մ է:

Մինչ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը մոտ 37մ^3 ծավալով հողի բերրի շերտը ժամանակավորապես կպահվի նախատեսվող գործունեության տարածքի հարավային մասում՝ ծածկված անջրաթափանց թաղանթով: Կուտակված հողի բերրի շերտը կօգտագործվի ամրոցի տարածքի հետագա բարեկարգման աշխատանքների ժամանակ:

Պատերազմական և արտակարգ իրավիճակներում ամրոցի տարածքում աշխատողների և այցելուների քաղաքացիական պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով որպես ժամանակավոր պաշտպանական կառույց նախատեսված է օգտագործել թանգարանի շենքը:

Նախատեսվում է նաև՝ խմելու-տնտեսական ջրամատակարարման ներքին և արտաքին ցանցերի, ներքին հակահրդեհային համակարգի, ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցերի իրականացում, ջրօգտագործումը և ջրահեռացում, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվությունը և լուծումները նկարագրված և տրված են հայտում:

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունը և վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր, այդ թվում՝ նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում փոշու տեսքով մթնոլորտային արտանետումների հիմնական մասը կառաջանա հողային աշխատանքների (Փուլ III), մասամբ նաև շինությունների ապամոնտաժման (Փուլ II), կառուցման (Փուլ IV) և տարածքի բարեկարգման (Փուլ VI) փուլերում: Գազային արտանետումները հիմնականում պայմանավորված կլինեն շինարարական տեխնիկայի և

բեռնատար մեքենաների աշխատանքից և բաղկացած են վառելիքի այրման արգասիքներից՝ CO-ից, CH-ից, NOx-ից, ՊՄ-ից, N2O-ից, ՑՕՄ-ից և CO2-ից:

Առկա գրականության և հիդրոերկրաբանական հետազոտությունների տվյալների վերլուծության համան վրա կարելի է փաստել, որ ստորերկրյա ջրերը գտնվում են բավականին խորը հորիզոններում: Հետևաբար, նախատեսվող գործունեությունը չի կարող ազդել ստորգետնյա ջրերի վրա:

Աշխատանքային նախագծով մթնոլորտային տեղումների ժամանակ առաջացած հեղեղաջրերի հավաքման և ամրոցի տարածքից դրանց հեռացման համար ամրոցի ներսում՝ մեծ պարսպի պարագծով, նախատեսվում է անցկացնել ջրատար առու, որը նույնպես ուղղվելու է դեպի ամրոցի մեծ պարսպի հարավային հատվածից դուրս գտնվող սեպտիկ հոր: Մաքրումից հետո այն բաց է թողնվելու ամայի դաշտ:

Ամրոցի վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում կառաջանան հետևյալ տեսակի թափոնները՝

- Շինարարական աղբ (ծածկագիր՝ 91200601 01 00 4)7 , քանակը՝ 679 մ3 / 1510 տ, որից՝
  - քանդված պատեր և հիմքեր՝ 667 մ^3 / 1494 տ,
  - շինարարության արդյունքում առաջացած աղբ՝ 12 մ3 / 16 տ:
- կենցաղային աղբ (ծածկագիր՝ 91200400 01 00 4)8 , քանակը՝ 1.4 տ,
- սև մետաղի ջարդոն (ծածկագիր՝ 35131100 01 00 4)9 , քանակը՝ 0.02 տ,
- գունավոր մետաղների (ալյումինի և պղնձի) ջարդոն (ծածկագրեր՝ 35310101 01 99 5 և 35310301 01 01 3)10, քանակը՝ 0.011 տ,
- եռակցման խարամ (ծածկագիր՝ 31404800 01 99 4), քանակը՝ 0.008 տ,
- հողային հանույթ (ծածկագիր՝ 31401100 08 99 5)11, քանակը՝ 2927.3 մ3 / 6640 տ:

Բոլոր առաջացող թափոնների համար շին. հրապարակում նախատեսված են լինելու պահման հարթակներ, իսկ որոշ թափոնատեսակների համար նաև կոնտեյներներ (թափոնների պահման հարթակներ և այլն: Շինարարական աղբը որոշակի քանակներ կուտակվելուց հետո հեռացվելու է մոտակա աղբավայր: Եռակցման խարամը փոքր քանակներով խառնվելու է կենցաղային աղբի հետ և նույնպես հեռացվելու է մոտակա աղբավայր: Մոտակա աղբավայրը նախատեսվող գործունեության տարածքից գտնվում է մոտ 3կմ հեռավորության վրա:

Սև և գունավոր մետաղները նույնպես հավաքվելու են շին. հրապարակում և պարբերաբար հանձնվեն մասնագիտացված ընկերություններին:

Կոյուղաջրերի հավաքման և մաքրման համար ամրոցի մեծ պարսպից դուրս, մոտ 30մ հեռավորության վրա նախատեսվում է կառուցել սեպտիկ հոր՝ բաղկացած երկու պարզեցման խցից և մեկ կուտակիչ հորից: Սեպտիկ հորի ընդհանուր մակերեսը 60մ^2 է: : Պարզեցնող խցերը՝ կեղտաջրերից անջատված զանգվածից/տիղմից մաքրումը իրականացվելու է 3 ամիսը մեկ անգամ՝ սեպտիկ հորերի մաքրմամբ զբաղվող մասնագի տացված ընկերության կողմից: Պարզեցման արդյունքում զտված/մաքրված ջուրը ուղվելու է ամայի դաշտ:

Նախատեսվող գործունեության՝ դաշտադեմ ամրոցի տարածքը գործնականում զուրկ է կենդանատեսակներից և բուսատեսակներից, քանի որ երկար տարիների ընթացքում տարածքը գտնվում է մարդածին գործունեության ազդեցության տակ, նախատեսվող գործունեության բուն իրականացման փուլում, կենսաբազմազանության պահպանության համար նման անհրաժեշտության առաջանալու դեպքում համաձայն հայտի կմշակվի գործողությունների պլան: Շինարարության փուլում, հատկապես հողային աշխատանքների ժամանակ, նախատեսվում է անհապաղ դադարեցնել դրանք անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների դեպքում:

Նախատեսվում է նաև բնապահպանական և աշխատանքի անվտանգության ազդեցությունների կառավարման և մշտադիտարկումներ ծրագրերի իրականացում, որոնք մանրամասն նկարագրված և ամրագրված են հայտում՝ համապատասխան բաժիններում:

Շինարարական աշխատանքները կատարվելու է պահպանելով պետական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները:

Պարբառաբանական մաս. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, նախնական գնահատման և փորձաքննության փուլերում Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Դաշտադեմ բնակավայրի ղեկավարի նստավայրում անցկացված հանրային քննարկումներում գործունեության իրականացումը մասնակիցների կողմից արժանացել է հավանության:

Հայտի վերաբերյալ փորձաքննական գործընթացում ստացվել են կարծիքներ՝ Արտակարգ իրավիճակների, Առողջապահության, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություններից, Քաղաքաշինության կոմիտեից, Կադաստրի կոմիտեից, Արագածոտնի մարզպետարանից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումներից: Ստացված դիտողությունները և առաջարկությունները հաշվի են առնվել հայտի լրամշակումներում:

Ամփոփելով հայտի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների վերլուծությունները՝ կարելի է եզրահանգել որ, շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները, որոնք կառաջանան նախատեսվող գործունեության շինարարական աշխատանքների իրականացման արդյունքում, կկրեն ժամանակավոր և տեղայնացված բնույթ և կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում: Դրանք կարող են բացառվել կամ մեղմվել գործունեության ընթացքում բնապահպանական միջոցառումների արդյունավետ իրականացմամբ:

Փորձաքննական պահանջներ

1. Շինարարության ընթացքում պահպանել բնապահպանական և մոնիթորինգի պլաններում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը:

Շինարարության ընթացքում և աշխատանքների ավարտից հետո, որպես պարտադիր պահանջ անհրաժեշտ է՝

- շինհրապարակի տարածքը սահմանազատել ժամանակավոր ցանկապատով, ապահովել լուսավորությամբ, տեղադրել մուտք գործող արգելող նշաններ,
- շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով,
- ժամանակավոր օգտագործված տարածքները վերականգնել, հնարավորինս բերելով սկզբնական վիճակի,
- ամբողջ շինարարական աղբը, նյութերի մնացորդները և սարքավորումները հեռացնել շին հրապարակից,
- շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) զերծ պահել շինարարական աղբից՝ փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով,
- շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն նախատեսված տարածքներում, որտեղից չի առաջանա ջրի արտահոսք,
- շինհրապարակից ելքի ժամանակ անհրաժեշտ է տեխնիկական միջոցների անվադողերի լվացում:

2. Անհրաժեշտ է պահպանել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 5 հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոնների և նորմերի

պահանջները: Կառուցման ընթացքում անհրաժեշտ է նաև պահպանել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերի պահանջները:

3. Նախատեսվող շինարարականն աշխատանքներն իրականացնել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համաձայնեցված նախագծի համաձայն:

4. Համաձայն ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի «Հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից պարտավոր են դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմնին»:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«ԷՅ ԹԻ ԷՄ ԷՍ Սոլյուշնս» ՍՊԸ-ի կոմից ներկայացված Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Դաշտադեմ բնակավայրի Դաշտադեմ ամրոցի մասնակի հիմնանորոգման, թանգարանի հիմնման և հարակից տարածքի բարեկարգման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն»
ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ՝ Նելլի Նասիբյան