13248

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյան

«22» 09 2023թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0165-23

Ձեռնարկողը՝ ***«Դիլի փրոպիկ» ՍՊԸ***
ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23

Գործունեությունը՝ ***Դիլիջան համայնքի Արցախի փողոց 14 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ***
ՀՀ, Տավուշի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պարտականությունները կատարող՝ Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 6 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0165-23

«22» սեպտեմբերի **2023թ.**

Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Արցախի փողոց 14 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ձեռնարկող՝	«Դիլի տրոպիկ» ՍՊԸ
Փաստաթղթի տեսակը՝	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Գործունեությունը՝	«Գ» կատեգորիա
Տեղադրման վայրը՝	ՀՀ Տավուշի մարզ,Դիլիջան, Արցախի փողոց 14 հասցե

Ներածական մաս. «Դիլի տրոպիկ» ՍՊ ընկերությունը /այսուհետ՝ Ընկերություն/ նախատեսում է Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Արցախի փողոց 14 հասցեում կառուցել բազմաֆունկցիոնալ համալիր:

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի, 6-րդ մասի, 7)-րդ կետի, «ա.» ենթակետի ներկայացված գործունեությունը դասակարգվում է «Գ» կատեգորիայի գործունեության տեսակների ցանկում և ենթակա է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության:

Նախատեսվող գործունեության նախագծային աշխատանքների համար հիմք է հանդիսացել պատվիրատուի հայտը, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը՝ N 17012023-11-0053, /ծածկագիրը՝ 11-003-0614-0044/, Դիլիջանի համայնքապետարանի կողմից 28.02.2023թ. տրված N Ա1-04 նախագծման թույլտվությունը /ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք/: Հողամասի նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարակական կառուցապատման, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն: Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցապատման ենթակա հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1.40939 հա:

Նկարագրական մաս. Նախատեսվող գործունեության նպատակն է կառուցել բազմաֆունկցիոնալ համալիր: Նախագծվող շենքը գտնվում է Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում ՝ Արցախի փողոց 14 հասցեում: Նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցումը իրականացվելու է 2 փուլով: Առաջին փուլում նախատեսվում է կառուցել 7 հիմնական մասնաշենքեր և 3-4 հարկանի ավտոկայանատեղի: 1-6 մասնաշենքերը նախատեսված են լինել որպես հյուրանոցային քոթեջներ, որոնք կառուցվելու են տարբեր աշխարհամասերի ոճային առանձնահատկություններով: 7-րդ մասնաշենքը իրենից ներկայացնում է կապող ֆունկցիոնալ միջանցք և դեկորատիվ տրոպիկական միջավայրով ընդհանուր տարածք, իսկ 2-րդ փուլում նախատեսվում է կառուցել ժամանցի կենտրոն և լողավազան: Մասնաշենքերը հարմարեցված են հողամասի ռելիեֆին:

Հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը՝ 14093.9 մ²

Կանաչապատման մակերես՝ 2818.9 մ²
Կառուցապատման ընդհանուր մակերեսը՝ 11275.0 մ²
Ավտոկայանատեղի՝ ընդհանուր տեղերի քանակը 80 հատ,
Աֆրիկյան ոճով հյուրանոցային քոթեջներ՝ 13 հատ, յուրաքանչյուրի մակերեսը՝ 125 մ²,
Ասիական ոճով հյուրանոցային քոթեջներ՝ 14 հատ, յուրաքանչյուրի մակերեսը՝ 106 մ²,
Ամերիկյան ոճով հյուրանոցային քոթեջներ՝ 15 հատ, յուրաքանչյուրի մակերեսը՝ 91 մ²,
Ընդամենը քոթեջների մակերեսը՝ 4474 մ²:
2-րդ փուլով նախատեսվում է լողավազան և ռեստորանային համալիր, որոնց մակերեսը ավտոկայանատեղի հետ կկազմի ընդհամենը 6801.0 մ²

Հայցվող տարածքը գտնվում է «Դիլիջան» ազգային պարկի հարևանությամբ: Անմիջապես տարածքը ամայի է, այստեղ չկան շինություններ, ծառեր, թփեր, ենթակառուցվածքներ: Առանձին հատվածներում առկա են խոտածածկ տարածքներ, իսկ մոտակա բնակելի թաղամասի հետ տարածքը կապված է գրունտային ճանապարհով: Դիլիջան համայնքի վարչական սահմաններում գերակշռում են անտառային հողերը: Անտառային գոտում գերակշռում են անտառային շականագույն հողերը, որոնք աչքի են ընկնում բարձր հզորությամբ և հորիզոնների լավ դիֆերենցվածությամբ: Ողջ անտառային գոտում հանդիպում են կարբոնատներով հարուստ, ապարների վրա զարգացած՝ տափաստանացված շագանակագույն հողերը՝ մոզայիկ կառուցվածքով: Ենթալպյան գոտում զարգացած են լեռնամարգագետնային սևահողերը: Այնտեղ որտեղ տարածքը էրոզացված չէ , հողերը աչքի են ընկնում հզոր հումուսային շերտով՝ մինչև 40 սմ: Գործունեության ենթակա տարածքների հողային տիպը անտառային մուգ դարչնագույն, չափավոր խոնավ հողերն են: Ծրագրի ազդեցության տարածքում բուսականության տիպերը բացահայտվել և դասակարգվել են դաշտային հետազոտությունների արդյունքում: Դաշտային հետազոտությունը կատարվել է երկրահետազոտության դասական եղանակով՝ երթուղային և կիսաստացիոնար, հետազոտվող տարածաշրջանը պայմանականորեն բաժանվել է ըստ հիմնական բիոտոպերի՝ հաշվի առնելու տեղանքի ռելիեֆը և լանդշաֆտը: Տրվել է բուսականության նկարագրությունը: Հետազոտության ընթացքում կատարվել են հանդիպող բուսատեսակների գրանցում և թվային լուսանկարում: Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է բուսական Կովկասյան պրովինցիայում: Բուսականության տիպերից այստեղ հանդիպում են անտառներ, մարգագետիններ, ինտրոզոնալ բուսականությունից հանդիպում է պետրոֆիլ և ջրաճահճային բուսականություն: Տավուշի մարզում հանդիպող 50 բուսատեսակ ընդգրկված են Հայաստանի բույսերի Կարմիր գրքում: «Դիլիջան ազգային պարկի» տարածքում աճում են 29 կարմիրգրքային բուսատեսակ, թռչունների 36, իսկ կաթնասունների 55 տեսակ: Հարկ է նշել, որ գործունեության տարածքը 2 կողմից շրջապատված է «Դիլիջան» ազգային պարկի տարածքով, իսկ հարևանությամբ կան նաև այլ բնակելի կառուցապատման հողամասեր, սակայն գործունեության ենթակա տարածքում կենդանական աշխարհի բնադրավայրեր, ինչպես նաև ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանատեսակներ չեն հայտնաբերվել: Գործունեության ենթակա տարածքը գտնվում է Դիլիջան քաղաքում և չի առնչվում բնության հուշարձանների և պատմամշակութային հուշարձանների հետ :

Համալիրի կառուցման տևողությունը, ներառյալ երկրորդ փուլը, կարող է կազմել 2 տարի: Անմիջապես հողային և շինարարական աշխատանքների առավելագոյն տրողությունը կարող է կազմել 16 ամիս: Հաշվի առնելով տեղանքի սուղ պայմանները, անհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր մշակում՝ ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով:Նախագծի շինարարության կազմակերպումը պետք է մշակվի ՀՀՇՆ 3. 01.01.2008-ի դրույթներով: Շին աշխատանքների իրականացման համար նախատեսում է 2 մաս՝ նախապատրաստական և հիմնական, իսկ բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Շինարարական հրապարակը կազմակերպելիս

անհրաժեշտ է ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շինարարական հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվություն կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը: Հաշվի առնելով տարածքի զգայուն էկոհամակարգը, շինարարական տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտի բոլոր սպասարկման աշխատանքները, քսայուղերով և վառելիքով լիցքավորումը կիրկանացվի մասնագիտացված կայաններում, ինչը թույլ կտա բացառել վտանգավոր թափոնների առաջացումը: Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի շահագործման փուլում արգելվելու է հանգստացողների տեղաշարժը ազգային պարկի տարածքում: Համալիրի տնօրինությունը մշակելու է հանգստացողների և հաճախորդների համար հրահանգ, որում մանրամասն կերպով կներկայացվեն ազգային պարկի մասին տեղեկատվություն և դրա պահպանությանը ուղղված արգելքները: Շահագործման փուլի համար նախատեսվում է կառուցել մաքրման կենսաբանական կայան, որի աշխատանքնը մշտապես վերահսկվելու է համալիրը սպասարկող անձնակազմի կողմից:

Դիլիջան քաղաքում բազմաֆունկցիոնալ համալիրի և զվարճանքի կենտրոնի կառուցման շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են տարբեր շինարարական նյութեր, այդ թվում երկաթբետոն, սրբատաշ և կոպտատաշ քար, փայտ, մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր, ավազ, խիճ, գեոցանցեր, ցեմենտ, ներկանյութեր, բետոնյա կոնստուկցիաներ, մետաղական կոնստուկցիաներ և այլն: Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ աշխատանքային հարթակի ջրցանի, հանված գրունտի և ստացվող ավազի ու խճի խոնավացման համար (648 մ3/տարի ինչպես նաև գրունտի և բերրի հողի խոնավացում՝ 1060.6 մ3): Աշխատողների խմելու և կենցաղային նպատակներով ջրածախսը կկազմի 0.646 մ3/օր:

Հողային ռեսուրսների պահպանության հիմնական միջոցառումը՝ բերրի հողաշերտի պահպանումն է: Հողի բերրի շերտի կտրումը, տեղափոխումը, պահպանումը և օգտագործումն պետք է իրականացնել առաջնորդվելով՝ հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 02 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1404-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով:Նախատեսվում է հողամասի երկարությամբ կազմակերպել բերրի հողի պահեստ՝ ծածկի տակ և շրջանցող առուներով:Ըստ նախնական հաշվարկների հանվող բերրի հողի ծավալը կկազմի 750 մ3, հանվող գրունտը՝ 21790 մ3, ընդամենը՝ 22540 մ3: Գրունտը ամբողջությամբ կօգտագործվի հետլիցքի և տարածքի հարթեցման համար:Բերրի հողը ամբողջությամբ օգտագործվելու է տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման նպատակով: Որպեսզի նվազագույնի հասցվի բերրի հողի հատկությունների կորուստը՝ պահպանման ընթացքում, յուրաքանչյուր տեղամասի աշխատանքների ավարտից այդ մասի բերրի հողը, առանց սպասելու ընդհանուր աշխատանքների ավարտին, անմիջապես կփռվի և կխնամվի: Շինհրապարակի համար մշակվելու է տարածքների վերականգնման, կանաչապատման և բուսականության վերականգնման պլան: Կանաչապատման աշխատանքներն իրականացվելու են նախագծման առաջադրանքի պահանջներին և տարածքի համար հետագայում մշակվող տարածքի կանաչապատման սխեմային համապատասխան: Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատումից ազատ տարածքը՝ նվազագույնը 20 տոկոս /ներառյալ բնական լանդշաֆտը/ նախատեսվում է բարեկարգել և կանաչապատել: Դեկորատիվ տեսք ապահովելու նպատակով կանաչապատման համար օգտագործվելու են տարածաշրջանի բուսականությանը համապատասխան ծառեր և բուսատեսակներ, որը քննարկվելու է «Դիլիջան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ աշխատակիցների հետ, որի համար կա նախնական համաձայնություն:

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
COMMISSION OF EXPERTS
RA YEREVAN "ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT CENTER" SNCO

Նախատեսված է շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունը և վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր, այդ թվում՝

- շինարարական աշխատանքների /փոշեառաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում իրականացնել ջրցան,
-քսայուղերի, հեղուկ վառելիքի հնարավոր մնացորդային քանակների առաջացման դեպքում վերջիններս պահել հատուկ անթափանց, փակ տարաներում՝ հետագայում որպես երկրորդային նյութ վերաօգտագործել շինարարական այլ աշխատանքներում, կամ հանձնել վերամշակող կազմակերպություններին,
-մեքենա-սարքավորումների լիզքավորումը, քսայուղերի փոխումը կամ նմանատիպ այլ գործողություններ իրականացնել մասնագիտացված կենտրոններում, որպեսզի հնարավորինս բացառվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանները և հնարավոր ռիսկերը,
-աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բարեկարգել, վերականգնել և մաքրել՝ առաջացած թափոնները տեղափոխելով Դիլիջանի համայնքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր,
-շինարարական նյութերի և քսայուղերի ժամանակավոր պահեստները տեղադրել բետոնապատ մակերեսի վրա, որտեղ ապահովված կլինի հոսակորուստների հավաքման համակարգով:
-շինհրապարակում բացառել թափոնների ժամանակավոր կուտակումները,
-թափոնները ժամանակին տեղափոխել հատկացված վայրեր՝ համայնքի ղեկավարի կամ աղբավայրը շահագործողների հետ նախապես կնքված պայմանագրերի համաձայն,
-վտանգավոր թափոնների հանձնում ընկերությունների, որոնք ունեն վտանգավոր նյութերի վնասազերծման կամ տեղակայման արտոնագիր,
-բացառել բետոնի պատրաստումը շինհրապարակում և այն շինհրապարակ բերել պատրաստի վիճակում,
-շինանյութերի ձեռք բերում միայն լիցենզավորված մատակարարներից:
-շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,
-պարբերաբար ստուգել և կարգաբերել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի շարժիչները,
-շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին,
-խուսափել աղմկահարույց մեքենաների և սարքավորումների օգտագործումից, անհրաժեշտության դեպքում խլացուցիչների տեղադրում,
-բացառել անսարք վիճակում գտնվող մեքենաների օգտագործումը:

Պատճառաբանական մաս. Նախնական գնահատման և փորձաքննության փուլերում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Դիլիջանի համայնքապետարանի վարչական շենքում անցկացված հանրային քննարկումներում գործունեության իրականացումը մասնակիցների կողմից արժանացել է հավանության: Հայտի վերաբերյալ փորձաքննական գործընթացում ստացվել են կարծիքներ՝ Առողջապահության, Արտակարգ իրավիճակների,Ներքին գործերի, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություններից, Քաղաքաշինության կոմիտեից, Կադաստրի կոմիտեից, Տավուշի մարզպետի աշխատակազմից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումներից: Ստացված դիտողությունները և առաջարկությունները հաշվի են առնվել Հայտի լրամշակումներում:

Ամփոփելով Հայտի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների վերլուծությունները՝ կարելի է եզրահանգել, որ նախատեսվող գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները, որոնք առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ, կկրեն ժամանակավոր և տեղայնացված բնույթ և կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում: Դրանք կարող են բացառվել կամ մեղմվել

գործունեության ընթացքում բնապահպանական միջոցառումների արդյունավետ իրականացմամբ:

Փորձաքննական պահանջներ

1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված բնապահպանական միջոցառումների կատարմանը, ժամանակացույցին, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ ուղղված բնապահպանական և շինարարական նորմերի պահպանմանը:
2. Անհրաժեշտ է ապահովել կանաչապատման աշխատանքների իրականացումը և խնամքը ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. N108-Ն որոշման համապատասխան:
3. Տարածքի կանաչապատման աշխատանքները համաձայնեցնել Դիլիջանի համայնքապետարանի, «Դիլիջան» ազգային պարկի» հետ և իրականացնել «Բարեկարգման, արդիականացման և կանաչապատման» նախագծի համաձայն, որպես խնամքի պարտադիր միջոցառում ապահովել կանաչ տարածքների ոռոգումը:
4. Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման ժամանակ ապահովել շենքի ապակյա հատվածի հատուկ ծածկույթով պատումը՝ թռչունների անկումից խուսափելու համար:
5. Շինարարության ընթացքում որպես պարտադիր պահանջներ, անհրաժեշտ է՝
   - շինհրապարակի տարածքում անցկացնել լուսավորություն և տեղադրել արգելափակիչ նշաններ,
   - շինությունները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ փոշու տարածումը կանխող թաղանթով,
   - շինհրապարակից դուրս եկող մեքենաների անվադողերը լվանալ,
   - բետոնի տեղափոխումն իրականացնել Հայտում նախատեսված ձևով՝ բացառելով շինարարական հրապարակում կամ հարակից տարածքներում բետոնի արտադրությունը:
6. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող տարբեր տեսակի թափոնների և մնացորդային գրունտի հեռացումն ու տեղադրումն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Դիլիջանի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված:
7. Շինարարության ընթացքում պահպանել բնապահպանական կառավարման պլանում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը և ժամանակացույցերը:
8. Նախագծի վերջնական տարբերակում հաշվի առնել ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ. N426-Ն «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» որոշման պահանջները:
9. Բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 15-Ն հրամանով հաստատված «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները: Կառուցման ընթացքում անհրաժեշտ է նաև պահպանել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերի պահանջները:
10. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման,

նորոգման, վերականգնման և օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N438 որոշմամբ հաստատված կարգի 43-րդ կետի համաձայն, աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից անհրաժեշտ է դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել լիազորված մարմնին՝ համապատասխան պահպանական միջոցառումներ իրականացնելու համար:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Դիլի տրոպիկ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված, Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի Արցախի փողոց 14 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի առաջին կարգի մասնագետ՝ Աննա Սարգսյան