



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյան

« 30 » 11 2022թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 0178-22

Ձեռնարկողը՝

«Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ

Ք. Ալավերդի, Թումանյան 8.

Գործունեությունը՝ Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի
արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության գնահատման հաշվեկշիռություն
ՀՀ, Լոռու մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պարտականությունները կատարող՝



Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր՝ 6 թերթ

Հայցվող տեղամասի կոորդինատներն են ըստ Arm WGS-84 համակարգի .

1. Y=8466220.4208	X=4556495.9970
2. Y=8466172.5585	X=4556521.0729
3. Y=8466171.7879	X=4556554.3127
4. Y=8466180.2818	X=4556635.8998
5. Y=8466185.0279	X=4556697.3619
6. Y=8466189.9860	X=4556767.9719
7. Y=8455193.9717	X=4556824.2993
8. Y=8466197.8402	X=4556854.5244
9. Y=8466197.0905	X=4556871.1414
10. Y=8466203.1281	X=4556951.0226
11. Y=8466208.2933	X=4556966.2875
12. Y=8466239.2118	X=4556989.6795
13. Y=8466326.3187	X=4556938.4583
14. Y=8466348.8053	X=4556923.0265
15. Y=8466355.7378	X=4556909.3201
16. Y=8466359.5601	X=4556885.4614
17. Y=8466356.3164	X=4556850.4949
18. Y=8466349.1675	X=4556817.1443
19. Y=8466322.1539	X=4556718.5945
20. Y=8466301.3442	X=4556654.7932
21. Y=8466265.0951	X=4556576.2853

Ղազարասարի դացիտային տուֆերն ու տուֆավազաքարերը իրենց ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով բավարարում են ԳՈՍՍ 9479-84 <<Блоки из приподного камня для производства облицовочных изделий>> տեխնիկական պահանջներին:

Մակաբացման և օգտակար հանածոների արդյունահանման աշխատանքները կատարվելու են առանց պայթեցման:

Սույն նախագծով նախատեսվում է հանքարդյունահանման աշխատանքները կատարել մեխանիկական եղանակով 5մ բարձրությամբ աստիճաններով /2 հատ 2.5մ բարձրությամբ ենթաստիճաններով/:

Նախագծված բացահանքը վերջնական դիրքում ունի հետևյալ պարամետրերը՝

- առավելագույն երկարությունը – 485մ,
- առավելագույն լայնությունը – 160մ,
- մշակման խորությունը – 36մ,
- օտարման մակերեսը – 5.81հա:

Օգտակար հանածոների հաշվեկշռային պաշարների քանակը – 1113050մ³ / B – 500872մ³, C1 – 612178մ³/ այդ թվում՝

– շինարարական խճի հումք /ճաքճքված ավազաքարեր և դացիտային տուֆեր - 342200մ³ /B- 153990մ³, C1 -188210մ³/,

– երեսապատման քարեր – 770850մ³, այդ թվում՝

– ավազաքարեր - 403250մ³ /B- 181462մ³, C1 -221788մ³/,

– դացիտային տուֆեր - 367600մ³/B- 165420մ³, C1 -202180մ³/,



ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № **0178-22**

«**30**» **11** 2022թ.

**Լոռու մարզի Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի արդյունահանման
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն**

Ձեռնարկող՝

«Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվություն
/Ա կատեգորիա/

Գտնվելու վայրը՝

Լոռու մարզ, Աքոր բնակավայր

Ներածական մաս. Ղազարասարի հանքավայրը գտնվում է Լոռու մարզում, Ալավերդի քաղաքից դեպի հյուսիս-արևմուտք՝ Ալավերդի համայնքի Աքորի բնակավայրի վարչական տարածքում: Մոտակա բնակեցված վայրը Կաճաճկուտ գյուղն է, որի հետ հանքավայրը կապված է մոտ 10կմ երկարությամբ գրունտային ճանապարհով:

Նախատեսվող տեղամասի տարածքը արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության, արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողեր են:

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի, 4-րդ մասի, 2-րդ կետի գ. ենթակետի՝ դասակարգվում է Ա կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Նկարագրական մաս. Հանքավայրի տուֆաավազաքարերի պաշարները հաստատվել են ՀՀ ՊՊՀ-ի 19.05.2000թ. N75 արձանագրությամբ.

երեսապատման բլոկների արտադրության համար

- ավազաքարեր B + C₁ կարգերով – 912,5 հազ.մ³, C₂ կարգով – 155,9 հազ.մ³,
- դացիտային տուֆեր B + C₁ կարգերով – 1024,5 հազ.մ³, C₂ կարգով – 367,2 հազ.մ³,
շինարարական խճի արտադրության համար
- ավազաքարեր B + C₁ կարգերով – 348,0 հազ.մ³, C₂ կարգով – 101,3 հազ.մ³,
- դացիտային տուֆեր B + C₁ կարգերով – 234,5 հազ.մ³, C₂ կարգով – 34,7 հազ.մ³:

Նախագծված բացահանքի օտարման տարածքը կազմում է 5,81հա: Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը երեսապատման բլոկների արտադրության համար ընդունված է 35000մ³ համախառն զանգված: Ծառայման ժամկետը կազմում է 20 տարի:



- օգտակար հանածոների արդյունաբերական պաշարների քանակը – 995050մ3/В– 447773մ3, С1 -547277մ3/, այդ թվում՝

Շինարարական խճի հումք /ճաքճքված ավազաքարեր և դացիտային տուֆեր/ - 291700մ3/В– 131265մ3, С1 -160435մ3/,

- երեսպատման քարեր – 703350մ3, այդ թվում՝

- ավազաքարեր - 389750մ3/В–175388մ3, С1 -214362մ3/,

- դացիտային տուֆեր - 313600մ3/В–141120մ3, С1 -172480մ3/,

- մակաբացման ապարների քանակը – 151700մ3, այդ թվում՝

- ժամանակակից առաջացումներ - 40900մ3,

Մակաբացման աշխատանքներից նախ ժամանակակից առաջացումները Կեճոկսբեւ-4330 բուլդոզերով մշակվում ու տեղափոխվում են 15-20մ հեռավորության վրա ու կուտակվում: Այնուհետև HITACHI-350 էքսկավատորով բարձրվում է КрА3-256 ավտոինքնաթափի մեջ ու տեղափոխվում ժամանակավոր արտաքին լցակայան: Տուֆաբլեկչիաները NEW HOLLAND-265 էքսկավատորի վրա սարքավորված հիդրավլիկական մուրճով նախնական մշակվելուց հետո տեղափոխվում են արտաքին լցակայան ու պահեստավորվում առանձին:

Մակաբացման ապարների արտադրողականությունը հաշվարկային տարում ընդունված է 7500մ3/տարի:

Հանքարդյունահանման աշխատանքները բացահանքում նախատեսվում է կատարել աշխատանքների սեզոնային ռեժիմով: Աշխատանքների օրերի քանակը տարում ընդունված է 180 օր, հերթափոխերի քանակը օրում -1, հերթափոխի տևողությունը - 8ժամ:

Բլոկների արդյունահանման ժամանակ առաջացած թափոնները 131,28մ3 /հերթ ծավալով Կեճոկսբեւ-4330 բուլդոզերով տեղափոխվում են միջև 15-20մ, կուտակվում աշխատանքային հրապարակում, այնուհետև 1,2մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով բարձրվում է ավտոինքնաթափերը ու տեղափոխվում մինչև 2կմ հաշվարկային հեռավորության վրա մոտեցող ավտոճանապարհների բարեկարգման համար ինչպես նաև մշակման արտադրամաս:

Մինչև բացահանքի շահագործման 3,2-րդ տարվա վերջը՝ (2150մ աստիճանը մշակելու վերջը) լցակայանային ապարները 11600մ3 քանակով (այդ թվում ժամանակակից առաջացումներ 10400մ3, տուֆաբլեկչիաներ-1200մ3) նախատեսվում է պահեստավորել բացահանքի հյուսիսային մասում ժամանակավոր արտաքին լցակայանում, առանձին: Բացահանքի շահագործման 3,2-րդ տարուց սկսած, ժամանակակից առաջացումները - 30500մ3, տուֆաբլեկչիաներ 109600մ3 ծավալներով պահեստավորվելու են մշակված տարածությունում:

Արտաքին լցակայանների ընդհանուր զբաղեցրած տարածքը կազմում է 0,3հա: Առավելագույն բարձրությունը 10մ: Ժամանակակից առաջացումների ժամանակավոր լցակայանի զբաղեցրած տարածքը կազմում է 0,27հա, տուֆաբլեկչիաներինը - 0,03հա: Բացահանքի շահագործումն ավարտելուն զուգընթաց արտաքին լցակայաններից մակաբացման ապարները տեղափոխում են մշակված տարածություն: Մշակված տարածությունում, նախ հատակում փռվում և հարթեցվում են տուֆաբլեկչիաները, ապա դրանց վրա ժամանակակից առաջացումները:

Մակաբացման ապարների արտադրողականությունը հաշվարկային տարում ընդունված է 7500մ3/տարի:



- Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարաների մեջ՝ հետագա ուտիլիզացման, կամ երկրորդական վերամշակման համար:



- Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և հանձնում որպես մետաղական ջարդոն:

- Կենցաղային աղբի տեղափոխում մոտակա աղբահավաք կետեր:

- Կեղտաջրերի հավաքում հորատիպ զուգարանում, որը հետագայում կդատարկվի հատուկ ծառայության ուժերով:

Հանքավայրի շահագործման ընթացքում իրականացվելու է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն ու մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

- Մթնոլորտային օդի աղտոտման վերահսկման, պարբերական չափումներ՝ հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին (շոգ և քիչ տեղումներով եղանակին)՝ օգտակար հանածոյի արդյունահանման ընթացքում, յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ:

- Լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի՝ մասնավորապես չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադիտարկումներ՝ տարին մեկ անգամ հաճախականությամբ:

- Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ տարեկան մեկ անգամ հաճախականությամբ:

Պատճառաբանական մաս. Լոռու մարզի Աբրի բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացվել են հանրային քննարկումներ, որոնց ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հասարակությունը հավանություն են տվել նախատեսվող գործունեությանը: Փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունները, կադաստրի կոմիտեն, ինչպես նաև Արագածոտնի մարզպետարանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված կլինեն աշխատանքների իրականացմամբ, որոնք կկրեն ժամանակավոր բնույթ և ազդեցությունները կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում:

Փորձաքննական պահանջներ

- Հանքարդյունահանման աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի 191-Ն որոշման պահանջներով, շրջակա միջավայրի բաղադրիչների /մթնոլորտային օդ, հողային ծածկույթ, կենսաբազմազանություն/ մշտադիտարկումների արդյունքների տարեկան հաշվետվությունը նշված որոշմամբ սահմանված ժամկետներում և ձևաչափով ներկայացնել լիազոր մարմին:

- Հանքավայրի շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել և պահպանել բնապահպանական կառավարման պլանում և մշտադիտարկման ծրագրում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը:

- Անհրաժեշտ է ապահովել հայտում ամրագրված ռեկուլտիվացիայի աշխատանքների իրականացումը:



- Աշխատանքների կատարման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջները:

«Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված Լոռու մարզի Ղազարասարի տուֆաավազաքարերի հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ

