



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
Շրջակա միջավայրի նախարար
Հակոբ Սիմիդյան

«10» 11 2023թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 02 01 - 23

Ձեռնարկողը՝

«ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ
ք. Արթիկ, Ալիխանյան եղբայրների փողոց 3/1

Գործունեությունը՝

Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայր
Շիրակի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պարտականությունները կատարող



Խաչիկ Մարտիրոսյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 7 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ № 02 01 - 23

«10» հոկտեմբերի 2023թ.

Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ներածական մաս.

Ձեռնարկող՝	«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ
Փաստաթղթի տեսակը՝	Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Գործունեության կատեգորիա՝	«Բ» կատեգորիա
Տեղադրման վայրը՝	Շիրակի մարզ, Արթիկ համայնք

«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված նախնական գնահատման հայտով նախատեսվում է Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրների փողոց 3/1 հասցեում բժշկական կենտրոնի կառուցում:

Գործունեությունն իրականացվելու է Արթիկի համայնքապետարանի կողմից տրամադրված 2022թ. հոկտեմբերի 25-ի N22/94 ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա, անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականով ամրագրված՝ 1.5հա և 1հա մակերեսով հողամասերում, որի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման: Նախագիծը մշակվել է քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի /ՀՕ-150-Ն/ 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, 8-րդ կետի ա. ենթակետի համաձայն նախատեսվող գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Նկարագրական մաս. Նախատեսվող Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման գործունեության տարածքը գտնվում է Արթիկ քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրների փողոց 3/1 հասցեում՝ 1.50 հա, մակերեսով հողատարածքի վրա, իսկ 1.0 հա հողատարածքում նախատեսվում է արևային ֆոտովոլտային կայանի տեղադրում: Վերջինս՝ համաձայն հայտի, հանդիսանում է բլրոտ տարածք և ոչ հարմար կառուցապատման համար:

Արթիկ համայնքի տարածքն ընկած է Արագած լեռան հյուսիս արևմտյան լանջին և իր մեջ ընդգրկում է Մանթաշի ձախակողմյան Գոմշաձոր և Մովրովի վտակների միջև գտնվող



հովիտները: Ուսումնասիրվող տարածքը պատկանում է Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքին:

Համաձայն՝ նախնական գնահատման հայտի տարածքի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին պլիոցենային (էֆֆուզիվ) և Չորրորդականի հրաբխածին նստվածքային ալյուվիալ-պրոլյուվիալ, դելյուվիալ-պրոլյուվիալ և տեխնածին նստվածքները, դրանց հզորությունը 3-8մ է:

Գործունեության ենթակա տարածքներում ամբողջովին բացակայում է հողային ծածկույթը, ինչը պայմանավորված է տարբեր տեսակի ազդեցություններով:

Շրջանի կլիման չափավոր է, տաք է տևական ամառով և ցուրտ ձմեռով: Օդի բացարձակ ցածր ջերմաստիճանը -25°C է, բարձրը՝ $+33^{\circ}\text{C}$, տարեկան միջինը՝ $+6^{\circ}\text{C}$:

Մթնոլորտային տեղումների տարեկան քանակը կազմում է 550մ: Քամու արագությունը ձմռանը 1-3մ/վ, ամռանը՝ 5մ/վ և ավելի, գերակշռում են հարավային ուղղության քամիները:

Տարածքում բնության և պատմամշակույթային հուշարձանները, ծառաթփային բուսականությունը, ջրային ռեսուրսները բացակայում են:

Նախագիծը հանդիսանում է տեղակապման նախագիծ՝ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծի օրինակով:

Կառուցապատման տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներն են.

- հողամասի ընդհանուր մակերեսը՝ 25 000մ²,
- կառուցապատման մակերեսը 15 210մ² /60.84%/, որից՝
- բժշկական կենտրոն՝ 2585մ² /17.00%/,
- օժանդակ կառույցներ՝ 275 մ² / 1.80%/,
- օժանդակ կառուցապատում՝ 4 167մ² /27.40%,
- ճանապարհներ, անցուղիներ, ավտոկայանատեղեր 4123 մ² / 27.10%/,
- մայրեր և եզրամայրեր 4 060մ² / 26.70%/,
- կանաչապատ տարածքներ 9 790մ² / 39.16%/,
- բարեկարգման աշխատանքներ՝ ասֆալտ- 4123 մ²,
- ասֆալտե մայրեր- 1122 մ²,
- ամրանավորված բետոնե սալերով երեսպատում – 735 մ²,
- բետոնե սալիկներով երեսպատում - 1740 մ²,
- բազալտե սալահատակ - 430 մ², բրեկչա- 32 մ², սպիտակ գլաքար- 7 մ², բազալտե եզրաքար / 150x300մմ - 940 մ²,
- բազալտե եզրաքար / 100x200մմ - 1055 մ²:

Շենքի արտաքին չափսերն են 52.4x76մ: Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգը ե/բ կարկասային է, միջհարկային ծածկերը և վերնածածկն նախատեսվում են ե/բ մոնոլիտ սալերից, տանիքը հարթ է, հարկերի միջև բարձրությունը 3.6 մ:

Բժշկական կենտրոնի շենքի արտաքին երեսապատումը նախատեսվում է իրականացնել ֆիբրոցեմենտե և բազալտե սալերով՝ հատուկ մետաղական կարկասով, հանքային բամբակից ջերմամեկուսիչ շերտով: Պատուհանները լինելու են ալյումինե ջերմակամրջակե պրոֆիլներով, դռները՝ կոմպոզիտ նյութերից պատրաստված, ջրակայուն պլաստիկ և ալյումինե, միջնապատերը գիպսաստվարաթղթե համակարգով և բետոնե միջնորմային բլոկներից, ներքին հարդարումը ջրակայուն լատեքսային բարձրորակ ներկով, իսկ վիրահատարաններում և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում՝ հակասեպտիկ լատեքսային ներկով: Բժշկական կենտրոնը համալրված է լինելու հենաշարժային համակարգի խախտումներ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի տեղադրման ապահովող անհրաժեշտ նախագծային լուծումներով և սարք-սարքավորումներով:



(թեքահարթակներ, առանձնացված սանհանգույցներ, բազրիքներ, լրացուցիչ լուսավորություն, վերելակներ):

Բժշկական կենտրոնի մուտքը նախատեսված է Լմբատ կոչվող թաղամաս տանող փողոցից, որտեղից կազմակերպված է շրջանցող ավտոճանապարհ, մոտեցում դեպի շտապօգնության ընդունարան և հետիոտնային մոտեցում դեպի հիվանդանոցի գլխավոր մուտք և պոլիկլինիկական բաժանմունք:

Ավտոկայանատեղեր են նախատեսված նաև տարածքի հյուսիս-արևելյան և հյուսիս-արևմտյան, հարավային հատվածներում:

Շտապօգնության կայանն իր ավտոկայանատեղով գտնվում է ԲԿ-ի հյուսիս-արևելյան հատվածում:

Բարեկարգվող տարածքի հարավային հատվածում նախատեսվում է նոր կաթսայատան կառուցում: Կաթսայատունը նախատեսվում է կահավորել 3 հատ կաթսաներով՝ ջրատաքացուցիչ կաթսա՝ 2հատ, $Q=300\text{ԿՎՏ}$ հզորությամբ, ջրատաքացուցիչ կաթսա՝ 1հատ, $Q=400\text{ԿՎՏ}$ հզորությամբ:

Նոր կաթսայատան շինությանը կից նախատեսվում է վառելիքի պահեստը, իսկ հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված են լինելու արևային ջրատաքացուցիչները: Բարեկարգվող տարածքի արևելյան հատվածում՝ 1հա մակերեսով տարածքում՝ նախատեսվում է տրանսֆորմատորային ենթակայանը /62.0 քմ, տրանսֆորմատոր 630 կՎՏ/ և արևային ֆոտովոլտային կայանը: Նոր ենթակայանի 10 կՎ էլ. մատակարարումն իրականացվելու է «Արթիկ» 110/35/10ԿՎ ենթակայանի «Արթիկ 2» 10կՎ օդային գծից:

Արևային կայանի հզորությունը՝ նախատեսված է 151.2կՎՏ պիկային հզորությանմբ, 308 հատ 545 ՎՏ միաբյուրեղ ֆոտովոլտային վահանակներով:

Նախատեսված է կենտրոնը հագեցնել ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, կահույքով և պարագաներով:

Շենքը բաղկացած է լինելու երկու եռահարկ և մեկ երկհարկանի մասնաշենքերից: Առաջին հարկը զբաղեցնելու է շտապօգնության, կենտրոնական ախտահանման, լաբորատոր և ախտորոշիչ, պոլիկլինիկական և ինֆեկցիոն բաժանմունքները, երկրորդ հարկը՝ վիրահատական, ինտենսիվ, վիրաբուժական, մանկական և մեծահասակների թերապևտիկ բաժանմունքները, երրորդ հարկը՝ մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքը, ադմինիստրատիվ մասը:

Նախատեսված են թեքահարթակներ՝ ապահովելով անհրաժեշտ հարմար մոտեցում հիվանդների և շտապօգնության մեքենաների համար: Կայանատեղերից փողոցից դեպի բժշկական կենտրոն են տանում հետիոտնի ուղղորդիչ գծանշումով, նախազգուշացնող մակերևույթով ճեմուղիներ նախատեսված տեսողության խնդիր ունեցող մարդկանց համար:

Բժշկական կենտրոնի շենքում նախատեսված է իրականացնել օդի ներածման և արտածման համակարգեր մեխանիկական դրդմամբ: Բոլոր վիրահատարանների համար նախատեսված է առանձին օդափոխության ներածման և արտածման լավորակման սարքավորում:

Համաձայն հայտի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը մշակվել է համաձայն առաջադրանքի ճարտարապետաշինարարական գծագրերի, ՇՆ-ՋԿ 40-01.01-2014 գործող շինարարական նորմերի և կանոնների:

Համակարգի խողովակները նախատեսված են իրականացնել ներքին ցանցի համար d 50մմ և d 110մմ, կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե (pvc) լայնովաձոր ty 21 26-100-80, իսկ արտաքին համակարգինը՝ d 160մմ տրամագծի ծալքավոր խողովակներից:



Ինֆեկցիոն բաժանմունքի համար նախատեսված է կոյուղու առանձին համակարգ: Ինֆեկցիոն բաժանմունքի կեղտաջրերը կուտակվելու են TOPAZ-8 մակնիշի լոկալ կոյուղու մաքրման կայանի մեջ, որտեղ տեղադրված է նաև ուլտրամանուշակագույն լամպ YOB-SDB-550 խցիկով, ախտահանվում, վարակազերծվում են, ապա նոր լցվում կոյուղու դիտահոր:

Փախստարանի համար նախատեսվում է կառուցել ջրի բաք 8,8մ³ տարողության: Ջրի ճնշումն ապահովելու համար նախատեսված է պոմպային տեղակայանք: Փախստարանի կեղտաջրերը կուտակվելու են կոյուղու պոմպային կայանքի մեջ, որի վրա տեղադրված պոմպերի միջոցով կեղտաջրերը մղվելու են կոյուղու բակային ցանց:

Քանի որ փախստարանի հատակի նիշը գտնվում է 0 նիշից ցածր, հետևաբար վերջինիս համար նախատեսվել է կոյուղու առանձին համակարգ:

Նախագծում նախատեսված է արտաքին ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախագծել ջրագիծ՝ $\Phi 50$ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակներով:

Արտաքին ջրագիծը նախատեսված է իրականացնել 1.3մ խորությամբ ստորգետնյա եղանակով՝ պոլիէթիլենային ծալքավոր SN4 $\Phi 200$ խողովակներով: Նախատեսվում է կոյուղու 23 դիտահորերի տեղադրում:

Նախագծի շինարարության կազմակերպումը մշակված է ՀՀՇՆ 3. 01.01.2008-ի նորմերով: Շին. աշխատանքների իրականացման համար նախատեսում է 2 փուլ՝ նախապատրաստական և հիմնական, ընդհանուր տևողությունը 30 ամիս:

Նախապատրաստական փուլում կատարվելու են հետևյալ աշխատանքները.

- շին. հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում հետիոտն գլխածածկույթով,
- ժամանակավոր էլեկտրոմատակարարում և ջրամատակարարում,
- շին. նյութերի և բետոնի ընդունման հարթակների պատրաստում,
- շին. հրապարակի գիշերային լուսավորվածություն,

Նախատեսվող գործունեությունն իրենից ներկայացնում է ժամանակակից լուծումներով և նյութերով իրականացվող շինություն:

Հողային աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մեքենայացված եղանակով՝ «հետ-բահ» էքսկավատորով:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում օգտագործվելու են շինարարական մեքենաներ և մեխանիզմներ, այդ թվում՝ աշտարակային կոունկ, բետոնատար մեքենա, եռակցման ագրեգատ, բուլդոզեր, շարժական կոմպրեսոր, տոփանիչ, էքսկավատոր, ավտոբետոնատար և այլն:

Հողային ռեսուրսների պահպանության նպատակով շինարարական նյութերը տեղադրվելու են բետոնապատ մակերեսի վրա: Շինարարական նյութերից օգտագործվելու են բետոն, քար, ամրան, ավազ, ապակի, ջերմամեկուսիչ նյութեր և այլն: Առաքումն իրականացվելու է այնպիսի պարբերականությամբ, որը կապահովվի աշխատանքների անընդհատությունը:

Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույց չի նախատեսվում: Բետոնը և շաղախը մատակարարվելու են մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցից՝ մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով:

Շինարարության ժամանակ բնառեսուրսներից օգտագործվելու է միայն ջուր՝ աշխատանքային հարթակի ջրցանի, հանված գրունտի և ստացվող ավազի ու խճի խոնավեցման, ինչպես նաև շինարարական անձնակազմի խմելու և կենցաղային նպատակների համար: Շինարարության ժամանակահատվածի համար ընդհանուր ջրօգտագործումը հաշվարկվել է ըստ սպասարկող աշխատողների թվաքանակի (30 մարդ), ինչը կազմում է 939.9 մ³/շին.ժամ: 500մ² ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը կազմի 90մ³/շին. ժամ: Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի 1575.9մ³/շին.ժամ: Ընդամենը



առաջացած կեղտաջրերը կուղղվեն դեպի տարածքում նախատեսված պարզարան, որտեղ կատարվելու է մեխանիկական նստեցում: Պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինադր:

Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային պայմանները կապահովվեն՝ տեղադրելով բիոզուգարաններ, խմելու ջուրը կմատակարարվի տարրաներով: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում էլեկտրամատակարարումը կիրականացվի համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Բժշկական կենտրոնի կառուցումը ենթադրում է հողային աշխատանքների իրականացում: Ե/բ հիմքերի տեղադրման համար կատարվելու է մոտ 30962մ³ ընդհանուր ծավալով հողային զանգվածի հանույթ: Հանվող 30342.7մ³ ծավալով հողային զանգվածը կտեղափոխվի Արթիկի համայնքապետարանի կողմից օրենքով սահմանված կարգով հատկացված վայր, մնացած մասը՝ կարճաժամկետ կպահվի շինարարական հրապարակում և կօգտագործվի որպես հետլիցք:

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքների ընթացքում՝ կենցաղային (0.9մ³ շին/ժամ) և շինարարական (120մ³ շին/ժամ) աղբն է: Շինարարական աղբը ամբողջությամբ տեղափոխվելու է Արթիկի համայնքապետարանի կողմից հատկացված վայր: Առաջացած կենցաղային աղբը կտեղափոխվի աղբահավաք ծառայության կողմից:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում: Տարածքի բարեկարգումն ու կանաչապատումը նախատեսվում է իրականացնել 5 ծառատեսակներով՝ 68 հատ և 320մ թփատեսակների տնկումով, 2740 քմ սիզամարգի ստեղծմամբ:

Կանաչապատ տարածքների ոռոգման ջուրը կմատակարարվի հատուկ ավտոմեքենաներով, պայմանագրային հիմունքներով, ծառերի համար նախատեսվում է կաթիլային ոռոգման համակարգ:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են լինելու՝ քանդման, փորման, բեռնման, հողային, բետոնային աշխատանքների, հողային զանգվածների և թափոնների տեղափոխման, նյութերի օգտագործման, շինարարական տեխնիկայի, մեխանիզմների շահագործման, ճանապարհների ծանրաբեռնվածության, արտակարգ իրավիճակների առաջացման հետ:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի նախատեսվում են օդային ավազանի, հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումից պահպանման, դրանց արդյունավետ օգտագործման, թափոնների կառավարման, աղմուկի մակարդակի, արտակարգ իրավիճակների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են միջոցառումների ծրագրում և մոնիթորինգի պլանում: Այդ թվում՝

- շինարարության ընթացքում օդային ավազան փոշու արտանետումների քանակը նվազեցնելու նպատակով՝ ջրցանի կատարում օրական 2-3 անգամ,
- աղմկահարույց աշխատանքների իրականացում օրվա ցերեկային ժամերին,
- աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ անգամ,
- սորուն նյութերի պահեստների ծածկում՝ համապատասխան բարձրության թաղանթով,
- սորուն շինարարական նյութերի և հողային զանգվածի տեղափոխում՝ փակ ծածկով մեքենաներով,
- հեղուկ նյութերի պահում հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր լիարժեք բացառելու համար,



- շինարարական աշխատանքներում ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցների ներգրավում, և դրանց տեխնիկական նորմալ վիճակի շահագործման ապահովում,

- շինհրապարակում քանդման և շինարարության ընթացքում թափոնների տարանջատում,

- տնկված ծառերի և խոտածածկի խնամք և մոնիթորինգ,

- մթնոլորտային օդի արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ երեք ամիսը մեկ անգամ,

- օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից պահպանելու նպատակով հողերի մշտադիտարկում՝ երեք ամիսը մեկ անգամ,

- շինարարության ընթացքում աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների պահպանում և այլն:

Բնապահպանական միջոցառումների համար՝ ամբողջ շինարարության ընթացքում նախատեսվում է հատկացնել 1190000 ՀՀ դրամ:

Պատճառաբանական եզրահանգումներ. համաձայն նախնական հայտի Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի Ալիխանյան Եղբայրների փողոց 3/1 հասցեում բժշկական կենտրոնը կառուցվելու և շահագործվելու է ՀՀ-ում գործող օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները լինելու են շինարարության փուլում և կրելու են ժամանակավոր բնույթ: Փորձաքննական գործընթացին ներգրավվել են առողջապահության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունները, քաղաքաշինության կոմիտեն, կադաստրի կոմիտեն, Շիրակի մարզպետարանը, Արթիկի համայնքապետարանը, շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները: Հայտը լրամշակվել է հաշվի առնելով նաև ստացված դիտողությունները և առաջարկությունները:

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննության բոլոր փուլերում՝ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ իրականացվել են հանրային քննարկումներ, ինչի ընթացքում հանրությունը դրական է արտահայտվել նախատեսվող բժշկական կենտրոնի կառուցման վերաբերյալ:

Փորձաքննական պահանջներ

- Մինչև գործունեության իրականացումն անհրաժեշտ է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստանալ համապատասխան համաձայնությունները և թույլտվությունները:

- Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված բնապահպանական միջոցառումների կատարմանը, ժամանակացույցին, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ ուղղված բնապահպանական և շինարարական նորմերի պահպանմանը:

- Նախատեսվող շինարարական աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել օրվա սահմանված ժամերին՝ հնարավորինս նվազագույնի հասցնելով բնակելի տարածքներում աղմուկի և ճանապարհների առավելագույն բեռնվածությունը:

- Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում պահպանել քաղաքաշինական, արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության նորմերը և պահանջները:



- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացառել հնարավոր կենցաղային և շինարարական աղբի կուտակումները՝ գործունեության տարածքից դուրս:
- Ապահովել հայտով նախատեսված մաքրման կայանի տեղադրումը:
- Բետոնի տեղափոխումն իրականացնել հայտում նախատեսված ձևով՝ բացառելով շինարարական հրապարակում կամ հարակից տարածքներում բետոնի արտադրությունը:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«ՔՎԷ նախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտին տրվում է դրական եզրակացություն՝ փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխ. մասնագետ  Արմինե Վարդանյան

