



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ
Է. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

« 18 » 03 2020թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 000027

Ձեռնարկողը՝

«Մեզա Սթոուն» ՍՊԸ

Արագածոտնի մարզ, Կաքավաձոր համ.

Գործունեությունը՝

«Վահանապուֆ» փուֆերի երևակումում 2019-2021 թթ.
կադարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական
գնահատման հայտ

Արագածոտնի մարզ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Ա. Դոնոյան

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 000027

< 18 > 03 2020թ.

«Վահանատուֆ» տուֆերի երևակումում 2019-2021 թթ. կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ներածական մաս.

Ձեռնարկող՝

«Մեգա Սթոուն» ՍՊԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ և կից
փաստաթղթեր /Գ կատեգորիա/

Գտնվելու վայրը՝

Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնք

Արագածոտնի մարզի «Վահանատուֆ» տուֆերի երևակման տարածքում նախատեսվում է իրականացնել օգտակար հանածոյի երկրաբանական ուսումնասիրություն:

«Վահանատուֆ» տուֆերի երևակումը վարչական տեսակետից գտնվում է Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանի Օթևան գյուղի վարչական տարածքում՝ բնակելի գոտուց մոտ 3.0 կմ հյուսիս-արևմուտք և զբաղեցնում է 4.3հա մակերեսով տարածք: Երևակման բուն տարածքը ներկայացված է գյուղատնտեսական նշանակության արոտավայրով: Մոտակա բնակավայրերն են Կաքավաձոր, Ագարակավան, Կարմրաշեն, Պարտիզակ գյուղերը և Թալին քաղաքը:

Նկարագրական մաս. Երևակման ընդհանուր տարածքում նախատեսվում է կատարել երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ՝ նպատակ ունենալով պարզաբանել տուֆերի որակական հատկանիշները, որոնք պետք է բավարարեն 9479-98 և 4001-98 ԳՕՍՏ-ի տեխնիկական պահանջները և պիտանի լինեն երեսապատման և ուղիղ կոտլածրի պատքարի արտադրության համար:

Ուսումնասիրվող երևակման տարածքի ծայրակետային կոորդինատները՝ ARM WGS-84 համակարգով.



$$y=8419728$$
$$y=8419673$$
 $y=8419661$
$$y=8419658$$
$$y=841,9733$$
$$y=8419824$$
$$y=8419885$$
$$y=8419840$$
$$y=8419804$$
$$y=8419777$$

Հորատման աշխատանքները կիրականացվեն սյունակային հորատման ուղղաձիգ հորատանցքերի հորատման միջոցով: Հորատումը կկատարվի կարծր համաձուլվածքային թագիկներով՝ 132մմ և 112մմ տրամագծերով, ՈւԿԲ 200(ԶԻԼ131 Ա) տիպի ինքնագնաց հորատող հաստոցով:

Հետախուզվող տեղամասում օգտակար հանածոյի եզրագծման և ըստ խորու-թյան ուսումնասիրման համար նախատեսվում է հորատել 5 հորատանցք՝ մինչև 20մ խորությամբ, ընդհանուր՝ 100մ ծավալով, որը ենթակա է փոփոխման՝ կախված երկրաբանական աշխատանքների արդյունքից: Հորատահանուկի նվազագույն ելքը՝ 80%:

Նախատեսվում է հորատողը հաստոցի 5 տեղակայում և տեղահանում:

Մանրամասն երկրաբանական փաստագրման ենթակա են հորատանցքերի հորատահանույրը, բնական մերկացումները և փորձնական հանույթի բացահանքը:

Երկրաբանական փաստագրման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 1:100 մասշտաբով: Դրանց ծավալների, ըստ տեսակների, հետևյալն են՝

- հորատահանուկի փաստագրում՝ 100.0մ,
- փորձնական բացահանքի փաստագրում՝ 20մ,
- բնական մերկացումների փաստագրում՝ 60մ:

Տուֆերի լեռնային զանգվածից պատքարի ելքի տոկոսը որոշելու համար նախատեսվում է մեկ փորձնական բացահանքի անցում՝ 300մ³ ընդհանուր ծավալով, որից՝ 200մ³ թարմ չհողմնահարված տուֆեր: Փորձնական բացահանքի ընդհանուր ծավալը կկազմի 300մ³, իսկ նախատեսված փորձնական հանույթի ծավալը՝ 200մ³:

Նմուշարկումն իրականացվելու է հորատանցքերի հորատահանուկից, բնական մերկագումներից ու բացահանքից:

Օգտակար հանածոյի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները որոշելու նպատակով նախատեսվում է վերցնել 17 հանուկային նմուշ՝ մինչև 5.0մ երկարությամբ, 10 մենաքար՝ բացահանքից և մերկացումներից, ինչպես նաև 1 նմուշ՝ պետրոգրաֆիական ուսումնասիրությունների ու 2 նմուշ՝ քիմիական կազմը որոշելու համար:

Վերցված նմուշները համապատասխան լիցենզավորում ունեցող ընկերության լաբորատորիայում կենթարկվեն փորձարկումների:

Օգտակար հանածոյի ճառագայթահիգիենիկ հատկությունները պարզարանելու համար դաշտային աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է կատարել ուղիղմետրիական չափումներ երևակյան ամբողջ տարածքում:

Տուֆերի երևակման ինժեներներ կրթական և հիդրոէկոլոգիական պայմանների պարզաբանման նպատակով նախատեսվում են կատարել համապատասխան դիտարկումներ:



Հաշվի առնելով տեղամասի հարթ ռելիեֆը և արդեն իսկ գոյություն ունեցող դաշտամիջյան ճանապարհները՝ երկրաբանական ուսումնասիրության ընթացքում ճանապարհների կառուցում չի նախատեսվում:

Երևակման տարածքում հողերի խախտումը կապված է լինելու փորձնական բացահանքի անցման և հորատման հարթակների կառուցման հետ:

Նախատեսված է նախապես հանել, կտրել հողաբուսաշերտը, ապա այն օգտագործել հորատման հրապարակների և փորձնական բացահանքի վերականգնման համար: Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներն իրականացվելու են ձեռքով, որի համար նախատեսված է 75.000 դրամ:

Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների անվտանգությունն ապահովելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել անվտանգության տեխնիկական հրահանգի բոլոր պահանջները:

Ջրային ռեսուրսների աղտոտում տեղի չի ունենա, քանի որ հանքերևակման տարածքում գրունտային ջրերի հորիզոնները բացակայում են, ինչը պայմանավորված է տարածքը կազմող ապարների ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի, նախատեսվող գործունեության տարածքում ՀՀ բույսերի և կենդանիների կարմիր գրքերում գրանցված տեսակներ չեն հայտնաբերվել, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ գրանցված չեն, հատուկ պահպանվող տարածքների հետ համընկնում չկա:

Շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցության մեղմացման/վերացման նպատակով նախատեսվում են հետևյալ բնապահպանական միջոցառումները և մշտադիտարկումները.

- Նավթամթերքների պահում աշխատանքները սպասարկող բեռնատար մեքենայի թափքում՝ հատուկ տարաներով:

- Օգտագործված յուղերի ու քսայուղերի հավաքում առանձին տարրաների մեջ՝ հետագա ուտիլիզացման կամ երկրորդական վերամշակման համար:

- Հնամաշ դետալների ու մասերի հավաքում հատկացված առանձին տեղում և հանձնվում՝ որպես մետաղական ջարդոն:

- Կենցաղային աղբի տեղափոխվում մոտակա աղբահավաք կետեր:

- Արտաթորվող գազերի չեզոքացուցիչ սարքերի տեղադրում:

- Փոշենստեցման նպատակով փորձնական բացահանքի տարածքի ջրում, հորատման լուծույթների կիրառում:

- Կեղտաջրերի հավաքում հորատի պ զուգարանում:

- Խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիա:

- Հանրային անվտանգությունից ելնելով՝ աշխատանքների կատարման տեղամասի ցանկապատում /մեկուսացում/:

- Խմելու և տեխնիկական ջուրը բերվելու է ավտոտրանսպորտով՝ պայմանագրային հիմունքներով՝ Օթևան գյուղից:

- Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիա, փխրեցում, գրունտի խոնավեցում՝ բուսականության բնական վերածը խթանելու նպատակով:

- Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ հորատման և փորձնական բացահանքի անցման ժամանակ՝ յուրաքանչյուր շաբաթը մեկ անգամ:

- Լեռնատրանսպորտային սարքավորումների աշխատանքային վիճակի մասնավորապես, չեզոքացուցիչ սարքավորումների սարքին վիճակի պարբերական մշտադիտարկումներ տարին



– Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքներից հետո հողերի ջրաֆիզիկական հատկությունների մշտադիտարկում՝ տարեկան մեկ անգամ:

Օթևան համայնքում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրականացվել են հանրային քննարկումներ, որոնց ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հասարակայնությունը հավանություն են տվել նախատեսվող գործունեությանը: Փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները: Փորձաքննական գործընթացում նախագիծը վերադարձվել է լրակազմման, հաշվի են առնվել ներկայացված դիտողություններն ու առաջարկությունները:

- Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների ընթացքում պարբերաբար իրականացնել հողի, օդի, մոնիթորինգ, արդյունքները ներառել մոնիթորինգի պլաններում:
- Երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է խստագույնս հետևել նախնական գնահատման հայտում ամրագրված բնապահպանական միջոցառումների իրականացմանը, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում՝ նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ բնապահպանական նորմերի ապահովմանն ուղղված:

«Մեզա Սթուն» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Արագածոտնի մարզի «Վահանատուֆ» տուֆերի երևակումում 2019-2021թթ. կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Հ. Մեսրոպյան