



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ
Վ. ԶԻԼԱՎՅԱՆ



« 12 » 05 2020թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 000038

Ձեռնարկողը՝

«Սերգե-Ագոպիգ Դեր-Սահագույան» ՍՊԸ
«Սթարլայն» ՍՊԸ

ք. Երևան, Վաղարշյան 8/1
ք. Երևան, Արարաթյան 90/9

Գործունեությունը՝ «Հին Երևան» թաղամասի՝ Բուզանդի փողոց 12, 14 և Արամի
փողոց 11/1 հարվածի կառուցապատման շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
ք. Երևան

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Ա. Դոնոյան

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 000038

< 12 > 05 2020թ.

«Հին Երևան» թաղամասի՝ Բուզանդի փողոց 12, 14 և Արամի փողոց 11/1 հարվածի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

Ներածական մաս.

Ձեռնարկող՝ «Սերգե-Ազոպիգ Դեր-Սահագույան» ՍՊԸ,
«Սթարլայն» ՍՊԸ

Փաստաթղթի տեսակը՝ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ

Գործունեության կատեգորիա՝ «Գ» կատեգորիա

Տեղադրման վայրը՝ ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան

«Սերգե-Ազոպիգ Դեր-Սահագույան» և «Սթարլայն» ՍՊ ընկերությունների կողմից նախատեսվում է Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Բուզանդի փողոց 12, 14 և Արամի փողոց 11/1 առանցքներով պարփակված տարածքներում կառուցել «Հին Երևան» թաղամասի «Բ» մասնաշենքը:

Գործունեությունն իրականացվելու է անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականներով ամրագրված 3 հողակտորի վրա՝ 0.325948 հա ընդհանուր մակերեսով, որի նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի է, գործառնական նշանակությունը՝ խառը կառուցապատման:

Նկարագրական մաս. Կառուցապատման ենթակա տարածքն իրենից ներկայացնում է կառուցապատ տարածք, որտեղ, համաձայն հայտի, արդեն իրականացվել են քանդման և մասնակի կառուցապատման աշխատանքները:

Տարածքը գտնվում է Երևանի կենտրոնական թաղամասում՝ հետիոտնային շարժման ամենաբանուկ հատվածում: Այն վերակառուցելու հիմնական նպատակն է՝ պատմական կառուցապատված տարածքների գեղագիտական բարելավումը, կանոնավոր կառուցապատմամբ արգելանոցային գոտու սահմանումը և ներգրավումը քաղաքային կենսագործունեության մեջ: «Հին Երևան թաղամասի» «Բ» հատվածի համար նախատեսվում է կառուցել ճարտարապետ Վասիլի Միրզոյանի նախագծով /1997/ կառուցված, խորհրդային տարիներին քանդված, Եկամտաբեր տունը, որը գտնվում էր մասնաձևի փողոցի վրա և հանդիսանում էր նշված ժամանակաշրջանի Երևանի ճարտարապետության



Հայտի կազմման պահին արդեն իսկ իրականացվել են հետևյալ շինարարական աշխատանքները՝ փոստրակի վերջնական քանդելուց հետո կատարվել է փոստրակի հատակի համահարթեցում և տարածքի սահմանազատում Արամի փողոցի երկայնքով, խճի նախաշերտի իրականացում 36-45;E-F,36-40;F-J առանցքներով, բետոնի նախաշերտի կառուցում, ջրամեկուսացում, ամրանային կարկասների կառուցում և բետոնացում նշված առանցքներով, սյուների ամրանային կարկասների կառուցում և բետոնացում, ամրանավորված հատակների կառուցում, 9.6 նիշում միաձույլ ծածկի և հեծանների ամրանային կարկասների կառուցում և բետոնացում, 9.6-5.7 նիշում սյուների բետոնացում, 5.7 նիշում ծածկի և հեծանների ամրանային կարկասների կառուցում և բետոնացում, ամրանային կարկասների կառուցում 40-45;H-J առանցքներով:

Կանաչապատման մակերես – 859.83քմ:

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանա շինարարական աշխատանքների ընթացքում՝ կենցաղային աղբն է՝ 800-900կգ և շինարարական աղբը 1-100մ³: Շինարարական աղբը ամբողջությամբ տեղափոխվելու է տեղական ինքնակառավարման



մարմինների կողմից հատկացված վայր: Առաջացած կենցաղային աղբը կտեղափոխվի մոտակա աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Շինարարության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և ռիսկերը հիմնականում պայմանավորված կլինեն շինարարական աշխատանքների ընթացքում անօրգանական փոշու և ծխագազերի ժամանակավոր արտանետումներով, որոնք կարող են առաջանալ հողային աշխատանքներից և տեխնիկական միջոցների աշխատանքից՝ դիզվառելիքի այրման արդյունքում: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր ազդեցությունները կանխարգելելու և շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով նախատեսված է.

- փոշենստեցման նպատակով, ջրցանի իրականացում տարվա շոգ և չոր եղանակներին՝ օրական 2-3 անգամ,

- ջրցանի հաշվարկում այնպես, որ չառաջանա մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,

- շինարարական գործընթացում ներգրավված տեխնիկայից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, այդ տարածքներում սարքավորումների և մեքենաների պարբերաբար ստուգում և կարգաբերում,

- օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,

- աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,

- փոշու տարածումը կանխարգելելու նպատակով՝ սորուն նյութերի ժամանակավոր կուտակումների և շինհրապարակի համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով ծածկում,

- շինարարական նյութերը տեղադրում բետոնապատ մակերեսի վրա,

- մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, Nox և այլն) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,

- հոսքերաջրերի միավորում մեկ բակային ցանցում և միացում սելավային ջրացանցին,

- աշխատանքների ավարտից հետո տարածքների մաքրում և առաջացած թափոնների տեղափոխում տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված աղբավայր,

- կանաչապատման իրականացում համաձայն բարեկարգման, արդիականացման և կանաչապատման նախագծի:

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան հատկացնել 350 հազ. դրամ, ամբողջ շինարարության ընթացքում 1.050.000 հազ. դրամ:

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատումից ազատ տարածքը կբարեկարգվի և կկանաչապատվի: Տարածքում տնկվելու են պերգոլա՝ 581,2մ², սիզամարգ՝ 124,8մ², դրվելու են ծաղկամաններ՝ 153,53զմ:

Պատճառաբանական մաս. Նախնական գնահատման հայտի փորձաքննական գործընթացին մասնակցել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը: Դիտողությունների և առաջարկությունների արդյունքում հայտը լրամշակվել է: Նախնական գնահատման և փորձաքննության փուլերում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անցկացվել են հանրային քննարկումներ գործունեության իրականացման վերաբերյալ, որը հանրության կողմից արժանացել է հավանության:

Գործունեության իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված կլինեն շինարարական



աշխատանքների իրականացմամբ, որոնք կկրեն ժամանակավոր բնույթ, ազդեցությունները կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում:

Փորձաքննական պահանջներ

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնների կուտակումն ու հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված:

- Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել բնապահպանական կառավարման և մոնիթորինգի պլաններում նախատեսված միջոցառումների իրականացումը և ժամանակացույցերը:

- Հաշվի առնել կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից տրված եզրակացությունը՝ կառուցապատումն իրականացնել պահպանելով շենքերի նախագծված տեսքը, ինչը կապահովի տարածքին համահունչ կառուցապատում:

- Անհրաժեշտ է ապահովել քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի N263-Ն հրամանով հաստատված «Քաղաքաշինություն. քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ՀՀԾՆ 30-01-2014 նորմերի և պահանջների պահպանումը:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Սերգե-Ազոպիգ Դեր-Սահագույան» և «Սթարլայն» ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված «Հին Երևան» թաղամասի՝ Բուզանդի փողոց 12, 14 և Արամի փողոց 11/1 հատվածի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտին տրվում է դրական եզրակացություն՝ փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Մասնագետ՝



Հ. Ալեքսանյան