



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ
ՊԱՐՏԱԿԱՆ ՌԵՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ
Վ. ԶԻԼԱՎՅԱՆ



«23» 07 2020թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 000054

Ձեռնարկողը՝

«Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Բուզանդի 1/3

Գործունեությունը՝ Մալաթիա - Սեբաստիա վարչական շրջանի Արարատյան 2-րդ
զանգված հասցեում թիվ 116 հիմնական դպրոցի կառուցման
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
քաղաք Երևան

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Ա. Թաիրյան

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ 00054

<23> 07 2020թ.

Երևան քաղաքի Մալաթիա - Սեբաստիա վարչական շրջանի Արարատյան 2-րդ զանգված հասցեում թիվ 116 հիմնական դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայր

Ներածական մաս.

Ձեռնարկող՝

«Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ

Փաստաթղթի տեսակը՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ

Գործունեության կատեգորիա՝ «Գ» կատեգորիա

Տեղադրման վայրը՝

ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջան

«Մառա և դուստրեր» ՍՊ ընկերության կողմից նախատեսվում է Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Արարատյան 2-րդ զանգված հասցեում դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում իրականացնել թիվ 116 դպրոցի կառուցումը:

Գործունեությունն իրականացվելու է անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականով ամրագրված՝ 11.478,3քմ մակերեսով հողամասի 11.138քմ տարածքի վրա, քանի որ տարածքում առկա են կառուցապատված ավտոտնակներ, որոնք չեն ապամոնտաժվելու: Հողամասի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման:

Նկարագրական մաս. Կառուցապատման ենթակա տարածքում այսօր գործում է թիվ 116 հիմնական դպրոցը: Տարածքը կառուցապատ է, առկա է կանաչապատ գոտի, որտեղ աճում են միջին և փոքր տարիքի ծառատեսակներ:

Կառուցապատվող դպրոցի տարածքում չկան մակերևութային ջրային ավազաններ կամ առուներ: Հիդրոերկրաբանական տեսակետից կառուցապատվող տարածքում գոյություն ունի ջրերը չեն հայտնաբերվել մինչև 14.0 մ խորությունում: Բնության համակարգի պահպանվող և պատմամշակութային հուշարձաններ չկան:

Համաձայն նախագծի դպրոցը բաղկացած է լինելու սեյսմիկ անվտանգությամբ պարզված 5 մասնաշենքերից:

Ուսումնական մասնաշենքերը և երրորդ մասնաշենքը բաղկացած կլինեն 3 վերջնական հարկերից, չորրորդ մասնաշենքը միահարկ է, իսկ հինգերորդ մասնաշենքը կծառայի որպես մարզադահլիճը և հանդիսությունների դահլիճը, որը նախագծվել է միահարկ: Նախատեսվում է մեկ խաղահրապարակ՝ 1950 քմ մակերեսով:

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ շինանյութերը՝ կառավարամած, ամրան, բետոնաշաղախ, կաֆել, մետլախ, լամինատ և նմանատիպ այլ նյութեր ծնոք են բերվելու յիգենգավորված մատակարարներից:



Նոր կառուցվող բնակելի շենքերի շինարարության ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները և ռիսկերը հիմնականում պայմանավորված կլինեն շինարարական աշխատանքների ընթացքում անօրգանական փոշու և ծխագազերի ժամանակավոր արտանետումներով, որոնք կարող են առաջանալ հողային աշխատանքներից և տեխնիկական միջոցների աշխատանքից՝ դիզվառելիքի այրման արդյունքում: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր ազդեցությունները կանխարգելելու և շրջակա միջավայրի պահպանության նպատակով նախատեսված է.

- շինարարական աշխատանքների /փոշու առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում, փոշենստեցման նպատակով, ջրցանի իրականացում տարվա շոգ և չոր եղանակներին,
- արտահոսքեր ունեցող մեքենաների աշխատանքի դադարեցում և փոխարինում պատշաճ վիճակի մեքենաներով,
- արտահոսքերի դեպքում աղտոտված հողային զանգվածի հեռացում՝ հնարավոր աղտոտումը կանխելու նպատակով,
- վառելիքի և նավթանման նյութերի պահում բետոնե կամ ավազե հիմքերի կամ մետաղական անթափանց տակդիրների վրա,
- հեղուկ նյութերի տեղափոխում շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահում հատուկ անթափանց տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար,
- աղմուկ առաջացնող աշխատանքների իրականացում ցերեկային ժամերին,
- փոխադրամիջոցների ապահովում աղմուկի կլանիչներով և խլացուցիչներով,
- շինարարական մեքենաների տեղաշարժի իրականացում 30կմ/ժ չգերազանցող արագությամբ, իսկ բեռնատարերի դեպքում՝ թափքի ծածկի առկայությամբ,
- աշխատանքների ավարտից հետո տարածքների մաքրում և առաջացած թափոնների տեղափոխում տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված աղբավայր,
- կանաչապատման իրականացում համաձայն բարեկարգման, արդիականացման և կանաչապատման նախագծի:

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է տարեկան հատկացնել 7.717.334 ՀՀ դրամ :

Նախագծով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կառուցապատումից ազատ տարածքը կբարեկարգվի և կկանաչապատվի: Նախագծվող դպրոցի կառուցապատման նպատակով տարածքի թվով 21 մեծ և փոքր ծառերը, քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված, նախատեսվում է վերատնկել գործունեության ընթացքում իրականացվող կանաչապատման աշխատանքներին նախագծին համաձայն՝ հաշվի առնելով ծառերի կենսունակությունը: Բացի այդ կանաչապատման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է լրացուցիչ ծառատունկ, որի շրջանակում կտնկվի 7 հացենի, 11 գնդաձև ակացիա, 18 գնդաձև թույա:

Նորաստեղծ կանաչապատ գոտիների համար կբերվի 380 խմ բուսահող, պայմանագրային հիմունքներով: Կանաչապատ գոտիների ոռոգման գործընթացը կկազմակերպվի նախագծվող ոռոգման ցանցի միջոցով, որի կմիացվի Կուրդինյան նրբանցքով անցնող Փ78մմ ոռոգման համակարգին: Ոռոգման ցանցը նախագծված է պոլիէթիլենային խողովակներով, որոնք կտեղադրվեն 0.4մ խորության վրա, իսկ անցուղիներում խողովակները կանցկացվեն Փ100-150մմ պողպատյա պատյանով: Ոռոգումը կիրականացվի ռետինե ճկափողով փականներով կարճախողովակներից:

Պատճառաբանական մաս. Նախնական գնահատման հայտի փորձաքննական գործընթացին մասնակցել է առողջապահության նախարարությունը, քաղաքաշինության կոմիտեն: Դիտողությունների և առաջարկությունների արդյունքում հայտը լրամշակվել է: Նախնական գնահատման և փորձաքննության փուլերում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Արարատյան 2-րդ զանգված հասցեում

