



ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱՎԱՅՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 000060

Ձեռնարկողը՝

«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ
Ք. Երևան, Կիևյան 16

Գործունեությունը՝ Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջան, Արզումանյան 5
հասցեում թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցման շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Ա. Թարգյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 7 թերթ

թիվ ԲՓ 000060

<< 10 >> 08 2020թ.

**Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջան, Արզումանյան 5 հասցեում
թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության նախնական գնահատման հայտ**

Ներածական մաս

Ձեռնարկող՝

«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Նախնական գնահատման հայտ
Գ կատեգորիա

Տեղադրման վայրը՝

Երևան համայնք, Աջափնյակ
վարչական շրջան

Նախատեսվող գործունեությունը նախատեսվում է իրականացնել դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում՝ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ: Գործունեությունն իրականացվելու է Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արզումանյան 5 հասցեում՝ թիվ 122 հիմնական դպրոցի տարածքում:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի՝ նախատեսվող դպրոցը կառուցվելու է անշարժ գույքի սեփականության իրավունք ունեցող 0.8022հա ընդհանուր մակերեսով հողամասում: Նշված հողամասից 0,21185հա տարածք՝ մինչև 2023թ. անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնվել է «Գ. Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի» Երևանի մասնաճյուղին (2019թ. հունվարի 24-ի ՀՀ կառավարության 33-Ա որոշում): Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է մնացած և ներկայումս համատեղ օգտագործվող սպորտային հրապարակի՝ ընդհանուր 6258 մ² տարածքում: Հողամասի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, գործառնականը՝ հասարակական կառուցապատման: Գործունեության նպատակն է սեյսմիկ անվտանգության բարելավման շրջանակներում՝ ապահովել դպրոցի անվտանգությունը, սեյսմակայունությունը, շենքի կարողությունները:

Նկարագրական մաս.

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի՝ դպրոցի նոր մասնաշենքերը կառուցվելու են առկա գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում, ապամոնտաժելով 1991թ. ին տիպային նախագծով կառուցված մասնաշենքերը: Դպրոցի տարածքը պարսպապատ է, մոտակա բնակելի շենքերից տարածքը սահմանազատված է Արզումանյան փողոցով: Դպրոցի արևելյան մասում գտնվում է Պլեխանովի անվան ռուսական համալսարանի մասնաշենքը:



Կառուցապատման տարածքին կից գտնվում են նաև Փիրումյանների փողոցը, Արդարադատության Ակադեմիան (18.3 մ), կիսաքանդ միաձույլ երկաթբետոնե կմախքով և պատերով երկհարկանի կիսակառույցը (26.0մ), ավտոտնակները(50մ), Անձնագրային Վիզաների Վարչությունը(23.0մ) և ներբակային ճանապարհներ: Կառուցապատվող դպրոցի հարակից տարածքում չկան մակերևութային ջրային ռեսուրսներ: Գրունտային ջրերը գտնվում են 30.0մ խորը հորիզոններում: Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է սեյսմիկ 3-րդ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0.3g$: Դպրոցի հիմքերի համար հիմնատակ են ծառայելու 40մ հզորության բազալտները: Համաձայն գնահատման հայտի՝ տեղանքի ինժեներակրթաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքների իրականացման համար: Պայմանավորված տարածքի կառուցապատվածությամբ՝ դպրոցի և հարակից տարածքներում բացակայում են էներգիկ կամ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները և կենդանատեսակները: Դպրոցի բակային տարածքում առկա են 8 ծառեր, իսկ որոշ հատվածներում հանդիպում են ինքնաբերաբար աճած ոչ արժեքավոր բուսականություն:

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է երկու փուլով՝ նախապատրաստական և հիմնական: Նախնական փուլում կատարվելու են՝ շինհրապարակի արտաքին տարածքից ժամանակավոր ցանկապատով սահմանազատում, լուսավորության և արգելափակիչ նշանների, ժամանակավոր շինությունների տեղադրում, գոյություն ունեցող օդային մալուխի ժամանակավոր ապամոնտաժում: Հիմնական փուլում՝ ապամոնտաժման (քանդման) և մոնտաժման, նոր դպրոցի 6 մասնաշենքերի կառուցման շինարարական աշխատանքներ:

Համաձայն հայտի՝ կատարվելու են գոյություն ունեցող (4000մ²) ողջ շենք-շինությունների՝ գլխավոր մուտքի և մուտքերի խարխված բազալտե հարթակների, աստիճանների տանիքի ծածկույթների, միջհարկային սալերի, պատերի և միջնորմերի կազմատման, պատուհանի և դռների, շենքի ներսում առկա ինժեներական ենթակառուցվածքների 3125մ³ ծավալով քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ:

Ապամոնտաժման աշխատանքների ժամանակ կիրառվելու են պաշտպանիչ ցանցեր՝ թափվող և ընկնող առարկաներից բանվորների և շինանձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով: Դպրոցի շենք-շինությունների քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքները կազմակերպվելու է տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Շինարարության փուլում ժամանակավոր տնտեսության շենքերի և շինությունների տեղակայման համար, որպես ժամանակավոր շինհրապարակ օգտագործվելու է գոյություն ունեցող մարզադաշտի տարածքը: Շին հրապարակում տեղադրվելու են կոնտեյնների տիպի հատուկ շինություններ՝ աշխղեկի սենյակ, գործիքների պահեստ, կիսափակ պահեստ, գրասենյակային տարածքում՝ վացարան, աթոռներ, սեղան, պահարան: Աշխատողների համար տեղադրվելու է բիոզոնարան, ելնելով աշխատող բանվորների առավելագույն թվաքանակից:

Քանդման արդյունքում առաջացող շինադերի ծավալը կազմելու է մոտ 421մ³, որի տեղափոխումն իրականացվելու է ընտրված շինարարական կազմակերպության հաշվին՝ ՀՀ կառավարության 2019 թ. փետրվարի 6 թիվ 87-Ա որոշման համաձայն: Շենք-շինությունների քանդման արդյունքում առաջացած շինանյութը սեփականության իրավունքով անհատույց հանձնվելու է դպրոցի կառուցման համար մրցությային գործընթացում ընտրված շինարարական կազմակերպությանը:

Շինարարական աշխատանքները տևելու են 5 տարի և 5 ամիս՝ որից 10,5 ամիսը՝ շինության ապամոնտաժման համար: Շինարարության ընթացքում օգտագործվելու են շինարարական մեքենաներ և մեխանիզմներ՝ ավտոբետոնապոմա, բոսկավատոր, ինքնագնաց



գլոն, զոդման ապարատ պողպատի և պոլիէթիլենի համար, խորքային վիբրատոր, կոմպրեսոր, ավտոինքնաթափ, բուլդոզեր, ավտոբետոնախառնիչ, ձեռքի տոփիչ և այլն: Նախատեսվող գործունեության շինարարության համար անհրաժեշտ նյութերը մատակարարվելու են լիցենզավորված շինարարական ձեռնարկություններից և գլխավոր կապալառու կազմակերպության արտադրական բազայից: Շինարարության համար անհրաժեշտ շաղախը և բետոնը բերվելու են մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով՝ Երևան քաղաքի մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցներից: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր՝ բետոն, ամրանային ձողեր, երեսապատմանտուֆե և բազալտե սալիկներ, ներքին հարդարման, ջերմամեկուսիչ նյութեր և այլն:

Շինարարության փուլում առաջանալու են թափոններ՝ շինարարական աղբի և կենցաղային աղբի տեսքով: Շինաղբն առաջանալու է գոյություն ունեցող կառույցների քանդումից(421մ³) և պարբերաբար հեռացվելու է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված վայր՝ Նուբարաշենի խճուղուն հարող քաղաքային աղբավայր: Կենցաղային աղբի (8000 կգ) կուտակվելու են շին. հրապարակում տեղադրված աղբամաններում, որտեղից այն տեղափոխվելու է աղբահավաք ծառայություն իրականացնող ընկերության կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Շինանյութերը, ինչպես նաև առաջացող թափոնները կուտակվելու և պահեստավորվելու են դպրոցի տարածքում:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանվելու է 4396մ³ ծավալով հողային զանգված, որի մի մասն օգտագործվելու է հետլիցքի՝ 858մ³-ը նկուղի և 2743մ³-ը՝ հատակների լիցքի համար: Իսկ մնացած 795մ³-ը տեղափոխվելու է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված վայր՝ Նուբարաշենի աղբավայր: Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ հանվելու է նաև մինչև 30 սմ հզորության և 76.2 մ³ ծավալով հողաբուսաշերտ, որը ժամանակավոր պահեստավորվելու է շինհրապարակի առանձնացված տեղամասում՝ 2մ բարձրության կույտերով և հետագայում օգտագործվելու է 254 մ² մակերեսով տարածքի կանաչապատման(սիզամարգեր) համար:

Շինարարության ընթացքում բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ 3000մ² մակերեսով տարածքների ջրցանման(495մ³), հողի(գրունտի)խոնավացման, շինանձնակազմի խմելու և կենցաղային կարիքների համար(3568 մ³): Շինարարության փուլում ընդհանուր ջրապահանջը կազմելու է 4063 մ³, որը մատակարարվելու է տարածքում գոյություն ունեցող քաղաքային ջրագծից: Շինհրապարակում նախատեսվում է մոտ 3մ³ տարողունակությամբ կեղտաջրերի հեռացման տարա՝ հնարավոր կեղտաջրերի, բետոնաջրերի և արտադրական հոսքաջրերի հեռացման համար: Տարայում կատարվում է հետերոգեն մասնիկների նստեցում, որից հետո պարզված ջուրն օգտագործվելու է շին աշխատանքներում, իսկ նստվածքային զանգվածը՝ որպես շին աղբ հեռացվելու է աղբավայր:

Տարածքում ոռոգման ջրագծերի բացակայության պատճառով, լրացուցիչ ոռոգման ջուրը(հորում կուտակված ջրի չբավարարման դեպքում) բերվելու է ջրցան մեքենաների միջոցով՝գոյություն ունեցող քաղաքային ջրագծից:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ներգրավվելու են 99 մարդ, որոնց հիմնական մասը լինելու են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ:

Համաձայն հայտի՝ դպրոցի նախագծային լուծումներն իրականացվելու են սեյսմակայուն շինարարության, հակահրդեհային, ջերմամեկուսացման և այլ խնդիրների և կանոնների պահանջներին համապատասխան: Նախկին դպրոցն ապահովված է անհրաժեշտ բոլոր կոմունիկացիաներով (գազամատակարարում, ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում և այլն): Շահագործման փուլում օգտագործվելու են դպրոցի



էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, սառը ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերը և այլ ենթակառուցվածքներն՝ ըստ գոյություն ունեցող պայմանագրերի: Ջրամատակարարումը(4,7 լ/վրկ) կատարվելու է Արզումանյան փողոցով անցնող ջրագծից, արտաքին ցանցը՝ պողպատյա խողովակներով(DN89x4), ներքին ցանցը՝ պոլիպրոպիլենե (40-20 տրամագծերի) և պոլիէթիլենային (de63) խողովակներով:

Կոյուղու ներքին ցանցը նախատեսվում է իրականացնել կոյուղու պոլիմիլիթրիդային խողովակներով (de50, de110): Կոյուղաջրերը նախատեսվում է լցնել արտաքին կոյուղու ցանցի դիտահորեր, որից հետո դրանք միանալու են կոյուղու կենտրոնական համակարգին: Անձրևաջրերի և ձյան հալոցքի ջրերը տանիքից ջրիոս ձագարներով և պոլիէթիլենե խողովակներով հեռացվելու են ներքին բակում նախատեսված անձրևահավաք հորեր, այնուհետև՝ խճային շերտով շրջափակված կուտակիչ հոր: Անձրևահավաք հոր է լցվելու նաև ջրհորդաններից եկող անձրևաջրերը: Հորում կուտակված ջրերն օգտագործվելու են դպրոցի կանաչ գոտու ոռոգման համար:

Համաձայն հայտի՝ նախատեսվող դպրոցի կառուցապատման ընդհանուր մակերեսը կազմելու է 2959.0մ²: Այն բաղկացած է լինելու 6 մասնաշենքերից՝ նախատեսված 648 (հեռանկարում՝ 680) աշակերտների համար: 2-ից 5-րդ մասնաշենքերը (2,3,4,5) լինելու են եռահարկ, 1-ին մասնաշենքը՝ երկհարկ, 6-րդը՝ մեկ հարկանի: Մասնաշենքերում լինելու են I-IV, V-VI և VII-IX դասարանի աշակերտների համար դասասենյակներ(28), լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ, մարզադահլիճ(360մ²), հանդիսությունների սրահ, գրադարան, վարչական սենյակներ, ճաշարան և այլն: Մեկ աշակերտին ընկնող ընդհանուր մակերեսը կազմելու է 9,4մ², ուսումնական մակերեսը՝ 2,2մ²: Դպրոցական համալիրն ունենալու է նաև երկու վերելակներ, թեքահարթակներով հատուկ զուգարաններ՝ նախատեսված հենաշարժային խախտում ունեցող աշակերտների սպասարկման համար: Այն ապահովված է լինելու՝ հակահրդեհային սարքավորումներով և հիդրանտներով, ներքին ջեռուցման, ներածման-արտածման, տեսահսկման, հեռախոսակապի և հրդեհային ավտոմատ ազդանշանային համակարգերով, ինչպես նաև համակարգչային, զանգային և ժամավորման ցանցերով, արտաքին լուսավորությամբ, էվակուացիոն ելքերով: Մասնաշենքերի ջեռուցումը կատարվելու է 32,7մ² մակերեսով կաթսայատնից, որտեղ տեղադրվելու է ավտոմատ կառավարման այրիչներով համալրված, 2 x 400 կվտ-ժամ հզորությամբ 2 կաթսա: Կաթսաներն աշխատելու են բնական գազով(96մ³/ժամ), որը մատակարարվելու է գոյություն ունեցող գազատարից: Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացած ծխագազերը հեռացվելու են 377մմ տրամագիծ և 10 մ բարձրություն ունեցող ծխնելույզի միջոցով: Կաթսայատան շահագործման ընթացքում լինելու են մթնոլորտային օդ վնասակար գազերի արտանետումներ՝CNO2=0.03մգ/մ³, CCO=0.006 մգ/մ³ գետնամերձ քանակներով, որը համաձայն հայտի գտնվելու է թույլատրելի նորմերի սահմաններում: Երրորդ մասնաշենքի տանիքին տեղադրվելու են ֆոտովոլտային փոխարկիչներ և 20 արևային վահանակներ՝ էներգախնայողության նպատակով: Դպրոցի տաք ջրամատակարարման համար տեղադրվելու է 1000լ տարողունակությամբ, 2 ջերմափոխանակիչով ճնշումային ջրատաքացուցիչ բաք, որի ջերմամատակարարումն իրականացվելու է կաթսայից և տանիքում տեղադրող արևային ջրատաքացման համակարգից:

Սահմանազատող պատերը նախատեսված են երկշարք խարամաբետոնե բլոկներից, որոնց միջև նախատեսված է ջերմամեկուսիչ շերտ պեռլիտի սալերից կամ պոլիստիրոլից: Դպրոցական համալիրի տանիքը լինելու է լանջավոր՝ արտաքին ջրահեռացման և ջերմամեկուսացման, ինչպես նաև շենքի ջրհորդանների հակասառնեցման համակարգերով: Կատարվելու են արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքներ, օգտագործելով



պոլիստիրոլի սալեր, հանքաքամբակ, երսնապատման տուֆե և բազալտե սալիկներ, ցեմենտավազային շաղախ, խեցեգործական սալիկներ: Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի բարեկարգում(2524մ²) և կառուցապատումից ազատ տարածքի կանաչապատում(775մ²): Կանաչապատումն իրականացվելու է Երևանի քաղաքապետարանի հետ համաձայնեցված կանաչապատման նախագծին(դենդրոնախագիծ) համապատասխան: Համաձայն կանաչապատման նախագծի (դենդրոնախագիծ)՝ տարածքում վերատնկվելու են հանվող 8 ծառերից՝ 7-ը: Մեկ ծառը հատվելու է արմատների՝ դպրոցի հիմքի մեջ ներաճած լինելու պատճառով: Վերականգնվելու է հին սիզամարգերը (135 մ²), ստեղծվելու է նոր սիզամարգ (621.5մ²) և ծաղկանոց (18.5մ²)՝ համապատասխան խոտատեսակներով և խոտասերմերի խառնուրդային կազմով: Համաձայն հայտի՝ կանաչապատման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ բուսահողը ձեռք է բերվելու (շուրջ 599 մ³) 30կմ հեռավորությունից՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

Նախատեսվող գործունեության կատարման ժամանակ լինելու են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություններ, որոնք հիմնականում կապված են լինելու հորատման, քանդման, փորման, բեռնման, հողային, բետոնային աշխատանքների, հողային զանգվածների և թափոնների տեղափոխման, նյութերի օգտագործման, շինարարական տեխնիկայի, մեխանիզմների շահագործման, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի աճի, ճանապարհների ծանրաբեռնվածության, արտակարգ իրավիճակների առաջացման հետ: Շինարարության ընթացքում լինելու են անօրգանական փոշու ժամանակավոր արտանետումներ(0.22 տ/շին ժամ):

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի՝ նախատեսվում են օդային ավազանի, հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումից պահպանման, դրանց արդյունավետ օգտագործման, թափոնների կառավարման, աղմուկի մակարդակի, արտակարգ իրավիճակների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են միջոցառումների ծրագրում և մոնիթորինգի պլանում.

- շինարարության ընթացքում օդային ավազան փոշու արտանետումների քանակը նվազեցնելու նպատակով՝ շինհրապարակի պարբերաբար ջրցանում,

- շինարարական մեքենաների երթևեկության կազմակերպում՝ համապատասխան չափաքանակներով՝ ծածկված բեռնատարներով, շինհրապարակից դուրս եկող ավտոմեքենաների անվադողերի լվացում,

- քիմիական, այլ վտանգավոր նյութերի, վառելանյութի պահում՝ ծածկված, բնական ճանապարհով օդափոխվող, անանցանելի անթափանց հատակով (ավազե, բետոնե կամ մետաղական հիմքեր) և պատնեշով տարածքում,

- շինհրապարակի ցանկապատում, պահակակետերի, ցուցանակների, պաստառների տեղադրում

- վառելիքի, յուղի կամ այլ թունավոր նյութերի արտահոսքի դեպքում՝ աղտոտված հողային զանգվածի հեռացում,

- աղմուկի և թրթռումների մակարդակի վերահսկողություն, փոշու, աղմուկի, թրթռումների մակարդակների գործիքային ստուգում,

- հարակից տների և շենքերի բնակչության հնարավոր բողոքների դեպքում՝ աղմուկի և թրթռումների մակարդակների գործիքային չափագրումների կատարում,

- անսարք վիճակում մեքենաների և սարքավորումների օգտագործման բացառում,

- մեղմացնող միջոցառումների կատարումը և դրանց արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով կանոնավոր մոնիթորինգի իրականացում(ՀՏՀՀ)՝ երկու շաբաթը մեկ անգամ,



- բոլոր մեքենաների վրա համապատասխան խլացուցիչների տեղադրում՝ աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով,

- շինարարության ընթացքում աղբի ու շինարարական թափոնների տարանջատում, դասակարգում ըստ տեսակների՝ պինդ, հեղուկ և վտանգավոր,

- հողաբուսաշերտի հանումը, պահպանումն ու հետագա օգտագործումը՝ ՀՀ կառավարության 1404-Ն որոշմամբ (02.11.2017) սահմանված պահանջների համաձայն,

- բանվորական և այլ անձնակազմը ապահովում սեզոնային արտահագուստով և այլ անձնական պաշտպանիչ միջոցներով (սաղավարտ, շնչառական դիմակ, պաշտպանիչ ակնոց և ականջակալ, և անվտանգության գոտի),

- դպրոցի կանաչապատված տարածքի աճի և վիճակի մշտադիտարկումներ,

- արտակարգ իրավիճակների դեպքում աշխատանքի անվտանգության պահպանում և այլն:

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվելու է ծրագրի արժեքի մոտ 1.2-1.5%-ը:

Պատճառաբանական մաս. նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում: Գործունեության շինարարությունը և շահագործումն իրականացվելու է ՀՀ-ում գործող օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան: Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները լինելու են շինարարության փուլում, կրելու են ժամանակավոր բնույթ: Հայտով նախատեսված միջոցառումների կատարման արդյունքում կնվազեցվեն շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները: Դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա հայտը լրամշակվել է: Փորձաքննական գործընթացին ներգրավվել են Քաղաքաշինության կոմիտեն, առողջապահության նախարարությունը, շրջակա միջավայրի նախարարության ստորբաժանումները:

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով երևան քաղաքում իրականացվել են հանրային քննարկումներ, որի ընթացքում հանրությունը դրական է արտահայտվել նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ:

Փորձաքննական պահանջներ

1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված բնապահպանական միջոցառումների կատարմանը, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ բնապահպանական և շինարարական նորմերի պահպանմանն ուղղված:

2. Նախատեսվող շինարարական աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել օրվա սահմանված ժամերին՝ հնարավորինս նվազագույնի հասցնելով բնակելի տարածքներում աղմուկի և ճանապարհների բեռնվածությունը, վերանորոգվող շենք-շինությունները ծածկել համապատասխան բարձրության անջրթափանց թաղանթով:

3. Բետոնի տեղափոխումն իրականացնել հայտում նախատեսված ձևով՝ բացառելով շինարարական հրապարակում կամ հարակից տարածքներում բետոնի արտադրությունը:

4. Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում պահպանել արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը, ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017թ. մարտի 28-ի թիվ 12-Ն հրամանի պահանջները:

5. Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 արձանագրության պահանջների:



6. Էլեկտրահաղորդիչ գծերի, խմելու ջրի խողովակաշարի կամ այլ չնախատեսված կոմունիկացիաների հետ հատման հատվածներում շինարարական աշխատանքներն իրականացնել համապատասխան մարմինների թույլատվությամբ:

7. Անհրաժեշտ է ապահովել հայտով ամրագրված կանաչապատման աշխատանքների իրականացումը և խնամքը:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջան, Արզումանյան 5 հասցեում թիվ 122 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Գլխավոր մասնագետ



Թ. Նուրիջանյան