



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ
Ռ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ



«12» 04 2021թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ- 0 07 2 -21

Ձեռնարկողը՝

«Արոսա» ՍՊԸ

Ք Երևան, Ուլենեցու փող. 31/4

Գործունեությունը՝

**Ն. Գեյրաշեն բնակավայրի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր
մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
Գեղարքունիքի մարզ**

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Գ. Գևորգյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 5 թերթ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

թիվ ԲՓ **0 0 7 2 - 2 1**

< 12 > 04 2021թ.

**Ներքին Գետաշեն համայնքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր մասնաշենքերի
կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ**

Ձեռնարկող՝

«Արոսա» ՍՊԸ

Ներկայացված նյութեր՝

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
/Գ կատեգորիա/

Գտնվելու վայրը՝

Գեղարքունիքի մարզ, Ներքին Գետաշեն համայնք

Ներածական մաս. Նախատեսվում է Գեղարքունիքի մարզ Ներքին Գետաշեն համայնքի թիվ 1 դպրոցի նոր մասնաշենքերի կառուցում: Դպրոցը գտնվում է Ներքին Գետաշեն համայնքի դպրոցի թաղամաս 2-րդ փողոց N4 հասցեում: Գործունեությունը իրականացվելու գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում քանդելով հին շինությունները:

Նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը իրականացվել է գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

Նախատեսվող գործունեության նպատակն է կառուցել ժամակակից լուծումներով տիպարային դպրոց:

Նախատեսվող գործունեությունը համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 7-րդ կետի ա. ենթակետի, հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Նկարագրական մաս. Դպրոցը տեղակայված է Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղում, կառուցվել է 1969 թվականին: Դպրոց հաճախող աշակարտների փաստացի թիվը՝ շուրջ 900: Դպրոցը գերձանրաբեռնված է, աշխատում է երկհերթ գրաֆիկով: Հողամասի մակերեսը 1.07 /հա/: Ներկա դպրոցը բաղկացած է 3 հիմնական մասնաշենքերից՝ եռահարկ ուսումնական մասնաշենք շուրջ 1700 քմ մակերեսով, միահարկ սպորտային և հանդիսությունների դահլիճների մասնաշենք շուրջ 500քմ մակերեսով և Գեղարքունիքի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ 2018 թվականից կառուցվող «Գողթն» ՍՊԸ կողմից ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՔՆ ԲԸԱՀԱՇՁԲ 15/32 պայմանագրով նախագծված երկհարկանի ուսումնական մասնաշենք շուրջ 1700.0քմ մակերեսով 260 աշ/տեղով:

Գոյություն ունեցող մասնաշենքերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության եզրակացության արդյունքներով և գոյություն ունեցող շենքերի վնասվածության ֆիզիկական





Շենքի պատերի, առաստաղների ներքին մակերեսների հարդարումը նախատեսված է գաջի սվաղ, պատված լատեքսային ներկով, գույնային երանգների առաջարկություններով:

Թեքուղիների և սանդղահարթակների երեսպատումը՝ բազալտե 40մմ հաստությամբ սալիկներով:

Միջանցքների հատակները նախատեսված են երեսպատել չսահող մամլագրանիտի սալիկներով, դասասենյակները և լաբորատորիաները՝ վինիլային, հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ 2.0մմ հաստությամբ, մարզադահլիճը՝ հետերոգեն սպորտային ՊՎԲ 4.5մմ հաստությամբ դասը՝ 34/43, հանդիսությունների դահլիճը՝ կավրոլին 6.5մմ հաստությամբ դասը՝ 33, սանհանգույցները՝ խեցեսալ: Սանդղահարթակներն ու սանդղաբազկի հատվածները երեսպատել աստիճանների համար նախատեսված չսայթաքող մամլագրանիտով, սայթաքել ներդիր էլեմենտով:

Պատուհանները նախատեսված են ալյումինե ջերմակամրջակով, ջերմախնայող ապակեփաթեթով /առկա շենքին համապատասխան/, արտաքին դռները՝ ալյումինե պրոֆիլով, ջերմակամրջակով, ջերմախնայող ապակեփաթեթով: Ներքին դռները՝ ջրակայուն շերտավոր փայտից առանցքային շրջանակով, պենոպոլիստիրոլ միջուկով, 1.5 մմ հաստությամբ ՊՎԲ երեսպատման շերտով, առանց շեմի: Տարահանման ուղիներին գտնվող դռները և վիտրաժները նախատեսել հրակայուն համաձայն ՀՀ շինարարական նորմերի (EIS60, E60):

Ուսումնական մասնաշենքերի տանիքները նախատեսված են փայտյա ծալեղներով, ծածկը ցինկապատ տրամառավոր թիթեղից, սպորդահիլիճի հատվածում՝ սենդվիչ պանելներից, գունային RGB/RAL 120-136-125/ 7003 կամ 194-62-40 2002 49/24550 երանգով:

Ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական և տեխնոլոգիական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և տեխպայմանների: Նախագծով նախատեսված է սառը ջրամատակարարման ցանց, կենցաղային կոյուղու ցանց:

Օբյեկտի ջրամատակարարումը իրականացվում է նախկինում նախագծված գործող $d=80$ մմ ջրագծից, ներմիացումը կատարել $\Delta Z < -1$ նոր կառուցված հորում $\Phi 110$ խողովակին:

Արտաքին ցանցը մոնտաժվում է պոլիէթիլենային բարձր ճնշման խողովակներից $\Phi 75$, 63մմ արտաքին տրամագծով: Խրամուղու մեջ խողովակները անցկացվում են 1.6մ խորության վրա:

Դպրոցի շահագործման ընթացքում առաջացող կենցաղային հոսքաջրերի մաքրումը իրականացվելու է FBR-20 տիպի մոդուլային կենսաբանական մաքրման կայանում:

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ

- տարածքի ընդհանուր մակերեսը – 10700 քմ,
- կառուցապատման խտությունը – 0.87,
- կառուցապատման տոկոսը – 74 %,
- կառույցի զբաղեցրած տարածքը – 35.2 %,
- կանաչապատման մակերես – 2700 քմ,
- ուսումնական շենքեր – առկա- 2025քմ,
- նախատեսվող – 6978.9քմ:

Տիպարային դպրոցի կառուցման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 25 ամսվա ընթացքում: Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 46 մարդ:

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի խոնավացման համար՝ և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ: Կանաչապատումը կիրականացվի տեղանքին բնորոշ ծառաթուփային բուսականությամբ:



Նախատեսվող գործունեության շինարարության ընթացքում կառաջանա կենցաղային աղբ՝ $48 \times 70 \times 1.5 = 4830$ կգ/շին.ժամ և շինարարական աղբ՝ 4870տ, այդ թվում գոյություն ունեցող դպրոցի քանդումից առաջացող: Շինաղբը անմիջապես կբարձվի ավտոինքնաթափերը և կտեղափոխվի համայնքի հետ համաձայնեցված վայր:

Կառուցապատման ենթակա տարածքը չի առընչվում մշակութային հուշարձանների և պահպանության ենթակա տարածքների հետ:

Գործունեության ենթակա տարածքում Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ և բուսատեսակներ չեն հայտնաբերվել:

Նախատեսվում է շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումների ծրագիր, այդ թվում՝

-շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացնող աշխատանքներ/ ընթացքում անհրաժեշտ ջրցանի իրականացում,

-պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգադրում:

-ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,

-տարածքի հոսքերը կմիավորվեն մեկ բակային ցանցում և կմիացվեն սեւավային ջրացանցին,

-շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,

-շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ,

-շինարարական տեխնիկան կսպասարկվի տարածքից դուրս մասնագիտացված կետերում,

-աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած շինարարական թափոնները կտեղափոխվեն ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված աղբավայր, տարածքը կբարեկարգվի:

-շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,

- պարբերաբար ստուգել և կարգադրել տեխնիկական միջոցների և ավտոտրանսպորտի շարժիչները,

-շինարարական տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց աղմուկի մակարդակին:

Պատճառաբանական մաս. Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքում օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, իրականացվել են հանրային քննարկումներ, որոնց ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինները և հասարակայնությունը հավանություն են տվել նախատեսվող գործունեությանը: Փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են շրջակա միջավայրի նախարարության ստորաբաժանումները, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, պաշտպանության նախարարությունները, քաղաքաշինության կոմիտեն և Գեղարքունիքի մարզպետարանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված կլինեն շինարարական աշխատանքների իրականացմամբ, որոնք կկրեն ժամանակավոր բնույթ և ազդեցությունները կլինեն թույլատրելի նորմայի սահմաններում:



Փորձաքննական պահանջներ

- Կառուցապատման աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է խստագույնս հետևել նախնական գնահատման հայտում ամրագրված բնապահպանական պահանջների և միջոցառումների իրականացմանը՝ ըստ հայտով ներկայացված պլանի, իսկ դրանց չբավարարման դեպքում ներառել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ պարտադիր պահպանելով բնապահպանական նորմերը:

- Կառուցապատման հետագա գործառույթներն իրականացնել ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի համաձայն պահպանելով շինհրապարակի աշխատանքային անվտանգության կանոնները, բանվորների արտահագուստի և հիգիենայի պահանջները:

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացող թափոնների կուտակումն ու հեռացումն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված:

- Անհրաժեշտ է ապահովել հայտում ամրագրված կանաչապատման աշխատանքների իրականացումը և պահպանումը:

- ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 438 որոշմամբ հաստատված կարգի 43-րդ կետի համաձայն, աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից անհրաժեշտ է դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել լիազորված մարմին՝ համապատասխան պահպանական միջոցառումներ իրականացնելու համար:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

«Արոսա» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Ներքին Գետաշեն համայնքի թիվ 1 դպրոցի նոր մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Գլխավոր մասնագետ՝



Յու. Մատինյան