



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝  
«Հ. ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  
ՆԱԽԱՐԱՐ



Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

«07» 09 2016թ

# ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱԿԱՅՐԻ ԿՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 74

**Ձեռնարկողը՝**

**<<Հ. Արամյան>> ՍՊԸ**

Ք. Երևան, Անդրֆեդերացիայի 1 նրբ. 14 փ.

**Գործունեությունը՝**

**Արարափ քաղաքի աղբավայրի բարելավման և  
ենթակառուցվածքների ստեղծման նախագծի  
շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  
գնահատման հաշվեկրկություն**

<< Արարափի մարզ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  
փորձաքննական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի  
տնօրեն՝



Վ. Սահակյան

Արարատ 503 օրինակ

**ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ**

թիվ ԲՓ 74

<<~~07~~>> 09 2016թ.

**<<Հ.Արամյան>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված Արարատ քաղաքի աղբավայրի բարելավման և ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքային նախագծի գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ**

Պատվիրատու՝	<<Հ.Արամյան>> ՍՊԸ
Նախագծող՝	<<Հ.Արամյան>> ՍՊԸ
Ներկայացված նյութեր՝	Աշխատանքային նախագիծ.
Տեղադրման վայրը՝	<< Արարատի մարզ
Գործունեության կատեգորիան	/Ա/ կատեգորիա

Արարատ քաղաքի աղբավայրի բարելավման և ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքային նախագիծը մշակվել է համաձայն բնապահպանության նախարարության տեխնիկական բնութագրի:

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի հարակից տարածքում:

Ենթակառուցվածքները նախագծված են բնապահպանական պահանջներին համապատասխան: Ընդհանուր տարածքում նախատեսվում է պահակակետ, ջրի ռեզերվուար, մեքենայի լվացման կետ, կեղտաջրերի սեպտիկ, կեղտաջրերի զտիչ, հանդերձարան սանհանգույցներով և ցնցուղարաններով, էլեկտրատեղակայան, էլեկտրական վահանակ, շվաքարան, թեքահարթակ, աղբի ընդունման կետ, տեսակավորման համար նախատեսված շինություն, աղբի հոր:

Աղբավայրի ընդհանուր տարածքը ցանկապատված է, ցանկապատից դուրս նախագծված է կանաչապատում, կարող է իրականացվել երկու շարքով՝ մի շարք թուեր, մյուսում՝ ծառեր:

Աղբավայրի տարածքը պետք է պաշտպանված լինի մակերևույթային ջրերի ներթափանցումից, այդ նպատակով նախագծվել է շրջանցիկ /ջրահեռացման/ պատ և բետոնե առվակ:

Հակահրդեհային պահանջներից ելնելով նախատեսված է հակահրդեհային հիդրանտներ:

Ջրամատակարարումը ապահովված է Ջոդ գնացող մաքուր ջրի մագիստրալից:  
Վարչական-տնտեսական գոտում նախատեսված է արտաքին լուսավորություն:





Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների փուլում մթնոլորտի վրա ազդեցությունը կապված է հողային աշխատանքների և շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի ընացքում առաջացող արտանետումներով: Շինարարական աշխատանքները կրում են ժամանակավոր բնույթ և չունեն զգալի ազդեցություն:

Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների փուլում շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա վնասակար ազդեցությունների բացառման, նվազեցման նպատակով նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ:

Օդային ավազանի վրա ազդեցությունը կապված է հողային աշխատանքների և շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում առաջացող արտանետումներով:

Օդային ավազանի աղտոտումը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝

- շինարարական հրապարակները ցանկապատել համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով,
- շինհրապարակից դուրս եկող մեքենաների անվադողերը լվանալ,
- պարտադիր կարգով շինանյութերը, ավելցուկ գրունտը և շինարարական աղբը տեղափոխել անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,
- շինհրապարակը օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել,
- սորուն նյութերը (ավազ, ցեմենտ) պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով,
- շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժը և աշխատանքը իրականացվելու է միայն գոյություն ունեցող ճանապարհներով, բացառելով կանաչ գոտիների վնասումը, նոր տարածքների խախտումը և աղտոտումը:
- բացառվելու է շինարարական աղբի և հողերի կուտակումները բուսածածկ տարածքներում:
- պարբերաբար իրականացվելու է տեխնիկայի շարժիչների կարգաբերում,
- չոր եղանակների ժամանակ իրականացվելու է խճի, պահեստավորված և տեղափոխվող հողային զանգվածների խոնավացում:

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ աշխատանքները իրականացվելու են ջրային ռեսուրսներից բավականին հեռավորության վրա, կարելի է եզրակացնել, որ շինարարության ընթացքում որևէ ազդեցություն ջրային ռեսուրսների վրա չի լինի:

Հողածածկին պատճառված վնասները նվազագույնին հասցնելու նպատակով նախատեսված է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.

- շինարարության ընթացքում տարածքի բուսահողը հանվելու և կույտափոկվելու է պաշտպանված վայրերում, հետագայում այն օգտագործվելու է տեղանքի բարեկարգման համար,
- ապահովելու են անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի հանված բուսահողը չխառնվի գրունտի հետ և չաղտոտվի ,
- բուսահողի պահեստավորման համար ընտրվելու է շինարարական հրապարակից դուրս տեղակայված վայր:
- շինարարության ավարտից հետո հանված բուսահողը օգտագործվելու է տարածքի կանաչապատման նպատակով:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ջուրն օգտագործվում է շինարարական հարթակների ջրցանի, ինչպես նաև ինժեներատեխնիկական



անձնակազմի, բանվորների և վարորդների կոմունալ կենցաղային կարիքների ապահովման համար:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը բարեկարգել և իրականացնել կանաչապատման աշխատանքներ:

### ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

<<Արամյան>> ՍՊԸ կողմից ներկայացված << Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի աղբավայրի բարելավման և ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատաքային նախագծի գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն:



Մասնագետ՝

Ա.Մինասյան