



ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐ
Ռ. ԴԵՏՐՈՍՅԱՆ

«22» 04 2021թ.

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ- 0080-21

Ձեռնարկողը՝

Քաղաքացի Տիգրան Հակոբյան
Բ. Երևան, Այվազովսկու փող. 19

Գործունեությունը՝

Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի 2/4
հասցեում նախապեսվող ավտոգազալիցքավորման
ծնշումային կայանի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական գնահատման հայտ
Բ. Երևան

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրենի պաշտոնակատար՝



Գ. Գևորգյան

Առդիր եզրակացությունը՝ 5 թերթ:

ՊԵՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՓ 0080

« 22 » 04 2021թ.

**Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի 2/4 հասցեում
նախատեսվող ավտոգազալիցքավորման ճնշումային կայանի կառուցման շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ**

Ներածական մաս

Ձեռնարկող՝

Ներկայացված նյութեր՝

Գործունեության տեսակը՝

Տեղարման վայրը՝

Տիգրան Հակոբյան

Շրջակա միջավայրի ազդեցության

նախնական գնահատման հայտ

Գ կատեգորիա

ք. Երևան, Էրեբունի
վարչական շրջան

Քաղաքացի Տիգրան Հակոբյանի կողմից Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի 2/4 հասցեում նախատեսվում է կառուցել բնական գազի լիցքավորման ճնշումային լցակայան:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի և աշխատանքային նախագծերի՝ նախատեսվող գազալցակայանը կառուցվելու է անշարժ գույքի սեփականության իրավունք ունեցող 0.7հա ընդհանուր մակերեսով տարածքում՝ Երևանի քաղաքապետի կողմից տրամադրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվող գործունեությունը համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 7-րդ կետի ա) ենթակետի հանդիսանում է Գ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Նկարագրական մաս.

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի նախատեսվում է բնական գազի ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի շահագործման համար կառուցել մեքենայական մասնաշենք. վարչական և հասարակական սպասարկման նշանակության մասնաշենքեր, որոնք ներառում են սպասասրահը, հասարակությանը և սպասարկող անձնակազմի համար սանհանգույցներ, հասարակական սպասարկման սրճարան, առևտրի սրահ և այլն, ինչպես նաև օպերատորական սենյակ: Ավտոմեքենաների գազալցման ճնշակայանը մեկուսացված է հարակից շենքերից և շինություններից գործող քաղաքաշինական նորմերին համապատասխան:



Համաձայն հայտի նախատեսվող գործունեության տարածքում և մերձակայքում պատմամշակութային, բնության հուշարձաններ, հատուկ պահպանվող տարածքներ չկան, ծառափային բուսականությունը բացակայում է:

Բոլոր նոր մասնաշենքերի կառուցումն իրականացվելու է ե/բ կրող կոնստրուկցիաներով, քարե պարփակող պատերով: Մեքենայական մասնաշենքի և լցայունների ծածկերը նախատեսված է իրականացնել մետաղական թեթև կոնստրուկցիաներով:

Գազալցակետերի հեռավորությունը ճանապարհից նախատեսված է 15 մետրից ոչ պակաս: Գազալցակայանի հեռավորությունը բնակելի և արտադրական շինություններից ընդունված է ըստ գործող նորմերի:

Գազի արտադրատեխնոլոգիական շինությունների հեռավորությունը օպերատորային շինությունից ընդունված է 9 մ-ից ոչ պակաս: Գազալցակետերի հեռավորությունը գազակուտակիչ ստորգետնյա բունկերից և կոմպրեսորային մոդուլից նախատեսված է ըստ գործող նորմերի:

Նախատեսվող գործունեությունն ապահովելու համար առկա են հետևյալ չափորոշիչները՝

Կառուցապատման ընդհանուր մակերեսը - 6978քմ

Շենքերի շինությունների զբաղեցրած տարածքը - 585.0քմ

Տարածքի ասֆալտապատ մակերեսը - 3435.0քմ

Կանաչապատ տարածքի մակերեսը -2958.0քմ, որը կազմում -42.4 տոկոս:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Ոռոգումը կիրականացվի Երևան քաղաքի ոռոգման ցանցից պայմանագրային հիմունքներով: Ջրի պահանջվող տարածքում նախատեսվում է խոտի ցանքս, ցանկապատի մոտ հատվածներում կտնկվեն ծառեր:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախատեսվում է հողային աշխատանքների հանույթ և ետլիցք՝ 115 խմ:

Ավելացած հողային զանգվածը կօգտագործվի տարածքի հարթեցման համար:

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և յուղումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում:

Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր՝ տարածքների ջրցանի, հողի/գրունտի խոնավացման համար և շինանձնակազմի խմելու կենցաղային նպատակների համար:

Հիմնական թափոնատեսակը, որը կառաջանան շինարարական աշխատանքների ընթացքում, շինարարական աղբն է՝ 12խմ: Շինարարական աղբը ամբողջությամբ կտեղափոխվի համայնքի հետ պայմանագրային հիմունքներով հատկացված վայր:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում ջրամատակարարումը կատարվելու է հատուկ նախատեսված ավտոմեքենաներով պայմանագրային հիմունքներով: Տարածքում կտեղադրվեն ժամանակավոր բիոզուգարաններ, որոնք աշխատանքների ավարտից հետո կապամոնտաժվեն:

Նախատեսվող ավտոգազալցանշակայանի ջրամատակարարումը և ջրահեռացում իրականացվելու է «Վեոլիա Ջուր» ընկերության կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի համաձայն, որի համար լիցենզավորված կազմակերպության կողմից կանգնվի



նախագիծ: Զուրն օգտագործվելու է կենցաղային և կոմպրեսորների հովացման համակարգի նպատակով: Հակահրդեհային ցանցի հաշվարկային պահանջվող ջրի քանակության համար, անհրաժեշտ է նախատեսել ջրի պաշարապահ ծավալ 50 խմ տարողությամբ: Զրամատակարարումը կիրականացվի Նուբարաշենի 2/4 տարածքով անցնող $d=600$ մմ ջրագծից, իսկ կոյուղագիծը Խաղաղ-Դոնի փողոցով անցնող $d=500$ մմ կոյուղագծին՝ $d=150$ մմ միացումով: Հեղեղատարը կմիացվի Խաղաղ-Դոնի փողոցով անցնող $d=700$ մմ հեղեղատարին:

ԱԳԼԸ կայանի էլեկտրամատակարարումը 120 կվտ հզորությամբ կիրականացվի ՀԷՑ ցանցից պայմանագրային հիմունքներով:

Ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի մթնոլորտ է արտանետվում բնական գազ, որի հիմնական բաղադրիչն է մեթանը (95.01%) և աննշան քանակներով հոտավորող նյութ՝ էթիլմերկապտան:

Անձրևների ժամանակ առաջացող շինարարական հոսքաջրերը կուղորդվեն պարզարան: Անձրևաջրերի նստեցման պարզարանը գտնվում է շինարարական հրապարակին կից, իրենից ներկայացնում է պլաստմասե 10 խմ ծավալով տարողություն, որի ծավալը ընտրվել է հաշվի առնելով, որ շինարարական աշխատանքները միաժամանակ կիրականացվեն 100 քմ մակերեսով տարածքի վրա: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինադր:

Նախատեսվող գործունեության տարածքում առկա 328 խմ ծավալով հողի բերրի շերտը պահպանվելու է ՀՀ կառավարության որոշումներով սահմանված կարգով:

Համաձայն նախնական գնահատման հայտի նախատեսվում են օդային ավազանի, հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումից պահպանման, դրանց արդյունավետ օգտագործման, թափոնների կառավարման, աղմուկի մակարդակի, արտակարգ իրավիճակների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են միջոցառումների ծրագրում և մոնիթորինգի պլանում: Այդ թվում՝

- շինարարական աշխատանքների /փոշի առաջացման աշխատանքներ/ ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան,

- պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգավորում:

- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականացվի փակ ծածկով մեքենաներով:

- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը կանխարգելի փոշու տարածումը:

- ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,

- հողի բերրի շերտը հանվելու և պահվելու է ծածկված վիճակում՝ բացառելով շինարարական աշխատանքների հետևանքով դրա աղտոտումը և որակական հատկանիշների վատթարացումը,

- շինարարական նյութերը տեղադրվելու են բետոնապատ մակերեսի վրա:



- շինարարական սարքավորումներից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, այդ տարածքներում ապահովվելու է սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ,

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին:

ԱԳԼՃ կայանի շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման/մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

- մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի պարբերական չափումներ, երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
- փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի ջրցանում տարվա շոգ և չոր եղանակներին, օրեկան 2-3 անգամ,
- օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
- աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ,
- շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 արձանագրության պահանջների,
- կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է հետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար:

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է ամբողջ շինարարության ընթացքում հատկացնել 1200000 դրամ:

Պատճառաբանական մաս. Հայտի փորձաքննական գործընթացին մասնակցել են տարածքային կառավարման, ենթակառուցվածքների, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, քաղաքաշինության ու անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեները, շրջակա միջավայրի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումները: Գնահատման հայտի լրամշակման ընթացքում հաշվի են առնվել ստացված դիտողություններն ու առաջարկությունները:

Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի համայնքում իրականացվել են հանրային քննարկումներ, որի ընթացքում հանրությունը դրական է արտահայտվել նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ:

Փորձաքննական պահանջներ

1. Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է հետևել նախնական գնահատման հայտով ամրագրված բնապահպանական միջոցառումների կատարմանը, իսկ դրանց անհնարինության դեպքում նախատեսվել



լրացուցիչ միջոցառումներ՝ ուղղված բնապահպանական և շինարարական նորմերի պահպանմանը:

2. Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում պահպանել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շիննորմերի և 2005 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N2399-Ն և 2008թ. օգոստոսի 28-ի «Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N1101-Ն ՀՀ կառավարության որոշումներով և 2014թ. հոկտեմբերի 14-ի, «Քաղաքաշինություն, Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» հոդվածով հաստատված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի N263-Ն հրամանով և ապահովել «Հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում սանհանգույցներին առաջադրված պահանջները և շինարարական նորմերը» և դրանց հիման վրա հայտով նախատեսված լուծումները:

3. Շահագործման փուլում սահմանված կարգով շրջակա միջավայրի նախարարություն ներկայացնել բազմավառելիքային կայանի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նախագիծը և ջրօգտագործման և ջրահեռացման անհատական նորմերը:

4. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման և օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 438 որոշմամբ հաստատված կարգի 43-րդ կետի համաձայն, աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից անհրաժեշտ է դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել լիազորված մարմին՝ համապատասխան պահպանական միջոցառումներ իրականացնելու համար:

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ

Քաղաքացի Տիգրան Հակոբյանի կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի 2/4 հասցեում նախատեսվող ավտոգազալցակայան կառուցելու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ տրվում է դրական եզրակացություն՝ վերը նշված փորձաքննական պահանջների պարտադիր կատարման պայմանով:

Գլխավոր մասնագետ՝

Յու. Մատինյան

