

«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ–ի կողմից ք. Երևան, Էրեբունի
Արին-Բերդի փող. 25 հասցեում պահեստային շինության/անգար/
կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
հաշվետվություն



«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ տնօրեն Ռ. Գյուլգալյան

Երևան 2025

Բովանդակություն

Էջ

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն	5
2. Հավելվածներ	5
3. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության կազմման իրավական հիմքերը	5
4. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ	5
5. Ձեռնարկողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը	6
6. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) հաշվետվության մշակման հիմքերը	Error! Bookmark not defined.
7. Նախատեսվող գործունեության տարածքի և շրջակա միջավայրի նկարագիրը	7
7.1 Ենթակա տարածք	7
7.2. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը	14
7.2.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը	14
7.2.2. Սեյսմիկա և երկրաբանություն	15
7.2.3. Կլիմա և օդային ավազան	16
7.2.4. Հողային ռեսուրսներ	20
7.2.5. Ջրային ռեսուրսներ	21
7.2.6. Կենսաբազմազություն	22
7.2.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ	24
7.2.8. Հատուկ պահպանվող տարածքներ	24
7.2.9. Սոցիալ-տնտեսական	25
8. Նախատեսվող գործունեության բնութագիր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները, օգտագործվող բնական ռեսուրսներ և նյութեր, (շինարարության շահագործման, փակման փուլեր)	28
8.1. Շինարարության փուլ	28
8.2 Ժամանակացույց	33
8.3. Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր	35
8.3.1 Ջուր	35
8.3.2 Նյութեր	36
8.4 Շահագործման փուլ	36
8.4.1. Բնակելի համալիրի տեխնիկա-տեխնոլոգիական ցուցանիշները և լուծումները:	36
9. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, ռիսկերը	38
(շինարարության և շահագործման փուլ)	2. 38

9.1 Օդային ավազան.	39
9.2 Հողային ռեսուրսներ.....	41
9.3 Ջրային ռեսուրսներ.	41
9.4 Կենսաբազմազանություն.....	41
9.5 Թափոններ.	42
9.6 Աղմուկ և թրթռում.	43
9.7 Արտակարգ իրավիճակներ.	43
9.8 Մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները, գործոնները, ռիսկերը.	45
9.9 Էներգախնայողություն և Էներգաարդյունավետություն.....	Error! Bookmark not defined.
9.10 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.	46
9.11 Սոցիալական.	46
9.12 Լանդշաֆտ.	47
9.13 Բարեկարգում և կանաչապատում.....	47
10.Շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումները.....	48
10.1 Օդային ավազան.	49
10.2 Հողային ռեսուրսներ.....	49
Հողային ռեսուրսներ.....	49
10.3 Ջրային ռեսուրսներ.	50
10.4 Թափոններ.	51
10.5 Աղմուկի և թրթռումներ.	52
10.6 Արտակարգ իրավիճակներ.	53
10.7 Մարդու առողջություն, Աշխատանքի անվտանգություն, կազմակերպում.....	53
10.8 Էներգաարդյունավետություն և Էներգախնայողություն ..	Error! Bookmark not defined.
10.9 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.	55
Սոցիալական գործոններ.	55
10.10 Լանդշաֆտ.	55
10.11 Բարեկարգում և Կանաչապատում.....	55
11. Մոնիթորինգ.....	56
12.Բողոքների ընթացակարգ.....	57
13. Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան.....	Error! Bookmark not defined.
Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան.....	58
Աշխատանքի կազմակերպում, մարդու առողջություն և անվտանգություն.....	68
Շահագործմանն փոխ.....	Error! Bookmark not defined.
14.Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) միջոցառումներ.....	3-73

15. Հանրային քննարկումներ.....	78
--------------------------------	----

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն

ՇՄԱԳ Հաշվետվություն

«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ Երևան,
Էրեբունի Արին-Բերդի փող. 25
հասցեում պահեստային
շինության/անգար/ կառուցում:

Նախաձեռնող

Փաստացի գործունեության հասցեն՝
վարչական տարածքը

Նախաձեռնողի հեռախոս, Էլեկտրոնային
փոստ

Աշխատանքային նախագծի մշակող

Գնահատման հաշվետվության նախագծող

Հաշվետվության մշակող ընկերության

հասցե, հեռախոս, Էլեկտրոնային փոստ

Ք. Երևան, Էրեբունի Արին-Բերդի փող.
25

Ruben.gyuzalyan@gmail.com

2. Հավելվածներ

Հավելված 1. Տարածքի սեփականության իրավունքի վկայական, պետ.ռեգիստր

Հավելված 2. Ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքը

Հավելված 3. Կադաստրային քարտեզը WGS կոորդինատներով

Հավելված 4. Տարածքի հատակագիծը

Հավելված 5 «Վեոլիա ջուր» ՓԲ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայմանը

Հավելված 6. Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայմանը

Հավելված 7. Էրեբունի թաղամասի պատմամշակութային հուշարձանները

Հավելված 8. Մթնոլորտային օդ արտանետումների հաշվարկ

Հավելված 9. Երևան քաղաքի ավագանու որոշումը գործունեության վերաբերյալ

Հավելված 10. Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ

Հավելված 11. Պետական տուրքի անդորրագիրը

3. Նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ փորձաքննական գործընթացների վերաբերյալ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում իրականացվում է համաձայն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ-110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք):

Ըստ Օրենքի՝ գործունեությունները դասակարգվում են 2՝ Ա և Բ կատեգորիաների: Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի համաձայն՝ քաղաքաշինության ոլորտում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա են. «Քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների կառուցում՝ 1500 քմ և ավելի, վերգետնյա

ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով կամ 2000 քմ եւ ավելի ստորգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով»:

Հաշվետվությամբ ներկայացվող գործունեությունը համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի՝ շրջակա միջավայրի գնահատման և փորձաքննության Է ենթակա Բ կատեգորիայի ընթացակարգով:

Համաձայն Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Բ կատեգորիայի՝ նախատեսվող գործունեության ՇՄԱԳ հաշվետվությանը ներկայացվող պահանջներն են՝

1) նախաձեռնողի անունը (անվանումը) եւ բնակության (գտնվելու) վայրը.

2) նախատեսվող գործունեության անվանումը՝ սույն օրենքի 12-րդ հոդվածին համապատասխան.

3) նախագծային փաստաթղթով նախատեսվող գործունեության տարածքի, այդ թվում՝ շրջակա միջավայրի, բնական պայմանների, ռեսուրսների նկարագիրը, ինչպես նաեւ դրանց օգտագործման նպատակը, ենթակառուցվածքները, ազդակիր համայնքը եւ դրանց տեղադիրքն արտացոլող իրավասու մարմնի կողմից տրամադրված տարածական պլանավորման փաստաթղթերը, իրադրության սխեման կամ քարտեզը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միասնական գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով.

4) նախագծային փաստաթղթով նախատեսվող գործունեության բնութագիրը շինարարության, շահագործման, փակման եւ հետփակման փուլերում (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնական ռեսուրսներ եւ նյութեր, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական լուծումներ).

5) շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները՝ շինարարության, շահագործման եւ փակման փուլերում.

6) մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները, գործոնները, ռիսկերը.

7) նախագծային փաստաթղթով նախատեսված բնապահպանական կառավարման պլանը.

8) հաստատված հիմնադրության փաստաթղթերին նախագծային փաստաթղթով նախատեսվող գործունեության համապատասխանության հիմնավորումները

9) նախագծային փաստաթղթով նախատեսվող գործունեության ազդեցության մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) ծրագիրը:

ՇՄԱԳ հաշվետվությունը կազմվել է վերը նշված պահանջներին համապատասխան:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է նախատեսվող գործունեության՝ նախագծային փաստաթղթին և ՇՄԱԳ հաշվետվությանը համապատասխան իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների կանխատեսումը, կանխարգելումը, նվազեցումը կամ բացառումը, ամբողջական, գումարային և գիտականորեն հիմնավորված գնահատումը:

ՇՄԱԳ հաշվետվությունը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը, նախատեսվող գործունեության տարածքի ուսումնասիրության ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տարածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները, քարտեզները, լուսանկարները և այլ փաստաթղթեր:

4. Գնահատման (ՇՄԱԳ) հաշվետվության մշակման հիմքերը, Նախաձեռնողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը,

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ-ի կողմից Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդի փ. 25 հասցեում՝ սեփականության իրավունքով: ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակման համար հիմք է ընդունվել.

- պահեստային շինության նախագծային փաստաթղթերը,

- համալիրի տեղամասի ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների հաշվետվությունը,
- համապատասխան համաձայնությունները և թույլտվությունները,
- սեփականության վկայականները՝ N 21042025-01-0084: Հավելված 1
- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը՝ N ՆԹ-5847-25, տրված՝ 21.07.2025թ.:

Հավելված 2

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացնող ընկերության իրավաբանական հասցեն է՝ Երևան 0054, ք. Էրեբունի, Աթոյան փ. տ. 83:

Նախատեսվող գործունեության նպատակը. Նախատեսվող գործունեության հողի նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական է, իսկ գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ արդյունաբերական օբյեկտների կառուցապատման:

Գործունեության իրականացման նպատակն է կառուցել պահեստային շինություն՝ անգար, որն օգտագործվելու է ոչ պայթուցավտանգ պատրաստի ապրանքատեսակների՝ կահույքի, հագուստի, կենցաղային տեխնիկայի պահպանման և բեռնաթափման համար նախատեսված հատուկ մուտքեր, հատուկ զննման կայաններ և պահպանման վայրեր:

Սանիտարապաշտպանիչ գոտի. Պահեստային շինությունը նախատեսվում է տարբեր տեսակի կենցաղային ապրանքների (տարբեր տեսակի կենցաղային տեխնիկա, տարբեր տեսակի հագուստ, կոշիկ, փակ տուփերով պահածոներ,) պահեստավորման համար: Համաձայն քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 1-ի թիվ 06 հրամանի հավելվածի պահեստային շինությունը պատկանում է՝ 12-գլուխ, 12 կետին «Սանիտարատեխնիկական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքներ, սպորտի, առևտրի և սպասարկման ծառայությունների մատուցման օբյեկտների 5) V դաս «ա. պահման կարգավորող ռեժիմներ չպահանջող, մասնագիտացված, բազմաֆունկցիոնալ պահեստներ՝ սկսած 300 քմ մակերեսից»): Համաձայն նույն հավելվածի գլուխ 11. «ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՐՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՊԱՅԵՍԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԿՈՂՄՈՐՈՇԻՉ ՍԱՆԻՏԱՐԱԴԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԶԱՓԵՐԸ»՝ պահեստային շինության սանիտարապաշտպանիչ գոտին սահմանվում է որպես 5) հինգերորդ (V) դասի արդյունաբերական օբյեկտներ և արտադրություններ՝ 50 մ: Նախատեսվող շինությունը գտնվում է մոտակա բնակելի տնից 82.8մ, մոտակայքում հասարակական նշանակության շինությունները բացակայում են:

5. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի և շրջակա միջավայրի նկարագիրը

5.1.Ենթակա տարածք. շինության կառուցապատման ենթակա տարածքը գտնվում է Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդի փ. 25 հասցեում: Գործունեությունն իրականացվելու է սեփականություն իրավունքով:

Համաձայն Երևան համայնքի կողմից տրված նախագծման թույլտվության կամ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի՝ հողամասի մակերեսը կազմում է 2.7151հա: Տարածքում առկա է պարիսպ՝ 9.6մ² մակերեսով: Տարածքում և կից առկա են ինժեներական գծեր, հաղորդակցուղիներ, արտադրական շինություններ, պարիսպ: Տարածքում և կից բացակայում են բնության հատուկ պահպանվող, պատմամշակութային հուշարձանները: Տարածքին մոտեցումը լինելու է Արին-Բերդ փողոցից: Նախկինում օգտագործվել է որպես արտադրական տարածք, եղել է «Արմեն Մոտորս» ՓԲԸ-ի արդյունաբերական տարածք:

Տարածքն ունի բարդ ռելիեֆ՝ 32մ ստորին և վերին նիշերի միջև տարբերությամբ: Տարածքում բացակայում են ծառերը, թփածառերը, տեղ-տեղ առկա է խոտածածկ՝ փշային թփուկների, մացառների տեսքով: Տարածքում բացակայում է հողաբուսաշերտը:

Համաձայն «Հայր և Որդի Տիտիզյաններ» ՍՊԸ կողմից 2025թ. մայիսին կատարվել է գործունեության ենթակա տարածքի ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ: Կատարվել է նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում զետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում,

կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն: Փորվել են 10 հորատանցքներ 3-ը՝ 8.0գծ/մ խորությամբ, 7-ը՝ 5գծ/մ խորությամբ: Հորատանցքների հիման վրա կազմվել է երկրաբանա-լիթոլոգիական կտրվածք, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Հորատանցքների, արդյունքները և ֆոնդային նյութերի տվյալները թույլ են տալիս շերտերի նկարագրությունը տալ մինչև 8,0մ խորությամբ՝ համաձայն ըստ ՇՆՁ I-2.101-2002 (ձեռնարկ ՀՀՇՆ I-2.01-99 նորմերի):

Նկար 1



Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները. Հետախուզվող տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի հարավ-արևելյան մատույցներում և Արարատի մարզի հյուսիս-արևելյան հատվածում, որը իրենից ներկայացնում է գրեթե հարթ տարածք, թեքությամբ դեպի արևմուտք: Տարածքին բնորոշ է, նաև թույլ արտահայտված փոսորակները: Հիմնական ջրատար հորիզոններ ուսումնասիրվող տեղամասի մակերևույթում չկան: Հորդառատ անձրևների ժամանակ հնարավոր է ոչ մեծ մասշտաբի հոսքեր արևելքից արևմուտք:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից տարածաշրջանը տեղադրված է լճա- կուտակումային Արարատյան հարթավայրի սահմաններում: Մակերեսը հարթ է, աննշան թեքությամբ դեպի հարավ-արևելք, Արաքս և Վեդի գետերի կողմը:

Արարատյան գոգահովիտն իրենից ներկայացնում է միջլեռնային իջվածք, որը կապված է Արաքս գետի հովտի հետ, իր Ախուրյան, Սևջուր, Զասախ, Հրազդան, Ագատ, Վեդի վտակներով, որոնց արտաբերման կոներով և լավատակ հնանուներով էլ մնվում է Արարատյան ստորերկրյա ջրերի ավազանը:

Երկրաբանատեկտոնական պայմանները. Ուսումնասիրվող շրջանը երկրաբանական տեսակետից ներկայացված է միոցենային ստվածքներով, որոնք հանդես են գալիս Շորադքյուրի (Շորբուլաղի) անտիկլինալի հյուսիս-արևմտյան թևում: Միոցենը կազմված է երկու շերտից՝ կարմրավուն և գիպսատար: Կարմրավուն ստվածքների հզորությունը ներկայացված է կարմրա-շագանակագույն և շագանակագույն կավերով, կանաչավուն մոխրագույն կավային ավազներով: Նախկին տարիներին կատարված երկրաբանական ուսումնասիրման հիման վրա կարմրավուն կավերի հզորությունը բավականին մեծ է: Տեկտոնական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը տեղադրված է Շորադքյուրի (Շորբուլաղի) խոշոր անտիկլինալի հյուսիս արևմտյան թևի վրա, որի կազմի մեջ հանդես են գալիս Էոցենային, օլիգոցենային և միոցենային ստվածքները: Վերջինիս պատկանում է կարմրավուն և գիպսատար շերտը: Շորադքյուրի անտիկլինալը ներկայացված է ակկումուլիատիվ ծալքերով ձգված հյուսիս-արևելյան ուղղությամբ:

Շորադքյուրի անտիկլինալը Արարատյան դաշտի տեղամասում ներկայացված է Էոցենային և օլիգոցենային ապարներով, որոնք մերկանում են անտիկլինալի կենտրոնում և եզրերում Ողջաբերդ և Շորադքյուր գյուղերի մատույցներում, իսկ հարավ արևմուտք, այսինքն Երևանի ՋԷԿ եկթակայանի հատվածում աստիճանաբար խորանում են և ծալքի հիմքում մնում են միայն կարմրավուն և երփներանգ շերտերը, որտեղ էլ գտնվում է մեր ուսումնասիրվող տարածքը:

Կլիման. Ուսումնասիրվող գոտին համաձայն «Շինարարական կլիմայաբանության» (ՀՀՇՆ22.01.24)-ի գտնվում է «տաք կլիմայական շրջանում: Շրջանը ունի ցուրտ ձմեռով և շոգ ամառով, չոր, խիստ ցամաքային կլիմա: Տարվա մեջ գերակշռում են հարավային և հարավ-արևմտյան ուղղության քամիները: 25 տարվա ընթացքում հնարավոր են 22մ/վրկ, 50 տարվա մեջ 27մ/վ ուժգնության քամիներ: Ձյան ծածկույթի հաստությունը հասնում է 50սմ: Կայուն ձյան ծածկույթ չի ձևավորվում: Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 60սմ:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը հարում է Արարատյան գոգավորությանը, որը իրենից ներկայացնում է տիպիկ փակ միջլեռնային արտեզյան ավազան՝ ստորերկրյա ջրերի բեռնաթափման ու կուտակման գոտի: Արարատյան արտեզյան ավազանն ունի բարդ տեկտոնական և երկրաբանա-հիդրոերկրաբանական կառուցվածք: Ստորերկրյա ջրերի հոսքերը ձևավորվում են մթնոլորտային տեղումների, կոնդենսացիոն և մասամբ էլ մակերևույթային ջրերի հաշվին: Առանձնացվում են ստորերկրյա ջրերի երկու ջրատար հորիզոններ (համալիրներ)՝ գրունտային և պայմանականորեն երկու ճնշումային: Գրունտային ջրերն տարածված են գրեթե ամենուրեք և տեղադրված են 0,5-60,0մ: Ջրերի շարժման ուղղությունը համընկնում է Արարատյան դաշտի անկման ուղղության հետ և ուղղված է դեպի Արաքս գետը: Գրունտային ջրերի հորիզոնները կապված են չորրորդական հասակի ավազակավային, կավավազային, ավազային և ստվածքների հետ: Ուսումնասիրվող տարածքում ըստ հորատված հորատանցների, գրունտային ջրերը հիմնականում 15.0 մ-ից ցածր խորությունների միջակայքերում են գտնվում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները. Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ -20.04.2020թ.-ի, տեղազննվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.4g$ արագացմամբ:

Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը. Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների, հորատման տվյալների, արխիվային նյութերի տվյալների համադրմամբ, գրունտների լաբորատոր ուսումնասիրությունների՝ ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են հետևյալ գրունտներից վերևից-ներքև: Երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում հետևյալ 3 շերտերը:

Շերտ 1.- Միջին տոփանվանվածության և ամրացվածության լիցք. Ներկայացված է տարբեր ապարների թույլ գնդավորված խճաքարա-խճավազային ստվածքներով մոտ 15-30% խառնավազա-կավավազային լցանյութով:

Շերտի հզորությունը 0.8-5.0մ
 Տեսակարար կշիռը 2.6-7 գ/սմ³
 Բնական խոնավությունը 19 %
 Ծավալային կշիռը 1.8 գ/սմ³
 Կմախքի ծավալային կշիռը 1.43 գ/սմ³
 Ծակոտկենությունը 46 %
 Ծակոտկենության գործակիցը 0.87
 Ներքին շփման անկյունը 24 0
 Շաղկապման ուժը 0.015 կգ/սմ²
 Դեֆորմացիայի մոդուլը 110-130 կգ/սմ²
 Թույլատրելի լարումը մինչև 1.5կգ/սմ²
 Սեյսմիկ կարգը III: Շինարարական մշակման խումբը (ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ 101)-

12- IV կարգ:

Շերտ 2.- Տարբեր ապարների թեթևակի գնդավորված մանրախճա-խճաքարային և մոխրա-դարչնագույն կավավազների 5-15սմ հզորություն ունեցող իրար հաջորդող դարսաշերտեր:

Շերտի հզորությունը 3.0-6.5մ
 Տեսակարար կշիռը 2.68 գ/սմ³
 Բնական խոնավությունը 22 %
 Ծավալային կշիռը 1.7 գ/սմ³
 Կմախքի ծավալային կշիռը 1.39 գ/սմ³
 Ծակոտկենությունը 48 %
 Ծակոտկենության գործակիցը 0.93
 Ներքին շփման անկյունը 22 0
 Շաղկապման ուժը 0.025 կգ/սմ²
 Դեֆորմացիայի մոդուլը 80-100 կգ/սմ²
 Թույլատրելի լարումը մինչև 1.2 կգ/սմ²
 Սեյսմիկ կարգը III: Շինարարական մշակման խումբը 9 5 III կարգ:

Շերտ 3.- Օխրա-դարչնագույն, թույլ խոնավ, փոշենման կավավազներ մոտ 10% կոպիճի պարունակությամբ :

Շերտի հզորությունը 2.0-4.6մ
 Տեսակարար կշիռը 2.71 գ/սմ³
 Բնական խոնավությունը 28 %
 Ծավալային կշիռը 1.8 գ/սմ³
 Կմախքի ծավալային կշիռը 1.41 գ/սմ³
 Պլաստիկության թիվը 6
 Ծակոտկենությունը 48 %
 Ծակոտկենության գործակիցը 0.92
 Ներքին շփման անկյունը 20 0
 Շաղկապման ուժը 0.15 կգ/սմ²
 Դեֆորմացիայի մոդուլը 60-80 կգ/սմ²
 Թույլատրելի լարումը մինչև 1.0կգ/սմ²
 Սեյսմիկ կարգը III: Շինարարական մշակման խումբը 34 3 II կարգ:

Ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող շինություն կառուցելու համար, ապահովելով գրունտերի միասեռությունը, որպես հիմնատակ առաջարկվում է


- շերտ 1-ը /միջին տոփանվածության լիցքեր /, որի սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3-րդ կարգ են:
 - ✓ Դիմադրությունը $R_0 = 1.5 \text{ կգ/սմ}^2$
 - ✓ Ընկրկելիության գործակիցը $K_{\text{ը}} = 2500 \text{ տ/մ}^3$
- շերտ 2-ը /մանրախճա-խճաքարային և կավավազային դարսաշերտեր /, որի սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3-րդ կարգ են:
 - ✓ Դիմադրությունը $R_0 = 1.2 \text{ կգ/սմ}^2$
 - ✓ Ընկրկելիության գործակիցը $K_{\text{ը}} = 2000 \text{ տ/մ}^3$

- շերտ 3-ը /փոշենման կավավազներ /, որի սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3-րդ կարգ են:
 - ✓ Դիմադրողությունը $R_0 = 1.0 \text{ կգ/սմ}^2$
 - ✓ Ընկրկելիության գործակիցը $K_0 = 2000 \text{ տ/մ}^3$

Եզրահանգում: Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար:



Իրավիճակային հատակագիծ՝ հեռավորություններով



5.2.Շրջակա միջավայրի բնութագրերը

5.2.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը

Երևան քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 830-ից մինչև 1550 մետր բարձրությունների վրա՝ Արաքսի Հրազդան վտակի ափին, Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելքում՝ հյուսիսային լայնության $40^{\circ} 04' - 40^{\circ} 14'$ և արևելյան երկայնության $44^{\circ} 23' - 44^{\circ} 37'$ միջև, երիտասարդ հրաբխային ու նստվածքային ապարներից կազմված 7-8-բալանոց սեյսմիկ և չորրորդ ժամային գոտիներում: Առավելագույն երկարությունը հյուսիսից հարավ 19,7 կմ է, արևմուտքից արևելք՝ 19,1 կմ: Կլիմային բնորոշ են տաք, չոր ամառներ և համեմատաբար կարճ, բայց ցուրտ ձմեռներ: Երևանը գտնվում է բարեխառն գոտու ցամաքային հատվածում, շրջապատված լեռներով ու լեռնաշղթաներով:

Նկար 3.




Երևան քաղաքի տարածքը գտնվում է ծովի մակարդակից 830մ-ից (հարավ-արևմտյան մաս) 1550.0մ (հյուսիս-արևելյան մաս) բարձրության վրա: Երևան քաղաքի տարածքի գետային համակարգը ներառում է Հրազդան գետը, որը հոսում է հյուսիս-արևելքից, Գետառ գետը, որը հոսում է հյուսիս-արևելքից և միանում Հրազդան գետին Էրեբունի համայնքում, Ջրվեժ և Շորաղբյուր գետերը, որոնք ցած են հոսում արևելյան լեռնաշղթայից և միանում Գետառ գետին: Երևան քաղաքի տարածքը բաժանվում է ռելիեֆի չորս տեսակների, որոնք են՝

- 1) Եղվարդի հրաբխային սարահարթը, Կոտայքի հրաբխային սարահարթը և Ջրվեժ-Նորք
- 2) հրաբխային սարահարթը ,
- 2) Շորաղբյուր-Նուբարաշեն թեք հարթությունը և Էրեբունի լեռնաշղթան,
- 3) Հրազդան, Գետառ և Շորաղբյուր գետերի գետային հարթավայրը

4) Մշակված հողերը:

Նկար 4.



Երևան քաղաքի տարածքում ամենահին երկրաբանական միավորը Ստորին-Միջին Օլիգոցեն ժամանակաշրջանի Շորաղբյուրի շերտախումբն է (P3 1 sh), իսկ ամենաերիտասարդը Հոլոցեն ժամանակաշրջանի (վերջին ժամանակաշրջանը) ողողահունի նստվածքներն են:

Ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները. Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր տափաստանային՝ կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում:

Երևան քաղաքի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են վերին պլիոցենից մինչև ժամանակակից հասակի նստվածքների համախմբեր, որոնք հիմնականում ներկայացված են հրաբխային, հրաբխա-նստվածքային ֆացիաներով:

Ժամանակակից ռելիեֆի ձևավորման պատմությունը սկսվում է վերին պլիոցենի ժամանակներից, երբ միոցենի նստվածքների հողմսահարված, երոզիոն-դենուդացիոն մակերեսին սկսվել են տեղադրվել վերին պլիոցենի հասակի հրաբխային ապարներ, ինչպես նաև չորրորդական և ժամանակակից առաջացումներ:


5.2.2. Սեյսմիկա և երկրաբանություն

Երևան քաղաքի տարածքում ամենահին երկրաբանական միավորը Ստորին-Միջին Օլիգոցեն ժամանակաշրջանի Շորաղբյուրի շերտախումբն է (P3 1 sh), իսկ ամենաերիտասարդը՝ Հոլոցեն ժամանակաշրջանի (վերջին ժամանակաշրջանը)

ողողահունի նստվածքներն են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները. Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀԸՆ-20.04.2020թ.-ի, տեղագնսվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max}=0.4g$ արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

Նկար 5



5.2.3. Կլիմա և օդային ավազան

Երևանը գտնվում է բարեխառն գոտում՝ ցամաքային կլիմային բնորոշ հատկանիշերով: Դրա շնորհիվ այստեղ պարզ արտահայտվում են տարվա բոլոր չորս եղանակները: Ձմեռները ցուրտ են, երբեմն՝ ձնառատ: Ամռանը հիմնականում շոգ է, չորային: Տեղումների հիմնական մասը լինում է գարնանը, մասամբ՝ աշնանը: Կլիման կիսաչոր է: Տեղումների սակավությանը զուգահեռ՝ շատ են արևային ժամերը, երկինքը պարզ է՝ հիմնականում ամբողջ տարին: Մառախլապատ կամ ամպամած եղանակը, հատկապես ամռանը հազվադեպ երևույթ է:

Գործունեության ենթակա տարածքի կլիմայական բնութագրի համար հիմք է ծառայել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀԸՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը՝ Երևան քաղաքի՝ Էրեբունի վարչական շրջանի համար: Երևան քաղաքը գտնվում է ծովի մակարդակից 1113մ բարձրության վրա, գործունեության տարածքը՝ 942մ բարձրության վրա, գտնվում է տաք կլիմայական գոտում: Առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է մոտ 42°C, ամենացուրտը՝ -28°C: Զամուռ ամսական միջին արագությունը կազմում է 0.7-2,8մ/վ: Մթնոլորտային տեղումների տարեկան առավելագույն քանակը կազմում է 291մմ, միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը՝ 61%: Գրունտի սառչման առավելագույն

խորոլթյունը 60սմ է:

Աղյուսակ 1.

Օդի միջին ջերմաստիճանը, °C
ՕԴԻ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ,
ՋՄՈԱՆ ՍԿԻՉԲԸ, ՎԵՐՋԸ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 1 Օդի միջին ջերմաստիճան

Բնակավայրի անվանումը	Միջին ջերմաստիճանն ըստ ամիսների, °C												Միջին տարեկան, °C	Բացարձակ նվազագույն, °C	Բացարձակ առավելագույն, °C
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23. Երևան «Էրեբունի»	-3.6	-1.0	5.3	12.5	17.4	21.8	25.8	25.2	20.5	13.3	6.3	-0.2	11.9	-28	42

Օդի հարաբերական խոնավությունը

Աղյուսակ 2.

ՕԴԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 10 Օդի հարաբերական խոնավությունը

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %																		
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	Ամենացուրտ ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		Ամենատաք ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %			
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
18. Երևան «Էրեբունի»			79	75	62	56	57	49	45	46	49	62	73	79	61	79	67	45	28

Մթնոլորտային տեղումները

Աղյուսակ 3

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԸ

Աղյուսակ 12 Մթնոլորտային տեղումները

Բնակավայրի անվանումը	միջին ամսական Տեղումների քանակը _____ մմ օրական առավելագույն													Տեղումների քանակը նոյեմբեր-մարտ ամիսներին, մմ	Տեղումների քանակը ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսներին, մմ
	ըստ ամիսների												Տարեկան		
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22. Երևան «Էրեբունի»	24	23	32	35	45	23	11	8	12	29	28	21	291	128	163
	24	23	34	29	42	34	29	37	51	35	36	28	51		

Քամի


Աղյուսակ 4.

Աղյուսակ 15 Քամի (արդիականացման ենթակա)

Բնակավայրի անվանումը	Ամիսներ	Կրկնելիությունը, %								ըստ ուղղությունների	Անդրորի կրկնելիությունը, %	Միջին ամսական արագությունը, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը հունիս - օգոստոս ամիսներին	Միջին արագություններից նվազագույնը ըստ ուղղությունների հուլիսին, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը դեկտեմբեր - փետրվար ամիսներին	Միջին արագություններից առավելագույնը ըստ ուղղությունների հունվարին, մ/վ
		Միջին արագությունը, մ/վ														
		Հյուսիսային	Հյուսիս-արևելյան	Արևելյան	Հարավ-արևելյան	Հարավային	Հարավ-արևմտյան	Արևմտյան	Հյուսիս-արևմտյան							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18. Երևան «Էրեբունի»	հունվար	4	9	11	14	21	25	12	4	76	0.7	<վ	2.4	<վ	2.7	
		2.2	2.2	2.2	2.9	2.7	2.3	2.6	2.7							
	ապրիլ	7	14	8	16	20	16	13	6	45	1.9					
		3.1	3.2	2.8	4.0	3.1	3.0	3.8	3.6							
	հուլիս	17	28	4	9	17	13	8	4	36	2.8					
		5.2	5.7	2.8	2.7	2.4	2.7	2.9	4.3							
	հոկտեմբեր	6	18	10	10	21	20	10	5	63	1.0					
		2.9	2.5	2.1	2.5	2.3	2.4	2.9	3.5							

Նկար 6.

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ**



Օդային ավազան.

Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը: Փոշով աղտոտվածություն կարող է առաջանալ արդյունաբերական գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով: Ծծմբի երկօքսիդը մթնոլորտային օդում առաջանում է ծծումբ պարունակող վառելիքների այրման, ինչպես նաև արդյունաբերական այլ գործընթացների ժամանակ:

Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի առաջացման գլխավոր աղբյուրն ավտոտրանսպորտն է: Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից : Մթնոլորտային օդի որակի գնահատումը կատարվում է ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշմամբ հաստատված աղտոտիչների սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների (ՍԹԿ) հետ համեմատությամբ:

Համաձայն Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2024թ. Երևան քաղաքի օդային ավազան աղտոտող նյութերի միջին հնգամյա ֆոնային

կոնցենտրացիաները սահմանվել են.

Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.026 մգ/մ^3

Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.017 մգ/մ^3

Ածխածնի օքսիդ՝ 1.5 մգ/մ^3

Փոշի՝ 0.142 մգ/մ^3

Երևան քաղաքում կատարվում են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օդոսի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում է 45 շարժական դիտակետ և 5 անշարժ դիտակայան համաձայն՝ Գլխավոր (armmonitoring.am) էլեկտրոնային կայք էջի:

Համաձայն տեղեկագրի՝ 2-րդ եռամսյակի ընթացքում փոշու օրական կոնցենտրացիան գերազանցել է ՍԹԿ-ն $1.1-6.3$ անգամ (59 օր), իսկ ազոտի երկօքսիդի օրական կոնցենտրացիան $1.1-1.7$ անգամ (46 օր): Ծծմբի երկօքսիդի և գետնամերձ օդոսի միջին օրական և ամսակա կոնցենտրացիաները երեք ամիսներին չեն գերազանցել համապատասխան ՍԹԿ-ները:

5.2.4. Հողային ռեսուրսներ

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր տափաստանային՝ կիսաանապատների տարրերով լանդշաֆտային գոտում: Երևանի հողերը տիպիկ գորշ, կիսաանապատային են՝ սևնդանյութերով աղքատ, հարուստ կարբոնատներով: Այս տիպի հողերը սակավագոր են, ունեն կավավազային կազմ, աչքի են ընկնում կմախքային զանգվածների մեծ պարունակությամբ և քարքարոտությամբ, որի հետևանքով էլ բույսերի աճն ու զարգացումը ընթանում է զգալի դժվարություններով:

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողածածկի հետևյալ տիպերը.

- Բաց շագանակագույն, խճաքարային, տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած,
- Կիսաանապատային գորշ, խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային,
- Պլեոհիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած:

Նկար 7



Հողային ծածկույթի համար վտանգավոր աղտոտիչներ են համարվում ծանր մետաղները, որոնք առաջանում են գործարանների, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի գործունեությունից, դրանց գործունեության հետևանքով առաջացող արդյունաբերական և կենդանային թափոններից: Հողերի որակի գնահատումներն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010թ. հունվարի 25-ի «Հողի որակին ներկայացվող պահանջներ N 2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» NO1-Ն հրամանի Հավելված 3-ին համապատասխան:

Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի տարեկան ամփոփ և 2025 թվականի 1-ին եռամսյակի տեղեկագրերում բացակայում են Երևան քաղաքի հողային ռեսուրսների աղտոտվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Համաձայն «Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2021թ. 4-րդ եռամսյակում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների՝ Երևան քաղաքում ուսումնասիրված հողերում վանադիումի պարունակությունը գերազանցում է համապատասխան ՍԹԿ-ն՝ 1.4-1.8 անգամ, քրոմի պարունակությունը՝ 13.8-28.8 անգամ, նիկելի պարունակությունը՝ 18.3-25.3 անգամ, պղնձի պարունակությունը՝ 19.0-34.7 անգամ, ցինկի պարունակությունը՝ 4.6-38.7 անգամ, արսենի պարունակությունը՝ 5.5-11.0 անգամ և կապարի պարունակությունը՝ 1.3-12.2 անգամ:

5.2.5.Ջրային ռեսուրսներ

2025 թվականի 2-րդ եռամսյակում Հրազդանի ՋԿՏ-ում հիդրոլոգիական դիտարկումներ են իրականացվել 20 դիտակետերում:

Համաձայն ՀՀ շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի տեղեկագրի՝ 2025թ. 2-րդ եռամսյակում գետերում կատարված դիտարկումների արդյունքների՝ Հրազդան գետի ջրի որակը Զաղսի գյուղից ներքև և Արգել գյուղից ներքև հատվածներում


ապրիլին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), հունիսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), Արզնի ՅԷԿ-ից վերև հատվածում ջրի որակը ապրիլին և հունիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), Երևանից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ՝ ապրիլին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), մայիսին և հունիսին՝ «վատ» (5-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), մայիսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), Գեղանիստ գյուղի մոտ ջրի որակը ապրիլին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), մայիսին՝ «միջակ» (3-րդ դաս), հունիսին՝ «վատ» (5-րդ դաս), Երևանյան լճի մոտոքի մոտ՝ ապրիլին՝ «վատ» (5-րդ դաս), մայիսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս):

Հիդրոտերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Համայնքի տարածքի հիդրոտերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են:

5.2.6. Կենսաբազմազույություն

Երևան քաղաքը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում, չոր տափաստանային՝ կիսաանապատների տարրերով, լանդշաֆտային գոտում, շրջապատված է լեռներով ու լեռնաշղթաներով:

Նկար 9



Բուսական աշխարհ. Երևանի ֆլորիստիկ շրջանի բուսականությունը օշինդրա-կիսաանապատային և վաղանցիկ կամ Էֆեմերային բուսատեսաների գերակշռությամբ: Երևանյան լանդշաֆտի ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ բնականորեն չեն աճում ծառա-բույսեր, բացառությամբ մի քանի կիսաթփերի: Հետևաբար Երևանում ծառերն ու թփերը կարելի է աճեցնել միայն ոռոգման առկայությամբ:

Երևանյան լանդշաֆտում հանդիպում են բուսական համակեցությունների հետևյալ 2 ենթատիպերը՝

1. Ֆրիգանա (ժայռային բուսականություն),
2. Տոմիլյար (անապատային):

Տարածքներին բնորոշ են հիմնականում կիսաանապատային բուսականության պետրոֆիլ տարրերակները, օշինդրա-Էֆեմերային և հալոֆիլ, պսամոֆիլ անապատային բուսատեսակները:

Կենդանական աշխարհ. Տարածաշրջանում կենդանական աշխարհը ներկայացված է գերազանցապես անապատային և կիսաանապատային լանդշաֆտների բնորոշ տեսակներով: Բնական լանդշաֆտների ֆաունան բազմազան է, այստեղ հանդիպում են՝ կաթնասունների շուրջ 20 տեսակ:

Թռչուններից հանդիպում են շուրջ 100 տեսակ, որոնց մեծ մասը բնադրում են:

Սողուններից հանդիպում են շուրջ 20 տեսակ, երկկենցաղներից հայտնի է 4 տեսակ: Երկկենցաղներից հանդիպում է լճային գորտը, սիրիական սխտորագորտը, կանաչ դողոշը, մողեսներից՝ կլորագլխիկը, օձագլխիկը և երկարաոտ սցինկը, օձերից՝ կույր օձուկը: Բազմազան են թռչունները և միջատները: Թիթեռներից բնորոշ են սատիրները, խոշոր առագաստաթիթեռներ:

Բնական լանդշաֆտներում բազմաթիվ են անողնաշարավոր կենդանիները: Առավել ուսումնասիրված են բզեզները, հայտնի է մոտ 500 տեսակ: Այլ միջատներից հայտնի են շուրջ 60 երկթև, 40 թաղանթաթևավոր, 130 թիթեռներ, 10-ից 20 տեսակ ուղղաթևեր, սարդեր, փափկամարմիններ, մոտ 30 տեսակ վահանակրեր և տզեր:

Հանդիպում է «Սովորական երկարաթև չղջիկը», որը գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում:

Դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը, առկա է տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ, ինչի պարագայում կենդանատեսակների և բուսատեսակների հանդիպելը գրեթե բացառվում է:

5.2.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2007թ. մարտի 15-ի «ՀՀ պետական սեփականություն համարվող եվ օտարման ոչ ենթակա պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» N 385-Ն որոշման՝ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական տարածքի համար սահմանվում է հուշարձանների հետևյալ ցանկը՝ հավելված 7:

Հայաստանի հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների Երևան քաղաքի պետական ցուցակը ներառում է 512 հուշարձան՝ 245 պահպանական միավորով:

Գործունեությունն իրականացվելու է գոյություն ունեցող արտադրական տարածքում, որտեղ բացակայում են պատմամշակութային հուշարձանները:

5.2.8. Բնության հուշարձաններ. Հատուկ պահպանվող տարածքներ

ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման համաձայն՝ Երևան քաղաքում առկա են հետևյալ բնության հուշարձանները.

Աղյուսակ 5.

1 «Անանուն» սյունաձև բազալտներ	քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում, Սբ. Սարգիս եկեղեցու մոտ
2 «Անանուն» սյունաձև բազալտներ	քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում մանկական ե/գ տանող թունելի արևմտյան ճակատամուտքի մոտ

Աղյուսակ 6.

<u>Երևանի բուսաբանական այգի</u>		0.8 քկմ	1935
<u>Էրեբունի արգելոց</u>		1.2 քկմ	1981

Նախատեսվող գործունեության ենթակա և հարակից տարածքում բացակայում են հատուկ պահպանվող տարածքները:

5.2.9. Սոցիալ-տնտեսական

Երևան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության արևմուտքում, Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելյան մասում, համարում է երկրի խոշորագույն վարչաքաղաքական ու տնտեսական կենտրոնը: Սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերին: Երևանը պատմական Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքն է և խոշորագույնն է ոչ միայն ՀՀ ներկա 49 քաղաքների, այլև նախկին մայրաքաղաքների շարքում: Էրեբունի անվամբ բերդաքաղաքը հիմնադրել է Վանի թագավորության արքա Արգիշտի Ա-ն Ք.ա 8-րդ դարում՝ 782թ.-ին: Էրեբունին հիմնադրվել է Հռոմից 29 տարի առաջ, Բաբելոնի, Նինվեի ու Պերսեպոլիսի հասակակիցն է և ներկայում հանդիսանում է 21-րդ դարի ծաղկուն քաղաքներից մեկը: Մայրաքաղաքում են գործում ՀՀ-ում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների գրասենյակները:

Աղյուսակ 7

Տարածքը Territory	223 քառ. կմ/ sq. km
22 տարածքում քաղաքի տարածքի տեսակարար կշիռը, % Territory share of the city in the territory of the RA, %	0.7
Վարչական շրջաններ District communities	12
Բնակչության թվաքանակը 2024թ. տարեկազմի դրությամբ Population number as of the beginning of the year, 2024	1 106.3 հազ. մարդ/ ths. Person
22 բնակչության ընդհանուր թվաքանակում Երևան քաղաքի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2023 թ., % Share of city population in the total population of the RA 2023, %	37.0
Գյուղատնտեսական հշանակության հողեր Agricultural land	3 318.1 հա/ ha
այդ թվում՝ վարելահողեր including - arable land	907.6 հա/ ha

Համաձայն ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի 2025թ. տեղեկագրի՝ Երևան քաղաքում 2024թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թվաքանակը կազմում է 1106,3 մարդ, Էրեբունի վարչական շրջանում՝ 126.7 հազ. մարդ: Էրեբունի վարչական շրջանի տարածքը կազմում է 4850 հա:

Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտավայրի հյուսիս-արևելյան մասում: Սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերին:

Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է: Այն խոշորագույնն է ոչ միայն ՀՀ ներկա 49 քաղաքների, այլև պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքների շարքում:

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքով: Երևան քաղաքը բաժանված է 12 վարչական շրջանների՝ Աջափնյակ, Ավան, Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ, Նուբարաշեն, Շենգավիթ, Զանաքեռ-Զեյթուն: Երևանի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունները սննդամթերքի, ծխախոտի, խմիչքի տարբեր տեսակների և հիմնային մետաղների արտադրություններն են: Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները ներկայացված են ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքին համապատասխան:

Երևանը հանրապետության ամենախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: Բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է: Համաձայն Վիճակագրական կոմիտեի կայք Էջի՝ 2023թ. մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում կազմել են.

- արդյունաբերություն՝ 40.9 %
- շինարարություն՝ 49.2 %
- մանրածախ առևտուր՝ 72.7 %
- ծառայություններ՝ 86.2 %

Երևանի արդյունաբերության հիմնական ոլորտներն են սննդամթերքի, ծախսային արտադրատեսակների, խմիչքների, ինչպես նաև հիմնային մետաղների արտադրությունը: Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է անասնաբուծությունում և բուսաբուծությունում: Երևանի արդյունաբերության հիմնական ճյուղերն են սննդամթերքի,

ներառյալ խմիչքների արտադրությունը, քիմիական և մետաղագործական արդյունաբերությունը:

Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և երկաթուղով: Զաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան և օդանավակայան որոնք ապահովում են կապն արտաքին աշխարհի հետ:

Զաղաքում գտնվում են բազմաթիվ դպրոցներ, գրադարաններ, պատկերասրահներ, թատրոններ, կինոթատրոններ, թանգարաններ, Օպերայի և բալետի թատրոնը և այլ մշակութային օջախներ, մետրոպոլիտենը: 2023թ. դրությամբ Երևան քաղաքում առկա են քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 152 դպրոցներ/հիմնական, նախակրթարան/, 5 հատ թանգարան, 3 հատ թատրոն, 19- գիրադարան, 26- երաժշտական, արվեստի և գեղարվեստի դպրոցներ և այլն: Առկա են 19 պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, 31 առողջապահական կազմակերպություններ, որից 23-ը քաղաքապետարանի ենթակայության և այլն:

Համաձայն Երևան քաղաքի 2024-2028թթ. զարգացման ծրագրի՝ Երևանում առաջնահերթություն ունեն ծառայությունների զարգացման ոլորտը՝ հանրային սննդի կազմակերպումը, մշակույթը, հանգիստը, կրթությունը և այլն: Ամենափոքր բաժինը կազմում է գյուղատնտեսությունը, որը հիմնականում մասնագիտացված է անասնապահության և բուսաբուծության մեջ: Չարգացման հեռանկարում նախատեսվում է ենթակառուցվածքների զարգացում, դպրոցների, նախակրթարանների, ջրամատակարարաման, ջրահեռացման համակարգերի բարելավում, հիմնանորոգում, փողոցների, այգիների կահավորում, բարեկարգում, հին լուստոմների փոխարինում նոր էներգաարդյունավետ ԼԵԴ լամպերով, կոշտ թափոնների համար եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան քաղաքային նոր աղբավայրի կառուցում:

Երևան քաղաքում հաշվառված է մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ազդեցություն առաջացնող շուրջ արտադրություններ: Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում հողերը բնութագրվում են աղտոտման գումարային գործակցի (ԱԳԳ) բարձր մակարդակով: Երևան քաղաքի մթնոլորտային օդի և հողերի որակի վատթարացման հիմնական պատճառներից են քաղաքում շարունակաբար ավելացող տրանսպորտային միջոցները, հրդեհները, կենցաղային և արդյունաբերական աղտոտումը, հողօտարումները, հողի էռոզիան, կանաչ տարածքների կրճատումը և այլն: Այդ նպատակով կարևոր է Երևան քաղաքում բուժերային գոտիների պահպանումը, վերականգնումը և կանաչապատ տարածքների բարելավումը, ավելացումը, ոռոգման ցանցի ընդլայնումը և բարեկարգումը:

Համաձայն զարգացման ծրագրի՝ Երևան քաղաքի կանաչ զանգվածը կազմում է 6760 հա, որից ընդհանուր օգտագործման կանաչ մակերեսը կազմում է 872.8 հա: Մեկ բնակչին բաժին ընկնող կանաչապատ տարածքը կազմում է 8քմ: Զաղաքի ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը պահանջում է կանաչապատման որոշակի ռազմավարության մշակում, պաշտպանիչ կանաչ բուժերային գոտիների ստեղծման և ընդլայնման անհրաժեշտություն, հասցնելով մեկ բնակչին բաժին ընկնող կանաչապատ տարածքը 9քմ: Նախատեսվում է կլիմայի փոփոխության ազդեցության մեղմման, էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգիայի կիրառմանն առնչվող միջոցառումներ՝ CO₂-ի արտանետումները օդային ավազան կրճատելու նպատակով:

6. Նախատեսվող գործունեության բնութագիր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները, օգտագործվող բնական ռեսուրսներ և նյութեր, (շինարարության շահագործման, փակման փուլեր)։

Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդ փողոցի 25 հասցեում կառուցվող պահեստային շինությունը կառուցվելու է Երևան համայնքի կողմից տրված նախագծման թույլտվության պահանջներին համապատասխան։

- ✓ Հարկայնությունը՝ 1 հարկ/6.0 և 9.0 նիշերում/անտրսոլային հարկերով։
- ✓ Առավելագույն բարձրությունը՝ 23.0մ՝ տարածքի ստորին հատակագծային նիշից։
- ✓ Կառուցապատման և կանաչապատման տոկոսայնությունն՝ ըստ նախագծային լուծումների։
- ✓ Տանիքը նախատեսել լանջավոր, ջրահեռացումը կազմակերպված և այլն։

Նախագծային լուծումներում պահպանվել են կառուցապատման վերաբերյալ վերը նշված պահանջները։

Տարածքը գտնվում է կառուցապատված թաղամասում։

Քանդման աշխատանքներ. Նախատեսվող գործունեության տարածքում առկա է պարիսպ, արտադրական շինություններ, որոնք չեն քանդվելու, այլ վերանորոգվելու են։ Քանի որ քանդման աշխատանքներ չեն կատարվելու, ուստի թափոններ շինադրի տեսքով չեն առաջանալու։

6.1.Շինարարության փուլ.

Շին.հրապարակ. պահեստի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող շինարարական հրապարակն ամբողջ տարածքն է, որը կազմում է 1550մ² մակերես, մոտ՝ 1200մ² ջրցանվող մակերեսով։

Շինարարության փուլում նախատեսվում է հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

- շինարարական հրապարակի կազմակերպում,
- հողային աշխատանքներ,
- հիմնային աշխատանքներ,
- ծածկեր, կոնստրուկցիաներ,
- տիպային հարկերի պատեր, տանիքային աշխատանքներ, միջնորմներ,
- սանտեխնիկա, էլեկտրամոնտաժում,
- հարդարման, բարեկարգման աշխատանքների իրականացում և այլն։

Շինարարական հրապարակում լինելու են.

- գրասենյակ, բուժկետ
- հանդերձարան
- ցնցուղարան
- սննդի ընդունման սենյակ
- փակ և բաց պահեստ
- բիոզուգարան 2 հատ
- աղբի տարաներ 2 հատ
- լուսարձակներ 6 հատ
- հակահրդեհային վահանակ՝ 1 հատ, հակահրդեհային հիդրատներ 2 հատ
- ավտոմեքենաների կայանման տարածք

- մեքենաների անիվների լվացման տարածք, հարթակ՝ 3.0x8,5 մ չափերի:
Շինհրապարակն ապահովված է լինելու գիշերային լուսավորությամբ՝ 2 լուսնից ոչ պակաս:
Շինհրապարակում նախատեսված է շինարարական աղբի պահման տարածքը:



Շինարարության ժամանակ աշխատողների համար նախատեսվող ճաշարանը, հանդերձարանը, գրասենյակը, պահակատունը տեղադրվելու են տարածքում ժամանակավոր վագոն տնակներում:

Շինհրապարակի տարածքում կատարվելու է մեքենաների անիվների լվացում, որի համար նախատեսված է անիվների լվացման տարածք 1 հարթակ՝ 3,0x8,5մ չափերի: Անիվների լվացում պահանջող մեքենաները պետք է անցնեն անիվների լվացման սարքի միջով՝ շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ: Շինհրապարակում անիվների լվացումից առաջացած հոսքաջրերը հեռացվելու են շինհրապարակում տեղադրված բիոզուգարաններ: Շինարարական և անձրևաջրերից առաջացող հոսքաջրերը պլաստմասե վերգետնյա խողովակներով հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող համապատասխան տարողության պարզարան: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում: Պարզեցված ջուրը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ժամանակ շինարարական հրապարակի ջրցանման և անիվների լվացման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինադբ: Տեղադրվելու է 10տ տարողության ջրի բաք՝ տեխնիկական ջրի համար, որը կօգտագործվի ջրցանի և հրդեհամարման նպատակով:

Շինհրապարակի լրացուցիչ ցանկապատում չի նախատեսվում, վերանորոգվելու է հին ցանկապատը:

Պարսպի արտաքին մասում տեղադրվելու է տեղեկատվական պաստառ՝ համաձայն Երևանի ավագանու 16.03.2012թ. N 405-Ն որոշման:

Շինհրապարակն ապահովված է լինելու գիշերային լուսավորությամբ, էլեկտրականությամբ, պահպանվելու են անվտանգության և հակահրդեհային պայմանները:

Բոլոր տիպի շին-մոնտաժային աշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները:

Ելնելով առկա պայմաններից շինարարության փուլում նախատեսվում են անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ, հատկապես կապված կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային աշխատանքների հետ:

Հողային աշխատանքներ. կառուցապատման ժամանակ կատարվելու են հողային աշխատանքներ՝ հանույթ՝ 350մ³, որն իրականացվելու է մեխանիզմով և ձեռքի գործիքներով: Կատարվելու է գրունտների հետ լիցք՝ 150 մ³ ծավալով: Մնացած՝ 200մ³ ծավալի հողային զանգվածը կուտակվելու է տարածքում և տեղափոխվելու է աղբավայր՝ համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված շինթույլտվության պահանջներին:

Հողային և հիմնային, տանիքի, հատակների հարդարման, ինչպես նաև լրող և պատող կոնստրուկցիաների շին մոնտաժային աշխատանքները կատարվելու են համաձայն աշխատանքային նախագծի՝ ՇՆուԿ 3.02.02.-87-ի և ՇՆուԿIII-4-81-ի պահանջներին համապատասխան:

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ, շինարարական աշխատանքներ. գործունեության կատարման շինարարության փուլում օգտագործվող հիմնական տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներն են.

- Վերամբարձ կռունկ
- Ավտոմոբիլային ամբարձիչ
- Ինքնաթափ ավտոմոբիլ
- Բետոնամղիչ ավտոմոբիլ
- Շարժական կոմպրեսոր

- Եռակցման սարքեր
- Էքսկավատոր
- բետոնախառնիչ
- Ձեռքի էլեկտրական, եխանիկական գործիքներ և այլն:

Շինարարական աշխատանքների՝ բեռնման-բեռնաթափման ժամանակ օգտագործվող բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին՝ համաձայն ՇՆ և Կ III-4-80* պահանջներին: Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է հարթեցվի և ունենա 50 -ից ոչ ավել թեքություն:

Շինտեխնիկան լինելու է Կապալառու ընկերության սեփական տեխնիկական կամ անհրաժեշտության դեպքում վարձակալվելու են այլ կազմակերպություններից: Մեքենաներն աշխատելու են ըստ հերթականության և ըստ անհրաժեշտության: Աշխատող մեքենաները կայանվելու են գործունեության տարածքում՝ շինարարական հրապարակում: Շինարարական տեխնիկայի և սարքավորումների կայանման վայրերում նախատեսվում է ավագի կամ մանրախճի փոու կամ բետոնասալերի տեղադրում՝ վառելիքի կամ քսայուղերի հնարավոր արտահոսքը հողային և ջրային ռեսուրսներ կանխելու նպատակով: Աղտոտված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր և փոխարինվելու է նորով:

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և յուղումն իրականացվելու է շինհրապարակից դուրս՝ մասնագիտացված լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում:

Կառուցապատման բոլոր լուծումների համար հաշվի են առնվելու տեղանքի պայմանները, կազմակերպվելու է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր միջոցառումներ՝ ղեկավարվելով ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներով:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի չափանիշները՝ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից: Ակտավորվելու են թաքնված աշխատանքները, գրանցելով վարման մատյանում:

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ՝ հատկապես կապված կռուկի գործողության գոտում կատարվելիք շին. մոնտաժային աշխատանքների հետ:

Էլեկտրամատակարարում. Էլեկտրամատակարարումը կկատարվի համաձայն՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանի: Նախատեսվում է միացում եռաֆազ 600ԿՎԱ հզորությամբ 10կՎ լարման տրանսֆորմատորային կայանից, որն իրականացվելու է ՏԵ13333-ի 10կՎ բ/ս-ից. Հավելված 6:

Հրդեհաշիջման համակարգ. շին. հրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարվելու են «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին»-ի կողմից տրված հրահանգներով:

Շինարարական հրապարակում տեղադրվելու է 1 հրդեհաշիջման վահանակ՝ դարպասների մոտ, յուրաքանչյուրի վրա հակահրդեհային հիդրատներով: Շինարարության փուլում տեղադրվելու է նաև 10մ³ ծավալի տարողության ջրի բաք՝ հրդեհամարման, ջրցանի նպատակով:

Աղբահեռացում. Շինարարության փուլում առաջանալու են թափոններ՝ շինարարական աղբի տեսքով՝ նյութերի մնացորդներ (ավագ, մանրախիճ, աղտոտված լաթեր, պարկեր), կենցաղային աղբ, մետաղական մնացորդներ(մետաղյա լարերի մնացորդներ):

Կենցաղային աղբը կառուցապատման փուլում կազմվելու է 4800կգ/տարի:

Կենցաղային աղբի կուտակման համար տեղադրվելու են 1.5*1 չափերի 2 աղբարկղ:
Շինարարության փուլում աղբահեռացումը՝ թափոնների տեղափոխման վայրը,
շինհրապարակում աղբի և հողային զանգվածի կուտակման վայրը՝ կճշտվի
շինթույլտվության փաստաթղթում:

6.2 Ժամանակացույց

Շինարարական աշխատանքների ընդհանուր տևողությունը կազմելու է 36 ամիս՝ 3 տարի:

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 19.03.2015թ. ԶՀ Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՍՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II հիման վրա, հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը:

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	1-ԻՆ ՏԱՐԻ										2-ՐԴ ՏԱՐԻ										3-ՐԴ ՏԱՐԻ									
1.	ՇԻՆ. ԶՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ																														
2.	ԶՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																														
3.	ՀԻՍՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																														
4.	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԵՎ ՆԿՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																														
5.	ԿԱՐԿԱՍԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																														
6.	1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ԾԱԾԿԻ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՐԿԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																														
7.	2-ՐԴ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																														
8.	ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿԻ ՇԵՐՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																														
9.	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՏՈՒՄ																														
10.	ՊԱՏԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																														
11.	ԻՆՃ. ԳԾԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																														
12.	ՂՈՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																														
13.	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽ.																														
14.	ԻՆՃ. ԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ																														
15.	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																														
17.	ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ																														
	ԸՆԴՀԱՆՆԸ																														

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 36 ԱՄԻՍ

	ՆԱԾ	Ա. ՂՈՒԲԵՐՆՈՎ	Կառուցում, Պահեստային շինություն / անգար / կառուցում			
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Լ. ԱՍԼԱՏՅԱՆ	Պատճեն "Բ. ԵՐԵՎԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ" ՍՊԸ, Արևիկ Բնակարգ 25			
			ՃԱՐՏ. ՇԻՆ. ՄԱՍ.		ՓՈՒԼ.	ԹԵՐԹ.
	« ԳԼՈԲԱԼ ՊՐՈԵԿՏ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ Լ. ՉԱՏԿՅԱՆ		ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 1 : 20	ՄԱՐՏՈՒԱԳԻՐ ԾՔՂ - Ա-0273		
				ԻՆՏԵՆԶԻՎ ՈՒՆ 17324		

Բարեկարգում և կանաչապատում. գործունեության կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է շենքի հարակից տարածքում բարեկարգում և կանաչապատում: Կանաչապատումը կատարվելու է թփերի տեղադրման և խոտածածկի միջոցով:

6.3. Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր

Շինարարության փուլում բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր, իսկ շահագործման փուլում ջուր՝ խմելու-կենցաղային նպատակով:

Ջուր. շինարարության փուլում ջուրն օգտագործվելու է աշխատողների խմելու, տնտեսա-կենցաղային կարիքների, տարածքի ջրցանի, հողի(գրունտի) խոնավացման և անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման համար:

Շինարարության փուլում աշխատողների համար խմելու ջուրը բերվելու է պատրաստի վիճակում՝ շշերով, ըստ պահանջի:

Ջրցանի համար նախատեսվող տեխնիկական ջուրը բերվելու է ավտոցիստեմով՝ պայմանագրային հիմունքներով, համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձանց կամ ընկերությունների կողմից: Ջուրը լցվելու է տարածքում տեղադրվող 10 տ տարողության բաքի մեջ: Ջրի մատակարարման հաճախականությունը կատարվելու է ըստ կարիքի: Տեխնիկական ջուրն ըստ անհրաժեշտության օգտագործվելու է հրդեհամարման, ջրցանի և անիվների լվացման համար:

ա) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$W_{\text{Է.՝}} = (n \times N + n1 \times N1) \times T$, որտեղ
 n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է՝ 5 մարդ
 N – ԻՏԱ ջրածախսի նորմատիվն է՝ 0.016 մ³օր/մարդ
 $n1$ – սպասարկող աշխատողների թվաքանակն է՝ 35 մարդ
 $N1$ – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է՝ 0.025 մ³օր/մարդ
 T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝ 930օր:

$W_{\text{խ.տ.}} = (5 \times 0.016 + 35 \times 0.025) \times 930 = 888.15 \text{մ}^3/\text{շին. ժամ. կամ } 0.955 \text{մ}^3/\text{օր:}$

բ) Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$U1 = S1 \times K1 \times T$, որտեղ՝
 $S1$ – ջրվող տարածքի մակերեսը 1200 մ², (շինհրապարակ, ճանապարհներ)
 $K1$ – 1 մ² օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 մ³,
 T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով՝ 2061 (ներառված էռակի ջրցանը)
 $U1 = 1200 \times 0.0015 \times 2061 = 3709.8 \text{մ}^3/\text{շին. ժամ. կամ } 1.8 \text{մ}^3/\text{օր:}$

Ընդամենը ջրի սպառումը շինարարության փուլում կլինի 4597.95մ³/շին. ժամ կամ 2,755 մ³/օր:

Անիվների լվացման համար Շինարարության փուլում նախատեսվում է օրը 2-3 հատ մեքենաների լվացումը՝ յուրաքանչյուրը 1 անգամ հաճախականությամբ:

Տեղադրվելու են 1 հատ լվացման կետ, յուրաքանչյուրի ջրաքանակի նորման ընդունված է 0,8լ/վրկ:

$$Q_2 = 0.8 \times 3 = 2.4 \text{լ/վրկ}$$

Կեղտաջրեր. Կեղտաջրերի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են ժամանակավոր տեղադրվող սանհանգույցներից՝ 2 հատ բիոզուգարաններից՝ 1,5*2*2 մ չափերի,
- բիոզուգարանների մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,
- շինաշխատանքների ավարտից դրանք ապամոնտաժվելու են:

Շահագործման փուլում հրդեհաշիջման համար պահանջվող ջրի ելքը հաշվարկվել է համաձայն «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ՀՀՇՆ.40-01.01-2014 նորմերի:

Նյութեր. Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, մասնավորապես. Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու են շինանյութեր, մասնավորապես.

- երկաթբետոն,
- մետաղ, մետաղական կարկասներ
- ապակի,
- բազալտ
- սենդվիչ պանելներ
- բարձրորակ երեսապատման սալիկներ
- բետոն և այլ շինարարական նյութեր:

Կառույցի երեսապատումը նախատեսվում է իրականացնել բազալտե քարե սրբատաշ սալիկներով, այն համադրելով սենդվիչ պանելներով:

Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցի տեղադրում և բետոնախնուրդի պատրաստում չի նախատեսվում: Բետոնի շաղախը մատակարարվելու է մասնագիտացված ընկերության կողմից՝ համապատասխան բետոնախառնիչ մեքենաներով: Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաների բետոնացման համար համապատասխան դասի բետոնը պատվիրվելու է մասնագիտացված բետոնային հանգույցներում: Բետոնը շինհրապարակում լցվելու է կաղապարների մեջ բետոնամղիչով:

Շինաշխատանքերը կատարվելու են մասնագիտացված կապալառու կազմակերպությունների կողմից: Շինարարության համար նախատեսված բոլոր նյութերն, ինչպես նաև շենքի արտաքին և ներքին հարդարման նյութերը մատակարարվելու են համապատասխան մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպություններից՝ շինինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր շինարարական կազմակերպության արտադրական բազայից:

Ձմռանը ներքին հարդարման և բետոնային աշխատանքները կատարվելու են հատուկ տաքացման պայմաններում: Շինհրապարակում շինանյութերը պահեստավորվելու են պահեստներում, իսկ բաց տարածքի դեպքում կտեղադրվեն տակդիրների վրա՝ չգերազանցելով նախատեսված բարձրության նորմերը: Սորուն նյութերը պահեստավորվելու են ծածկի տակ:

6.4 Շահագործման փուլ. Նախատեսվող գործունեության հողատարածքը գտնվում է Էրեբունի վարչական շրջանում՝ Արին-Բերդի 25 հասցեում:

Շինության տեխնիկա-տեխնոլոգիական ցուցանիշները և լուծումները:

- Հողամասի մակերեսը կազմում է 2.7151հա կամ 27151մ² (100%)
- Նոր կառուցապատվող շենքի մակերեսը՝ 8364մ²(30%)
- Անջրանցիկ մակերեսը 14470մ²(53.3%),
- Կանաչ գոտիների մակերեսը՝ 12681մ²(46.7%)

- Կառուցապատման մակերես ըստ հարկերի՝ 8995մ²
- Հարկայնությունը՝ վերգետնյա 1+2՝ անտրսոլային
- Առավելագույն բարձրությունը՝ 23.0մ



Շենքն ունենալու է ուղղանկյունաձև հատակագծային լուծում, մետաղական և երկաթբետոնե կոնստրուկտիվ լուծումներով: Պահեստը նախատեսված է իրականացնել վերրգետնյա 1 +3 հարկերով, որտեղ 2-րդ և 3-րդ անտրեսոլային հարկը իրականացված է մասնակի: 1-ին հարկի բարձրությունը կազմում է 12մ, որտեղ առկա է միջհարկային ծածկը: Շինության մի հատվածում գոյանում է 2-րդ և 3-րդ հարկերը: Իրականացված շենքի բոլոր տարիանման ելքերում նախատեսված են հակահրդեհային դռներ: Շենքի՝ որմնախարսիսի բարձրությունը կազմում է՝ 1.2 մ, 1-ին հարկի հատակի նիշը գտնվում է 0.0 նիշում: 2-րդ հարկի հատակի նիշը գտնվում է +6.0 նիշում, իսկ շենքի ամենաբարձր կետը գտնվում է 17.00 նիշում:

Շինության տանիքը լանջավոր է, ջրահեռացումը՝ արտաքին, կազմակերպված:

Շենքը կառուցվելու է կարկասային՝ մետաղյա, մոնոլիտ և հավաքովի կոնստրուկցիաներով: Որմնախարսիսը նախատեսված է երեսապատել բազալտե սալիկներով, իսկ ճակատային հատվածները՝ սենդվիչ պանելներով:

Նախագծային լուծումներում հաշվի է առնված տարածքի երկրաչափական ուրվագիծը, ռելիեֆային առանձնահատկությունները, հարակից տարածքների կառուցապատումը:

Տարածքում նախատեսվում է թաքստոց՝ 75մ² մակերեսով, որը լիովին ապահովում է աշխատողների թվաքանակը և այն հագեցած է լինելու ապաստարանի համար ներակայացված պայմաններով:

Մուտքի մոտ նախատեսվում է պահակակետ, զննման կետ, շարժական աշխատատեղեր:

Ավտոկայանատեղիներ. Ավտոկայանատեղի չի նախատեսվում, մեքենաները մտնելու են բեռնվեճ/բեռնաթափվեճ և դուրս գան:

Շենքի մուտքը լինելու է Արին-Բերդ փողոցից:

Շենքի հակահրդեհային պաշտպանությունը կազմակերպվելու է համաձայն՝ ՀՀՇՆՈՒ-8.04.-2005 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա» շինարարական նորմերի, «Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի» կողմից տրված հրահանգների, ինչպես նաև փոշեհատիկային հրդեհաշիջման մոդուլների տեխնիկական անձնագրերի հիման վրա:

Պահեստային տարածքներում ջեռուցում չի նախատեսվում, պահակակետում և սպասարկման տարածքներում ջեռուցումն իրականացվելու է էլեկտրական օդորակիչներով: Նախագծային լուծումներում հաշվի է առնված նաև ՀՀ կառավարության 12. 04.2018թ «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների

հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում Էներգախնայողության և Էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջները՝ Էներգախնայողության և Էներգաարդյունավետության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներին համապատասխան: Ինժեներատեխնիկական համակարգերի համար նախատեսված Էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջները վերաբերում են՝

- 1) ջեռուցման համակարգերին.
- 2) տաք ջրամատակարարման համակարգերին.
- 3) օդի լավորակման համակարգերին.
- 4) ընդհանուր օդափոխման համակարգերին կամ դրանց համակցությանը.
- 5) լուսավորության համակարգերին:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումն իրականացվելու է թփերով և գազոնով:

Շահագործման փուլում շենքն ապահովված են լինելու ձայնամեկուսացման, ջերմամեկուսացման, օդափոխության և ավտոմատ հրդեհային ազդարարման համակարգերով՝ ծխի և ջերմային ազդանշանային ընդունող-հսկիչ սարքերով, լուսաձայնային-ազդանշանային ազդասարքերով:

Շենքն ապահովված են լինելու վերելակով, ինչպես նաև Էվակուացիոն ելքերով:

Օդափոխություն. Արտածման և ներածման համակարգեր. շենքի օդափոխությունը կատարվելու է բնական օդատարներով, որոնք հորանների միջով բարձրանում են դեպի տանիք: Ծխահեռացման օդամուղները տեղակայված են տանիքի վրա: Շենքում նախատեսված են ներածման և ծխի արտածման համակարգեր, որոնց օդամուղերը տեղակայվում են տանիքի վրա:

Հակահրդեհային համակարգ. շենքն ապահովված է լինելու հրդահամարման համակարգերով: Տեղադրվելու են կրակմարիչներ:

Ջրամատակարարում, ջրահեռացում- ջրամատակարարման համակարգը միանալու է քաղաքային համակարգին համաձայն՝ «Վեոլա ջուր»ՓԲԸ-ի կողմից տեխնիկական պայմանի պահանջներին համապատասխան: Հավելված 5.

Տարածքում առկա է կոյուղատար, նախագծով նախատեսվում է շինության ջրահեռացման համակարգը միացնել գոյություն ունեցող կոյուղատարին:

Հեղեղատար համակարգ. հարթ տանիքներից անձրևի և հալոցքի ջրերը ներքին ջրհոսի ցանցով հեռանում են բակային ցանց:

Ավտոկայանատեղիի լվացման, հալոցքի և հրդեհամարումից հավաքված ջրերը հեռանելու համար նախատեսված են հոսակներ:

Աղբահեռացում. Շահագործման փուլում աղբահեռացումը կատարվելու է Երևան քաղաքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2011թ. «Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման կարգը հաստատելու մասին» 360-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով: Տեղադրվելու են 3 հատ 1*1,5 չափերի աղբամաններ: Կտեղադրվեն նաև տեսակավորման աղբամաններ:

Կանաչապատում. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է կառուցապատումից ազատ տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում՝ 12681մ² մակերեսով:

7. Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, ռիսկերը (շինարարության և շահագործման փուլ)

ՇՄԱԳ հաշվետվության շրջանակներում կատարվել է գործունեությանն առնչվող գոյություն ունեցող բնապահպանական և սոցիալական ելակետային պայմանների

ուսումնասիրություն: ՇՄԱԳ-ի հիմնական նպատակն է՝ նախատեսվող գործունեության իրականացման արդյունքում հնարավոր բնապահպանական և սոցիալական վնասակար ազդեցությունների կանխատեսումը և դրանց կանխարգելմանը, նվազեցմանը կամ բացառմանն ուղղված ազգային և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան մեղմման ուղղված միջոցառումների մշակումը, դրանց արդյունավետ իրականացման մեխանիզմները: Մշակվել են այդ ազդեցությունները կանխարգելող կամ մեղմող միջոցառումներ, ինչպես նաև այդ միջոցառումների արդյունավետության վերահսկման և մոնիթորինգի ծրագիր:

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները և ռիսկերը հիմնականում կապված են՝

- օդային ավազանի՝ պայմանավորված շինտեխնիկայի աշխատանքի արդյունքում օդային ավազան արտանետումների,
- ջրային ռեսուրսների օգտագործման,
- արտակարգ իրավիճակների առաջացման,
- թափոնների կառավարման,
- շինարարության ընթացքում մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության հետ:

Շրջակա միջավայրի գնահատումները կատարելու համար հիմք են հանդիսացել գործունեության իրականացման նախագիծը, առնչվող օրենսդրական դաշտը, համակարգչային տեղեկատվությունը, քարտեզագրական նյութերը, համայնքի և այլ կառույցների կողմից տրված տեղեկատվությունը, կարծիքները, առաջարկությունները:

Գործունեության իրականացման ենթակա տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդի 25 հասցում: Նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները կառաջանան շինարարության փուլում, կապված՝ հողային աշխատանքների, մեքենաների և շինտեխնիկայի շահագործումից առաջացող ծխազագերի արտանետումների, շինտեխնիկայի շահագործման և ավտոտրանսպորտի տեղաշարժի արդյունքում աղմուկի մակարդակի ավելացման, թափոնների կառավարման, բետոնային աշխատանքների հետ, որոնք կլինեն կարճաժամկետ:

Գործունեության իրականացումը կառաջացնի լանդշաֆտի որոշակի ծանրաբեռնվածություն, բայց այն տեսողական խոչընդոտ չի առաջացնի, քանի որ գործունեությունն իրականացվելու է խիտ կառուցապատված տարածքում:

Կառուցապատումը կատարվելու է ՀՀ գործող շինարարական նորմերին և պահանջներին համապատասխան:

7.1 Օդային ավազան.

Շինարարության փուլ. Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում լինելու են օդային ավազան արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում՝ ծխազագերի և հողային աշխատանքների (փորման, հարթեցման), ճանապարհների օգտագործման ժամանակ առաջացող փոշու տեսքով:

Իրականացնելով շինարարության ժամանակ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետման ծավալների հաշվարկները, ներկայացնենք Աղյուսակ 15-ի տեսքով դրանց ամբողջական վերլուծությունը և նկարագիրը

Աղյուսակ 8.

Շինարարական աշխատանքների փուլերը	Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, գ/վրկ	Ժամանակահատված)							
	Անօրգանական փոշի 70-20% SiO ₂	Անօրգանական փոշի > 70 SiO ₂	Ածխածնի օքսիդ	Ածխաջրածիններ (CH)	Ազոտի օքսիդներ	Ծծմբի երկօքսիդ	Մուր	հմեթիլբենզոլ	սխյալ մասնիկներ
1	2	3	4	5			6		
Շինտեխնիկայի տեղեշարժ՝ այդ թվում նաև աղբի տեղափոխում	0,0396	-	-	-	-	-	-		
Փորման աշխատանքներ	0,003	-	-	-	-	-	-		
Բեռնման – բեռնաթափման՝ այդ թվում շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	-	0,000945	-	-	-	-	-		
Դիզելային շարժիչից առաջացող արտանետումներ	-	-	0,00362	0,003214	0,00409	0,00204	0,00278		
Ամրակցման աշխատանքներից արտանետումներ	-	-	-	-	-	-	-	001094	001512

Գործունեության իրականացման ընթացքում օդային ավազանի հնարավոր աղտոտվածությունը լինելու է կարճաժամկետ և թույլատրելի նորմերի սահմաններում՝ պայմանավորված գնահատման հաշվետվությունում նախատեսվող միջոցառումների պարտադիր կատարմամբ: Շինարարության ընթացքում փոշեառաջացման կանխարգելման և փոշեստեղծման նպատակով «օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել, բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս»:

7.2 Հողային ռեսուրսներ. գործունեության ենթակա տարածքի հողի նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական է, իսկ գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ արդյունաբերական օբյեկտների կառուցապատման: Տարածքում բացակայում է հողաբուսաշերտը, վերին շերտը տարբեր ապարների թույլ գնդավորված խճաքարա-խճավազային նստվածքներով մոտ 15-30% խառնավազա-կավավազային լցանյութով:

Համաձայն նախագծային լուծումների՝ կառուցապատման ժամանակ կատարվելու են հողային աշխատանքներ՝ 350մ³ ծավալով հողի հանույթ, որն կատարվելու է մեխանիզմով և ձեռքի գործիքներով: Կատարվելու է գրունտների հետ լիցք՝ 200 մ³ ծավալով: Մնացած՝ 150մ³ ծավալի հողային զանգվածը կուտակվելու է տարածքում և տեղափոխվելու է աղբավայր՝ համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված շինթույլտվության պահանջներին:

Հողային ռեսուրսների վրա հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով հաշվետվությունում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

7.3 Զրային ռեսուրսներ. Համաձայն «Հայր և Որդի Տիտիզյաններ» ՍՊԸ կողմից տրված ինժեներաերկրաբանական եզրակացության՝ գործունեության տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերն ըստ հորատված հորատանցների, գտնվում են հիմնականում 15.0 մ-ից ցածր խորությունների միջակայքերում: Կառուցապատվող տարածքում չկան մակերևութային ջրային ավազաններ կամ առուներ: Ուստի մակերևութային և գրունտային ջրերի վրա ուղղակի ազդեցություն չի կանխատեսվում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը և արտանետումները ջրային ռեսուրսներ:

Կեղտաջրերի հեռացում.

Շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում տեղադրվող սանհանգույցներից՝ բիոզուգարաններից: Տեղադրվելու են 1.5x2.2 մ չափերի չափերի 2 հատ բիոզուգարաններ: Բիոզուգարանների մաքրումը կկառարվի մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Ճահագործման փուլում շենքի ջրամատակարարման համակարգը միացվելու է քաղաքային ջրատարին: Իսկ ջրահեռացման համակարգը՝ տարածքում առկա ջրահեռացման ցանցին:

7.4 Կենսաբազմազանություն.

Բուսական աշխարհ. նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքն արդեն ենթարկված է անտրոպոգեն ազդեցությունների, չի օգտագործվել որևէ նպատակով, բայց կից գտնվող բնակելի և հասարակական շինությունների առկայության պատճառով տարածքը ենթարկվել է մարդու ազդեցությանը: Տարածքում ծառերը բացակայում են, տեղ-տեղ առկա է խոտածածկ՝ փշերի և խոտածածկի տեսքով: Ծառահատման աշխատանքներ չեն կատարվելու:

Կենդանական աշխարհ. գործունեության հարակից տարածքներն արդեն կառուցապատված են եղել, այժմ քանդված շինություններ են, ուստի մարդկային գործունի, երթևեկության՝ մեքենաների շարժի, աղմուկի պայմաններում տարածքում բացակայում են կենդատեսակները, ինչպես նաև կենդանիների բնադրավայրերը, միգրացիոն ուղիները:

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Երևան քաղաքի բնակեցված և կառուցապատված թաղամասում, քաղաքային կենսաբազմազանության վրա ազդեցություններ չեն կանխատեսվում: Այնուամենայնիվ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների և կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման համար շինարարության սկզբում նախատեսված է մշտախտարկումներ:

7.5 Թափոններ. գործունեության իրականացման հետևանքով շինարարության փուլում առաջանալու են կոշտ թափոններ.

- Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած խոշոր եզրաչափերի աղբ (ծածկագիր՝ 91200500 01 00 5)՝ 120 մ³:
- Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի) (ծածկագիր՝ 91200400 01 00 4) կառուցապատման փուլում՝ 4800 կգ/տարի:
- Փորման աշխատանքների ընթացքում առաջացած վտանգավոր կյուլթերով չաղտոտված հող» (ծածկագիր՝ 31401100 08 99 5)՝ 200մ³:
- Յուղոտված լաթեր(58200600 01 01 4)՝ 2կգ:
- Յուղերով աղտոտված ավազ(յուղի պարունակությունը - 15%-ից ցածր՝ 31402303 01 03 4)-4մ³:

Այս կարգի թափոնները համաձայն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ. դեկտեմբերի 25-ի N430-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն հրամանների՝ ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի՝ պատկանում են 4 և 5-րդ դասերին: Գործունեության իրականացման ընթացքում Կապալառուի կողմից կկատարվի թափոնների քանակական գնահատում, ելնելով փաստացի քանակներից: Թափոնների փաստացի քանակների հաշվառումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 14.09.2006թ. N1343-Ն որոշ մանապահանջներից ելնելով՝ առաջացող թափոնների փաստացի ծավալների հիման վրա:

Կենցաղային աղբի հաշվարկները

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M=n*m$$

m – 1 հերթափոխում կենցաղային աղբի ծավալն է մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տ

n – աշխատողների թիվն է/40 մարդ/

$$M=40*120= 4800 \text{ կգ/տարի}$$

Շինարարությունը տևելու է 3 տարի, հետևաբար

$$M=4800*3= 16200 \text{ կգ/տարի կամ } 17,4 \text{ կգ/օր (930 աշխատանքային օր)}$$

Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի առավելագույն ծավալը հաշվարկվել է հաշվի առնելով աշխատողների առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 20 մարդ: Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի ծավալը կկազմ

$$M=20 \times 360 = 7200 \text{ կգ/տարի կամ } 19.7 \text{ կգ/օր}$$

Հաշվետվությունում նախատեսված են միջոցառումներ՝ թափոնների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա մեղմելու կամ կանխարգելելու նպատակով:

7.6 Աղմուկ և թրթռում.

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Բաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:

Բնակավայրերի և հասարակական հարակից տարածքների համար աղմուկի առավելագույն մակարդակը սահմանվել է 60-70դԲԱ, իսկ ձայնի համարժեք մակարդակները $L_{Aeq} 45-55$ դԲԱ: Աղմուկի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում շինտեխնիկան, մասնավորապես էքսկավատորը, որը կրելու է ժամանակավոր բնույթ: Էքսկավատորն աշխատելու է 10 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ L_{Aeq} , կազմում է 85 դԲ: Գլխունը տարածքի բարեկարգման ընթացքում՝ 6 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ L_{Aeq} , կազմում է 80 դԲ: Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ 22-04-2014: Շինհրապարակը լինելու է ցանկապատված: Ցանկապատի նյութի խտությունը՝ $\leq 200 \text{ կգ/մ}^2$: Շինության պատերը ևս հանդիսանում են միաժամանակյա աղմուկից պաշպանման Էկրան:

Պաշտպանիչ Էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևալ բանաձևով.

$$L_{աղ} = 23 \lg m - 10 \text{ դԲ, երբ } m \geq 200 \text{ կգ/մ}^2$$

$$L_{աղ} = 13 \lg m - 13 \text{ դԲ, երբ } m \leq 200 \text{ կգ/մ}^2$$

Որտեղ $m = Km$ – մակերեսի խտության էկվիվալենտն է,

m – մակերեսի խտությունն է, կգ/մ^2 ,

K –գործակից է, որը հաշվի է առնում պատնեշի խտությունը, որը 200 կգ/մ^2 $K=1,3$

$$M = 1,3 \times 200 = 260$$

$$L_{աղ} = 13 \lg m - 13 = 18,2 \text{ դԲ}$$

Շինությունից դուրս աղմուկի մակարդակը կկազմի՝

$$L_{Ատար} = L_{Aeq} - L_{աղ} = 85 - 18,2 = 66,8 \text{ դԲ}$$

Հարակից բնակելի շինությունների պատերը, պատուհանները, մուտքի դռները, տանիքը, կանաչապատ տարածքը հանդիսանում են որպես պաշպանիչ Էկրան: Ձայնամեկուսացումը $R_{Ատր}$ ըստ աղուսյակ 16-ի՝ կազմում է միջինը 50 դԲ:

$$L_{Ատար} = 66,8 - 50 = 16,8 \text{ դԲ}$$

Գլոխի համար՝

$$LA_{\text{տար}} = LA_{\text{էկվ}} - L_{\text{աղ}} = 80 - 18,2 - 50 = 11,8 \text{ դԲ}$$

Մոտակա բնակելի շինությունների ներսում աղմուկի մակարդակն էքսկավատորի աշխատանքի դեպքում կկազմի 16,8 դԲ, ինչը նորմայից բավականին ցածր է: Աշխատանքներն իրականացվելու են միայն ցերեկային ժամերին:

Թրթռում

Թրթռման նորմաները բնակելի շենքերում, ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 մայիսի 2006թ. N533-Ն որոշման, ներկայացված են ներքոնշյալ աղյուսակում:

Հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր, Հց	Թույլատրելի արժեքները X0, Y0 և Z0 առանցքներով			
	Թրթռա արագացում		Թրթռա արագություն	
	մ/վրկ ² .10-3	դԲ	մ/վ .10-3	դԲ
2	10,0	80	0,79	84
4	11,0	81	0,45	79
8	14,0	83	0,28	75
16	28,0	89	0,28	75
31,5	56,0	95	0,28	75
63	110,0	101	0,28	75
Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները	10	80	0,28	75
Ոչ մշտական թրթռման (վիբրացիայի) համար թույլատրելի արժեքներին մտցվում է ուղղում - 10դԲ, իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով: Դպրոցների սենքերի, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար մտցվում է ուղղում -3դԲ:				

Շինարարության ընթացքում թրթռման աղբյուր են հանդիսանում շինտեխնիկայի աշխատանքը, որոնց թրթռման մակարդակը ցածր է, և արդեն իսկ շինհրապարակի սահմաններում ալիքը մարում է և չի կարող ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի և մոտակա բնակելի տների վրա:

Համապատասխան բնապահպանական միջոցառումների կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում ավել կնվազեցնի ազդեցությունը և չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը:

Աղմուկից և թրթռումներից պաշտպանվող շերտեր են ծառայում պատերը, ցանկապատը, երկշերտ պատուհանները կանաչ տարածքները: Շինարարության հրապարակում աշխատելու են տարբեր մեքենաներ և մեխանիզմներ, որոնց աղմուկի գումարային, ինչպես

Նաև թրթռման մակարդակի ազդեցությունը հնարավոր է գերազանցի սահմանված նորմերը: Քանի որ աղմուկ առաջացնող մեխանիզմներն աշխատելու են ոչ միաժամանակ, դա լինելու է ոչ անընդմեջ, ժամանակավոր, ուստի աղմուկի մակարդակը կլինի նորմերի սահմաններում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցերեկային ժամերին, տրանսպորտի շարժական ակտիվ գոտում/ կից ճանապարհի է/, հետևաբար շինհրապարակում աշխատող մեխանիզմների աղմուկը կտարալուծվի ընդհանուր աղմուկի մեջ: Բացի այդ շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված տարածքում, որը ևս կմեղմի աղմուկի և թրթռումների մակարդակը:

Հաշվի առնելով աղմուկ առաջացնող շինարարական տեխնիկայի աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը, աշխատակիցների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է կարճատև և ժամանակավոր բնույթ:

Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով հաշվետվությունում նախատեսվում են միջոցառումներ:

Շահագործման փուլում աղմուկի և թրթռումների ազդեցությունն չի նախատեսվում, ելնելով գործունեության բնույթից:

7.7 Արտակարգ իրավիճակներ.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի առաջացում կապված՝

- հրդեհների առաջացման,
- բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների փոփոխության (քամու ուժեղացում, փոթորիկ),
- աշխատանքի ընթացքում հնարավոր վթարային իրավիճակների առաջացման հետ,
- հեղուկ նյութերի արտահոսքի և շահագործվող շինտեխնիկայի հետ:

Գործունեության տարածքում ըստ՝ «Հայր և Որդի Տիտիգյաններ» ՍՊԸ կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքների՝ վտանգավոր երևույթներն ինչպիսիք են՝ կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող կառույցի վրա՝ բացակայում են: Կատարվել են գործիքային ստուգումներ՝ շերտերում առաձգական ալիքների տարածման արագությունների որոշման համար:

Համաձայն ուսումնասիրության արդյունքների՝ ուսումնասիրվող տեղամասում նախագծվող շինություն կառուցելու համար անհրաժեշտ է կառույցների հիմքերի փոստրակները բացելուց և նախագծային սիշերին հասնելուց հետո՝ ինժեներ-երկրաբանի կողմից իրականացնել հիմնափոսի զննում և տալ եզրակացություն:

Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերը կանխարգելու համար կառուցապատումը պետք է կատարել, ելնելով «Արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի գնահատման ապահովման, քաղաքաշինական համալիրի՝ սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի կարևոր նշանակություն ունեցող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի շինարարական օբյեկտների հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերի, Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի N 102-Ն հրամանով հաստատված գործող նորմերով սահմանված երկրաշարժադիմացկունության հիմնական սկզբունքների՝ համապատասխան պարտադիր պահանջներից:

Արտակարգ իրավիճակների և անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

7.8 Մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները, գործոնները,

ռիսկերը. Գործունեության իրականացման ընթացքում հնարավոր են մարդու առողջությանը և աշխատանքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ՝ կապված.

- ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ քաղաքաշինական, առողջապահական, բնապահպանական և այլ նորմերի խախտման,
- ոչ բավարար աշխատանքային պայմանների,
- թափոնների հավաքման, կուտակման, տեղափոխման,
- օգտագործվող հեղուկ նյութերի օգտագործման, պահպանման, տեղափոխման,
- շինտեխնիկայի շահագործման,
- արտակարգ իրավիճակների, աղմուկի առաջացման,
- շինարարության ընթացքում մարդու անվտանգությանը, առողջությանը սպառնացող այլ երևույթների հետ:

Մարդու առողջության և աշխատանքի անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

Շինաշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարության ժամանակացույցը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

7.10 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.

Գործունեության ենթակա և հարակից տարածքներում բացակայում են պատմամշակութային արժեք ունեցող պատմամշակութային և բնության հուշարձանները: Կառուցապատման ենթակա տարածքը նախկինում կառուցապատված է եղել և չի առնչվում Էրեբունի վարչական շրջանում գոյություն ունեցող մշակութային հուշարձանների, ինչպես նաև հատուկ պահպանվող տարածքների հետ:

Ուստի հնարավոր ազդեցություններ վերջիններիս վրա չի կանխատեսվում:

Միաժամանակ շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմինն (Պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:

7.11 Սոցիալական.

Շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր: Շինարարության փուլում առավելագույն հերթափոխում աշխատելու է 40 մարդ, որից՝ 35 բանվոր, 5-ը ճարտարապետա-տեխնիկական և այլ անձնակազմ: Աշխատելու են 6 օր՝ 8 ժամյա հերթափոխային գրաֆիկով:

Շինարարության ընթացքում առաջանալու են հարակից տարածքի բնակիչների տեղաշարժի ժամանակավոր անհարմարություններ, որոնք հնարավոր է կանխարգելել կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման միջոցով: Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակում կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգի խախտում չի նախատեսվում:

Նախաձեռնողի կողմից գործունեության իրականացման ընթացքում կիրականացվի համայնքին աջակցություն՝ ֆինասական կամ այլ պարտավորությունների տեսքով, համայնքի հետ կմվող պայմանագրի հիման վրա: Նախատեսվում է մոտ 2.0մլն ՀՀ դրամի աջակցություն համայնքին:

7.12 Լանդշաֆտ.

Գործունեության իրականացումը չի առաջացնելու Է լանդշաֆտի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, քանի որ գործունեությունն իրականացվելու նախկին արտադրական տարածքում, որտեղ առկա են շինությունն և պարիսպ: Նախատեսվող շինությունը լինելու է ժամանակակից լուծումներով և նյութերով՝ ոչ բարձրահարկ, չի առաջացնի տեսողական խոչընդոտներ:

Նախատեսված շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի վրա կլինի նվազագույն՝ կրելով սահմանափակ և կարճատև բնույթ:

Դրանք հնարավոր կլինի նվազեցնել շինարարության փուլում՝ բնապահպանական կառավարման պլանով նախատեսված միջոցառումների արդյունքում:

7.13 Բարեկարգում և կանաչապատում.

Շինության կառուցման ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, թափոնների և վտանգավոր նյութերի հեռացում, բոլոր ժամանակավոր կառույցների ապամոնտաժում, ճանապարհների կարգաբերում:

Կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է նաև գործունեության ենթակա ազատ տարածքի՝ 12681մ² մակերեսի վրա կատարել կանաչապատման աշխատանքներ: Կանաչապատման աշխատանքները կատարվելու են հիմնականում գազոնի տեսքով, քանի որ նախատեսվում է հետագայում նշված տարածքի մի մասը ևս օգտագործել կառուցապատման նպատակով: Լրացուցիչ, ցանկապատին մոտ հատվածներում, նախատեսվում է տնկել թփեր՝ գիհի կազակական – 30 հատ, ասպիրակ վանհուտի – 20 հատ, սիրիական վարդ– 30 հատ: Խոտածածկի խնամքը կկատարվի հատուկ աշխատողի միջոցով, որը կունենա մասնագիտական համապատասխան որակավորում:

Կանաչապատման նպատակով օգտագործվող բուսահողը ձեռք է բերվելու ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Ռոռզման նպատակով ջրապահանջը որոշվում է СНиП 2.04.02-84-ի համաձայն, այսինքն, 1մ² ռոռզման նպատակով անհրաժեշտ է 0,3-0,4լ ջուր, հետևաբար.

$$W = (M \times 0,4) \times m$$

Որտեղ, M – կանաչապատման ենթակա տարածքն է ըստ կանաչապատման տեսակային կազմի,

m – ռոռզման հաճախականությունը կախված սեզոնից և կլիմայական առանձնահատկությունից, հետևաբար,

$$W = 12681\text{մ}^2 \times 0,4 \times 25 = 126810 \text{ ր/ջուր կամ } 126,8\text{մ}^3/\text{տարի ջուր (տարվա կտրվածքով):}$$

Կանաչապատ տարածքի ռոռզումը կատարվելու է բերովի ջրով, որը տարածք կբերվի ավտոցիստեռնով: Ռոռզման ջրի մատակարարումը կկատարվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող ընկերության կամ անձի կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Պայմանագիրը կկնքվի ընկերության հետ, որտեղ պետք է նշվի ջրի մատակարարման աղբյուրը, համապատասխան թույլտվությունը:


Փակման կամ հետփակման փուլ

Նախատեսվող գործունեության դադարեցումից կամ գործունեության իրականացման

ոչ նպատակահարմարությունից, այլ նպատակներով օգտագործելու հնարավորությունների բացակայությունից ելնելով առաջարկվում է.

- Նախապես տեղյակ պահել համայնքին:
- Ապամոնտաժել կառույցը:
- Հեռացնել առաջացող թափոնները, շինադերը:
- Տեսակավորել ըստ թափոնատեսակների, լուծումները տալ ըստ ՀՀ-ում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:
- Տարածքը բարելավել, բերել հնարավորինս նախկին տեսքի:

Փակման փուլի գործընթացը կատարվելու է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ համայնքի վերահսկողությամբ:



8.Շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումները (Բնապահպանական կառավարման պլան)

Շրջակա միջավայրի պահպանման և վերջինիս բաղադրիչների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում են բնապահպանական մի շարք միջոցառումներ, որոնք կապված են լինելու կառուցապատման ընթացքում օդային ավազան արտանետումների, հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտման, կենսաբազմազանության, մարդու առողջության

պահպանման, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների աշխատելու ընթացքում հողային և ջրային ռեսուրսների մեջ վտանգավոր նյութերի՝ յուղերի հնարավոր ներթափանցման, թափոնների կառավարման հետ: Հաշվետվությունում նշված բնապահպանական միջոցառումների, մոնիթորինգի ծրագիրը ներկայացվում է նաև Բնապահպանական կառավարման պլանով՝ աղյուսակային տեսքով:

8.1 Օդային ավազան.

Օդային ավազան արտանետումների քանակը մեղմելու, մթնոլորտային օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է.

- օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս,
- ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված տրանսպորտային միջոցներով,
- ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով,
- շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ,
- հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ,
- շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով:
- ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով,
- բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը,
- օգտագործվող տեխնիկան, սարքավորումները և տրանսպորտային միջոցներն օգտագործել միայն սարքին վիճակում,
- բացառել անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների օգտագործումը: Այդ նպատակով իրականացվելու են պարբերաբար ստուգումներ:

Շահագործման փուլում օդային ավազանի վրա ազդեցություն չի լինելու:

8.2 Հողային ռեսուրսներ.

Հողային ռեսուրսներն աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսվում է.

- հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը պահվելու է շինհրապարակում, առանձնացված վայրում՝ ծածկված անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,
- շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանված հողային գրունտի

մի մասն օգտագործվելու է տարածքի հարթեցման և բարեկարգման նպատակով, ավելցուկային գրունտը կտեղափոխվի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված վայր,

- շինարարական նյութերը կտեղադրվեն հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ մակերեսների վրա,
- շինարարական նյութերը կտեղադրվեն հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ մակերեսների վրա,
- նվազագույնի է հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը,
- ավտոմեքենաները շինհրապարակից դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ շրջակա տարածքը չաղտոտելու նպատակով,
- շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և տեխնիկական սպասարկումը կկատարվի տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններում,
- այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար տեղադրվելու է ավագ կամ մանրախիճ կամ տեղադրվելու է բետոնասալ, մեքենաներից և սարքավորումներից վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի դեպքում, փռված ավազը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր, այն փոխարինելով նորով,
- մեքենաների անիվների լվացումը կատարել անիվների լվացման հարթակում,
- բոլոր մեքենաների անիվների և թափքերի մաքրումը կատարել մինչև վերջիններիս շինհրապարակից դուրս գալը:

Շահագործման փուլում հողային ռեսուրսների վրա ազդեցություն չի նախատեսվում, ուստի բնապահպանական միջոցառումներ չեն նախատեսվում:

8.3 Ջրային ռեսուրսներ.

Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու կամ կանխարգելու նպատակով նախատեսվում է.

- փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության, հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր,
- անձրևաջրերը և շինարարական հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող պարզարան,
- ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր և պարզարանում կուտակված ջուրը,
- տեխնիկական ջուրը բերվելու է մասնագիտացված և լիցենզիա ունեցող անձանց կամ ընկերությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Վերջիններիս հետ պայմանագրերը կկնքվեն շինարարական աշխատանքների սկսման փուլում,
- պարզարանում մեխանիկական նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ որպես շինաղբ, ժամանակ առ ժամանակ կտեղափոխվի աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կկատարվի համապատասխան մասնագիտացված կետերում,
- շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով,
- բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնպես, որպեսի բետոնանյութը տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և ասֆալտածածկը չվնասելու համար:

Կեղտաջրեր.

- շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են սանհանգույցներից կամ ժամանակավոր տեղադրվող 2 հատ բիոզուգարաններից՝ 1,5*2.2 մ չափերի:
- Բիոզուգարանների մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:
- Շին.աշխատանքների ավարտից դրանք ապամոնտաժվելու են:

Շահագործման փուլում ջրամատակարարման համակարգ միացվելու է քաղաքային համապատասխան ցանցին, իսկ ջրահեռացման համակարգը տարածքում առկա կոյուղագծին:

8.4. Կենսաբազմազնություն.

Շինարարության փուլ: Գործունեության իրականացման ընթացքում բուսական և կենդանական աշխարհին հնարավոր ազդեցություններից զերծ պահելու համար նախատեսվում է.

- գործունեության և հարակից տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքերում գրանցված բուսատեսակների նոր պոպուլյացիաների կամ կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման դեպքում դադարեցնել շինարարական աշխատանքները և տեղեկացնել համապատասխան գերատեսչություններին,
- շինարարական աշխատանքներն իրականացնել բացառապես ցերեկային ժամերին՝ տարածքում հնարավոր գոյություն ունեցող որոշ կենդանիների կենսակերպի վրա ազդեցությունից խուսափելու համար:

8.5 Թափոններ.

Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային ռեսուրսների վրա մեղմվելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարության և շահագործման ընթացքում տարածքների սանիտարական պահպանումը և սպառման թափոնների հավաքումն իրականացնել համաձայն՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան,
- շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և շրջակա միջավայրը զերծ պահել թափոնների կուտակումներից,
- շինարարական թափոնները՝ աղբ, բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր, հնարավորության դեպքում

կհանձնվեն ճանապարհաշինարարական ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- մետաղական մասերը կառանձնացվեն և որպես մետաղի ջարդոն կհանձնվեն հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով,
- կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը կուտակվելու է համապատասխան տարողության պլաստմասե աղբահավաք տարողությունների մեջ,
- կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր, ըստ անհրաժեշտության, մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,
- հողային զանգվածը կուտակվելու է տարածքում և տեղափոխվելու է աղբավայր՝ համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված շինթույլտվությամբ ամրագրված պահանջներին,
- յուղոտված լաթերը կհանձնվեն մասնագիտական կազմակերպություններին համաձայն «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների,
- թափոնների տեղափոխումը կատարվելու է փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով կամ բեռնատարները ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,
- բացառվելու է աղբի կուտակումը շիրապարակից դուրս՝ կից գտնվող կից բնակելի և հասարակական տարածքներում:

Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի կուտակման համար նախատեսվում է տեղադրել 3 հատ 1,5x1մ³ տարողության պլաստմասե աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ:

8.6 Աղմուկի և թրթռումներ.

Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,
- կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների կիրառում,
- շինարարական աշխատանքներում ներգրավել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ,
- տրանսպորտային միջոցները և սարքերն օգտագործել սարքին վիճակում,
- պարբերաբար կստուգվեն և կկարգաբերվեն տրանսպորտային միջոցների շարժիչները,
- բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը բնակելի տների, այլ հասարակական շենքերի հարևանությամբ,
- օգտագործվող շին տեխնիկան և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով,
- պահպանել աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը:

Շահագործման փուլում նախատեսվում է.

- օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների կիրառում,
- օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ առաջնորդվելով համապատասխան մարմինների եզրակացություններով:

8.7 Արտակարգ իրավիճակներ.

Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է.

- կառույցների հիմքերի փոստրակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի զննումը և համապատասխան մասնագետի (երկրաբան) կողմից կազմված եզրակացությունը,

- կտեղադրվեն տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության պաշտպանության կանոններին համապատասխան, տեղադրվելու է ջրի բաք՝ հրդեհամարման նպատակով,

- շինհրապարակն ապահովել հակահրդեհային կրակմարիչներով, տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների վահանակներով,

- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ մաքրել թափոններից և աղբից,

- հակահրդեհային միջտարածությունները չօգտագործել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար,

- տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝ վթարների կանխարգելման համար,

- հեղուկ և վտանգավոր նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար,

- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են:

Շահագործման փուլ. Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների դեպքում նախատեսվում է.

- ստորգետնյա հարկը ծառայելու է աշխատակիցների համար արտակարգ իրավիճակներում որպես թաքստոց,

- շահագործման փուլում շենքն ապահովված է լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակաձխային, արտածման համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով:

- Պահպանել հակահրդեհային մուտքերը՝ հրշեջ մեքենաների շրջադարձի համար:

- Պահպանել Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի փետրվարի 1-ի N 06-Ն հրամանով սահմանված սանիտարական նորմերը, ապահովել պահեստի սանիտարապաշտպանիչ գոտու՝ 50մ, ապրանքների և նյութերի պահեստավորումը:

8.8 Մարդու առողջություն, Աշխատանքի անվտանգություն, կազմակերպում.

Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է.

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները,
- մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն անցնելու են հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների,
- բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ, ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները,
- աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝ դիէլեկտրիկ գորգով և ձեռնոցներով,
- ապահովել աշխատողների համար սանիտարական և հանգստի պայմաններով (հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով (լվացարան, աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն),
- շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, ճանապարհային երթևեկության, ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ,
- վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործնելության վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները,
- վերահսկել մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների կուտակումները,
- նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով,
- բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ,
- շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝ շինհրապարակի լուսավորության համար,
- շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության պայմաններում, հոսանքատար մասերի մեկուսացում,
- վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար:

Շահագործման փուլ.

- Բացառել պահեստային շինությունում պայթուցավտանգ նյութերի և առարկաների պահեստավորումը:

Շահագործման փուլում տարածքն ապահովված է լինելու հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայմաններով՝ ՀՀԾՆ 1/– 11.07.01-2006 շինարարական նորմերին համապատասխան:

Մասնավորապես նախատեսվում է.

- հաշմանդամների պահանջմունքին հարմարեցվող ունիվերսալ, շարժական տարրերով,
- վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, թեքահարթակներ,
- տարածքի մուտքը կահավորված է լինելու տարածքի վերաբերյալ հաշմանդամների համար մատչելի տեղեկատվության տարրերով:

8.9 Սոցիալական գործոններ.

Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար նախատեսվում է.

- շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր,
- շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,
- բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի և թափոնների, մեքենաների կուտակումները,
- գործելու է բողոքների արձագանքման ընթացակարգը:

8.10 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.

Նախկինում տարածքը կառուցապատված է եղել և որևէ մշակութային հուշարձան տարածքում առկա չէ: Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գործունեության ենթակա և մոտակա տարածքներում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցնել և տեղեկացնել համապատասխան պետական մարմին (Պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:

8.11 Լանդշաֆտ. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում.

- շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են,
- շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը,
- կատարվելու են գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ:

8.12 Բարեկարգում և Կանաչապատում.

Բարեկարգման և կանաչապատման նպատակով նախատեսվում է.

- կառուցապատումից ազատ տարածքի հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային ճանապարհների կառուցում,
- կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ բուսականության աճը և կաչողականությունն ապահովելու նպատակով:

Կանաչապատ տարածքի ոռոգումը կատարվելու է բերովի ջրով՝ ավտոցիստեմով:

Ոռոգումը կատարվելու է կաթիլային եղանակով:

9. Մոնիթորինգ

Մոնիթորինգը՝ ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարման, դրանց արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով Պատվիրատուի և հսկողություն իրականացնող այլ մարմինների կողմից նախատեսվող կանոնավոր հսկողությունն է: Գործունեության իրականացման ընթացքում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանը կամ մեղմանն ուղղված մոնիթորինգ:

Այդ նպատակով նախատեսվում է.

- համապատասխան մասնագետների կողմից ստուգայցերի կատարում:
- Բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության, տեխնիկական վերահսկողության իրականացում՝ ամենօրյա ռեժիմով,
- ՀՀ Կարմիր գրքում բուսատեսակների և ՀՀ Կարմիր գրքում կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման նպատակով մշտադիտարումների կատարում՝ համապատասխան մասնագետի ներգրավմամբ:
- Գործունեության տարածքում շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակ պարբերաբար կատարել մոնիթորինգ, առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշման պահանջներից՝ ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների պոպուլիացիաների հայտնաբերման և դրանց պահպանության նպատակով:
- Բոլոր աշխատողների աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգի վերահսկում:
- Շինարարության կանոնները և անձնական պաշտպանության նորմերի պահպանման վերահսկում:
- Համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա թափոնների տեղափոխման վերահսկում:
- Կապալառուի կողմից նախագծով նախատեսված բոլոր աշխատանքների պատշաճ իրականացման վերահսկում:
- Շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի պարբերաբար ստուգումներ՝ անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների օգտագործումը բացառվելու նպատակով:
- Արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձի նշանակում, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում:
- Շինարարության իրականացման ժամանակացույցի պահպանման վերահսկում:
- Բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացման վերահսկում, ապահովելով կանաչապատ տարածքի համապատասխանությունը կանաչապատման նախագծին:

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվելու են տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում:

Գործունեության իրականացման ընթացքում՝ շինարարության փուլում բնապահպանական միջոցառումների և մոնիթորինգի համար նախատեսվում է ծախսել տարեկան 250.0 հազար դրամ:

9.Բողոքների ընթացակարգ

Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կներդրվի բողոքների արձագանքման մեխանիզմ (ԲԱՄ), որը հիմնականում ուղղված կլինի շահագրգիռ կողմերի և ազդակիր հասարակության կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ դժգոհությունների ստացմանը, գնահատմանն ու լուծմանը:

Այդ նպատակով շինարարական տեղամասերում ապահովվելու է շինարարության վերաբերյալ տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրումը, որը պարունակելու է՝ կառուցապատման օբյեկտի էսքիզային պատկերը, պատվիրատուի, կառուցապատողի կոնտակտային տվյալները, տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի տրամադրման համարը, ամսաթիվը, շինթույլտվության համարը, շինարարական աշխատանքների սկիզբը և ավարատը, օբյեկտի հարկայնությունը, նպատակային նշանակությունը :

Բնապահպանական միջոցառումների և մոնիթորինգի համար ընկերությունը նախատեսում կատարել տարեկան 300.0 հազար դրամի ծախս:

10.Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան

Աղյուսակ 9

№	Գործունեության տարածքում ազդեցության ենթակա շրջակա միջավայրի բաղադրիչները և ազդող գործոնները	Մեղմող միջոցառման անվանումը	Միջոցառման իրականացման պատասխանատու	Վերահսկող
1.	Օդային ավազան	Օդային ավազան արտանետումների հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու և մեղմելու նպատակով նախատեսվում է. • օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս, • ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված տրանսպորտային միջոցներով, • ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով, • շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		անվադողերը լվանալ, • հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ, • շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով: • ցանկապատել շինարարական հրապարակները, շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով, • բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը, • օգտագործվող տեխնիկան, սարքավորումները և տրանսպորտային միջոցներն օգտագործել միայն սարքին վիճակում, • բացառել անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների օգտագործումը: Այդ նպատակով իրականացվելու են պարբերաբար ստուգումներ: Շահագործման փուլում օդային ավազանի վրա ազդեցություն չի լինելու:		
2.	Հողային ռեսուրսներ	Գործունեության իրականացման հետևանքով հողային ռեսուրսներն աղտոտումից պահպանելու նպատակով նախատեսվում է. • շինարարական աշխատանքների ընթացքում հանված հողային գրունտն օգտագործվելու է տարածքի հարթեցման և բարեկարգման նպատակով,	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		• հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը պահվելու է շինհրապարակում՝ ծածկված անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով, • շինարարական նյութերը տեղադրել հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ մակերեսների վրա, • -նվազագույնի հասցնել շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը, • շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և տեխնիկական սպասարկումը կատարել տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններում, • այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար տեղադրվելու է ավագ կամ մանրախիճ կամ բետոնասալ, • մեքենաներից և սարքավորումներից վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի դեպքում, փռված ավագը կամ մանրախիճը տեղափոխվելու է համապատասխան աղբավայր և այն փոխարինվելու է նորով, • մեքենաների անիվների լվացումը կատարել անիվների լվացման հարթակում.		
--	--	--	--	--

		բոլոր մեքենաների անիվների և թափքերի մաքրումը կատարվելու է մինչև շինհրապարակից վերջիններիս դուրս գալը:		
3.	Ջրային ռեսուրսներ	Գործունեության իրականացման ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում են. - փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության, հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր, - անձրևաջրերը և շինարարական հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող պարզարան, - ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր և պարզարանում կուտակված ջուրը, - տեխնիկական ջուրը բերվելու է մասնագիտացված և լիցենզիա ունեցող անձանց կամ ընկերությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Վերջիններիս հետ պայմանագրերը կկնքվեն շինարարական աշխատանքների սկսման փուլում, - պարզարանում մեխանիկական նստեցման հետևանքով առաջացած տիղմը՝ որպես շինադբ, ժամանակ առ ժամանակ կտեղափոխվի աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով, - շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		սպասարկումը կկատարվի համապատասխան մասնագիտացված կետերում, • շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով, • բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնպես, որպեսի բետոնանյութը տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթևեկությանը չխոչընդոտելու և ասֆալտածածկը չվնասելու համար: • Կեղտաջրեր. • շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են սանհանգույցներից կամ ժամանակավոր տեղադրվող 2 հատ բիոզուգարաններից՝ 1,5*2.2 մ չափերի: • Բիոզուգարանների մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: • Շին.աշխատանքների ավարտից դրանք ապամոնտաժվելու են: Շահագործման փուլ. ջրամատակարարման համակարգ միացվելու է քաղաքային համապատասխան ցանցին, իսկ ջրահեռացման համակարգը տարածքում առկա կոյուղագծին:		
--	--	--	--	--

4	Կենսաբազմազանություն	Գործունեության իրականացման ընթացքում բուսական և կենդանական աշխարհին հնարավոր ազդեցություններից զերծ պահելու համար նախատեսվում է. • գործունեության և հարակից տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքերում գրանցված բուսատեսակների նոր պոպուլյացիաների կամ կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման դեպքում դադարեցնել շինարարական աշխատանքները և տեղեկացնել համապատասխան գերատեսչություններին, • շինարարական աշխատանքներն իրականացնել բացառապես ցերեկային ժամերին՝ տարածքում հնարավոր գոյություն ունեցող որոշ կենդանիների կենսակերպի վրա ազդեցությունից խուսափելու համար:	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ
5	Թափոններ	Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է. • շինարարության և շահագործման ընթացքում տարածքների սանիտարական պահպանումը և սպառման թափոնների հավաքումն իրականացնել համաձայն՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 25-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան, • շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		շրջակա միջավայրը գերծ պահել թափոնների կուտակումներից, • շինարարական թափոնները՝ բետոնյա մնացորդներ, պարկեր և այլն, կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթելենային պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր, հնարավորության դեպքում կհանձնվեն ճանապարհաշինարարական ընկերություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, • մետաղական մասերը կառանձնացվեն և որպես մետաղի ջարդոն կհանձնվեն հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, • կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը կուտակվելու է համապատասխան տարողության պլաստմասե աղբահավաք տարողությունների մեջ, • կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր, ըստ անհրաժեշտության, մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, • հողային զանգվածը կուտակվելու է տարածքում և տեղափոխվելու է աղբավայր՝ համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված շինթույլտվությամբ ամրագրված պահանջներին,		
--	--	--	--	--

		• յուղոտված կհանձնվեն մասնագիտական կազմակերպություններին « Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան, • թափոնների տեղափոխումը կատարվելու է փակ ծածկով ապահովված բեռնատարներով կամ բեռնատարները ծածկվելու են անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով, • բացառվելու է աղբի կուտակումը շիրապարակից դուրս՝ կից գտնվող կից բնակելի և հասարակական տարածքներում: Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի կուտակման համար նախատեսվում է տեղադրել 3 հատ 1,5x1մ³ տարողության պլաստմասե աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ:		
5	Աղմուկ և թրթռում	Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է. • շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին, • կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների կիրառում, • շինարարական աշխատանքներում ներգրավվելու են ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ,	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		• տրանսպորտային միջոցները և սարքերն օգտագործել սարքին վիճակում, • պարբերաբար կստուգվեն և կարգաբերվեն տրանսպորտային միջոցների շարժիչները, • բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը բնակելի տների, այլ հասարակական շենքերի հարևանությամբ, • օգտագործվող շին տեխնիկան և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով, • պահպանել աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը: Շահագործման փուլում նախատեսվում է. - օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների կիրառում, - օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ համապատասխան մարմինների եզրակացությունների հիման վրա:		
6	Արտակարգ իրավիճակներ	Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է. • կառույցների հիմքերի փոսորակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ պարտադիր է ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի զննումը և համապատասխան մասնագետի(երկրաբան) կողմից կազմված եզրակացությունը,	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		• կտեղադրվեն տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, Կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն: • շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության պաշտպանության կանոններին համապատասխան, • շինհրապարակն ապահովվել հակահրդեհային կրակմարիչներով, տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների վահանակներով, • շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ մաքրել թափոններից և աղբից, • հակահրդեհային միջտարածությունները չօգտագործել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, • տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝ վթարների կանխարգելման համար, • հեղուկ և վտանգավոր նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ		
--	--	---	--	--

		օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար, • մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են: Շահագործման փուլ. • ստորգետնյա հարկը ծառայելու է աշխատակիցների համար ապաստարան արտակարգ իրավիճակներում պաշտպանական նպատակներով, • շահագործման փուլում շենքն ապահովված է լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, արտածման համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով:		
7	Աշխատանքի կազմակերպում, մարդու առողջություն և անվտանգություն	Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է. • պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները,	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		• մինչև աշխատանքների սկիզբը բոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդներն անցնելու են հրահանգավորում՝ ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների, • բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ, ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները, • աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝ դիէլեկտրիկ գորգով և ձեռնոցներով, • ապահովել աշխատողների համար սանիտարական և հանգստի պայմաններով (հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով (լվացարան, աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն), • շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, ճանապարհային երթևեկության, ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ,		
--	--	--	--	--

		• վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործնեության վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները, • վերահսկել մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների կուտակումները, • նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, • բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ, • շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝ շինհրապարակի լուսավորության համար, • շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության պայմաններում, հոսանքատար մասերի մեկուսացում, • վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և		
--	--	---	--	--

		անհատական մատյաններ՝ տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար: Շահագործման փուլ. Շահագործման փուլում տարածքն ապահովված է լինելու հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայմաններով՝ ՀՀՇՆ 1/-11.07.01-2006 շինարարական նորմերին համապատասխան: Մասնավորապես նախատեսվում է. • հաշմանդամների պահանջմունքին հարմարեցվող ունիվերսալ, շարժական տարրերով, • վերգետնյա և ստորգետնյա անցումներ, թեքահարթակներ, • տարածքի մուտքը կահավորված է լինելու տարածքի վերաբերյալ հաշմանդամների համար մատչելի տեղեկատվության տարրերով:		
8	Սոցիալական գործոններ	Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար նախատեսվում է. • շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր, • շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		- բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի և շինաղբի, մեքենաների կուտակումները, - գործելու է բողոքների արձագանքման ընթացակարգը:		
9	Պատմամշակութային հուշարձաններ, հնագիտական շերտ	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գործունեության ենթակա և մոտակա տարածքներում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցնել և տեղեկացնել համապատասխան պետական մարմին (Պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ
10.	Լանդշաֆտ	Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում. - շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են, - շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը, - կատարվելու գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

		կանաչապատման աշխատանքներ:		
11	Բարեկարգում և կանաչապատում	Նախատեսվում է գործունեության ենթակա ազատ տարածքում և հարակից տարածքներում կատարել բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ՝ համաձայն Երևանի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված կանաչապատման նախագծի: Նախատեսվում է. - կառուցապատումից ազատ տարածքի հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային ճանապարհների կառուցում, • կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ բուսականության աճը և կաշողականությունն ապահովելու նպատակով:	Կապալառու	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

10.Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) միջոցառումներ

Աղյուսակ 10

հհ	Գործողություն ն	Նվազեցնող միջոցառումներ	Մոնիթորինգի Վայրը	Իրականացման ձևը	Ժամանակամիջ ոց	Մոնիթորինգ Կատարող/ Վերահսկող
1	Շինարարության ն ընթացքում օդային ավազան, ջրային և հողային ռեսուրսների մեջ	• Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների (CO, NOx և այլն) արտանետումների որակական և քանակական չափաքանակների պարբերական	Գործունեության ենթակա տարածքում	Ստուգայցեր, գործիքային ստուգումներ	Շինարարության փուլում՝ ամենօրյա: Փոշենստեցումը օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում օրը 2-3	Կապալառու «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ

	վտանգավոր սյուների և կեղտաջրերի ներթափանցման և բացառելուն ուղղված	վերահսկում: • Հողային ռեսուրսների որակի ուսումնասիրությունների կատարում, • կեղտաջրերի հեռացման՝ բիոգուգարանի տեղադրում:	Գործունեության տարածքում	Տեսողական դիտարկումներ, մասնագետի կողմից ստուգայցեր	անգամ Պարբերաբար՝ ոչ ուշ 3 ամիսը մեկ հաճախականությ ամբ	Համապատասխան գերատեսչու թյան տեսչական մարմիններ:
2.	Կենսաբազմա զանում.	Բուսականության և կենդանիների մոնիթորինգ՝ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների և կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման համար:	Գործունեության տարածքում	Տեսողական դիտարկումներ, մասնագետի կողմից ստուգայցեր:	Գործունեության սկզբում	Կապալառու Անհրաժեշտ թվյան դեպքում համապատաս խան մասնագետի ներգրավում
3	Արտակարգ իրավիճակներ և աշխատանքի անվտանգությ ուն	• Աշխատողների իրազեկում՝ աշխատանքի անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգի մասին, • շինարարության կանոնների և անձնական պաշտպանության նորմերի խստիվ	Գործունեության իրականացման ենթակա տարածքում	Իրազեկումներ և ստուգումներ Ստուգայցեր	Պարբերաբար ամենօրյա ռեժիմով,	Կապալառու «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ

		պահպանություն, • բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության տեխնիկական վերահսկողություն՝ • հակահրդեհային պահանջների ապահովում՝ ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգության» նորմերին համապատասխան: Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի չափանիշները`	Շինհրապարակ	Ստուգայցեր		Համապատասխան գերատեսչությունների տեսչական մարմիններ
	Շինարարական նորմերի պահպանում	Ամբողջ շինարարության ընթացքում վերահսկվելու են շինարարության որակի չափանիշները`		Ստուգայցեր	Հաճախակի	Տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող մարմին
	Աղմուկ, թրթռում	Աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ:	Գործունեության իրականացման ենթակա տարածքում	Թրթռաարագության (վիբրոարագության) կամ թրթռաարագացման (վիբրոարագացման) համարժեքային (ըստ Էներգիայի) ճշգրտված մակարդակի	Պարբերաբար	«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ Համապատասխան գերատեսչությունների տեսչական

				որոշում գործիքային չափման միջոցով:		մարմին
3	Նյութեր	Շինանյութերի գնում արտոնագրված մատակարարներից:	Լիցենզավորված կազմակերպությ ունների պահեստներ	Մատակարարմա ն ընթացքում	Շինարարության փուլում՝ պայմանագրերի առկայություն	Կապալառու «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ
4	Թափոն	-Թափոնների հաշվառում, հեռացում՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 14-ի՝ N 1343-Ն որոշման 6-րդ կետի պահանջներին համապատասխան: -Թափոնների կանոնավոր տեղափոխում:	Գործունեության ենթակա տարածքից	Թափոնների հաշվառման մատյանների առկայություն Համապատասխա ն պայմանագրերի հիման վրա:	Տարին 1 անգամ Գործունեությանի րականացման ընթացքում	Կապալառու «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ
5	Շինտեխնիկա և տրանսպորտա յին միջոցներ	• Շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի վերահսկում, • ամբարձիչի ժամանակի և բեռնունակության օգտագործման վերահսկում:	Շինհրապարակ	Սստուգայցեր Դիտողական ստուգումներ,	Շինարարարակա ն աշխատանքների կատարման ընթացքում Պարբերաբար	Կապալառու «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ
6	Կանաչապատ ումն բարեկարգում	• տարածքի կանաչապատման աշխատանքների և կանաչապատման ծրագրի	Գործունեության տարածք	Դիտողական ուսումնասիրությո ւն	Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո	Կապալառու

		համապատասխանության վերահսկում, - կանաչ զանգվածի վիճակի՝ կաշոդականության ուսումնասիրություն և ծառերի աճն ապահովվելու նպատակով մշտադիտարկում:				«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ Համապատասխան գերատեսչության տեսչական մարմիններ
7	Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում բողոքների արձագանքում	• Բողոքների, դիմումների առկայություն	Գործունեության վայր	Դիմումների, արձագանքում	Շինարարության ընթացքում	Կապալառու «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ

11. Հանրային քննարկումներ.

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենքի և ՀՀ կառավարության 1325-Ն և ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի «Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2343-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջների՝ «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ-ի կողմից պահեստային շինության կառուցապատման վերաբերյալ հանրային ծանուցումը և քննարկումները կատարվել են Երևան քաղաքի Էրբուրի վարչական շրջանում՝ վարչական ղեկավարի նստավայրում:

Հանրային քննարկմանը մասնակցել են Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը, գործունեություն իրականացնող ընկերության ներկայացուցիչները: Ներկայացվեց նախատեսվող գործունեության նախագծային լուծումները և գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների և մարդու առողջության վրա հնարավոր ազդեցությունները, դրանց մեղմանն ու կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները:

Գործունեությունը նախատեսվում է իրականացնել 21.07.2022թ. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված՝ N ՆԹ-3787-25, տրված՝ 23.05.2025թ նախագծման թույլտվության հիման վրա, պահպանելով նախագծման թույլտվությամբ ամրագրված բոլոր նորմերը:

Հաշվետվությունում ներառվել են հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված բոլոր դիտարկումները:

Քննարկման արդյունքում Երևան քաղաքի Ավագանին 2025թ. № 17/122145-25 որոշմամբ՝ նախագծի իրականացման վերաբերյալ համայնքը տվել է իր նախնական համաձայնությունը, որն էլ վկայում է նախատեսվող գործունեության համապատասխանությունը համայնքի հեռանկարային զարգացման ծրագրերին: Հանրային քննարկման ընթացքում չեն հնչել գործունեության վերաբերյալ բացասական կարծիքներ, սահմանված ժամկետում չեն ներկայացվել նաև շահագրգիռ հանրության և ազդակիր բնակչության կարծիքներ, դիտողություններ և առաջարկություններ: Հավելվածներ 9.10 :

Ավագանու որոշումը, նախնական համաձայնությունը, հիմնավորում է նախագծային փաստաթղթով նախատեսվող գործունեության համապատասխանությունը Երևան քաղաքի հաստատված հեռանկարային զարգացման հիմնադրությային փաստաթղթին: Տարածքին վերաբերող հիմնադրությային փաստաթղթերը հաստատվում են տեղական կառավարման մարմինների կողմից: Մինչև գործունեությունն սկսելը և տարածքի սեփականաշնորհումը՝ դիտարկվում է նաև հողի նպատակային և գործառնական նշանակությունը, հնարավոր փոփոխությունը: Տվյալ դեպքում տարածքը նախկինում եղել է արտադրական, այժմ գործունեության իրականացման համար ևս մնում է արտադրական:

12. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության կազմման իրավական հիմքերը

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (2023թ.մայիսի 3)– Կարգավորում է նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացակարգը՝ դիտարկելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի

հասարակական հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 2 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ»՝ ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Համաձայն օրենքի իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է եզրակացություն:

«Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-121 (ընդունված 1994թ.)-կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում հասարակական հարաբերությունները:

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (2006)-սահմանում է հատուկ պահպանվող տարածքներն, ինչպես նաև դրանց կառավարման ընթացակարգերը: Հայաստանի Հանրապետությունում բնության հատուկպահպանվող տարածքներն ըստ կատեգորիայի դասակարգվում են՝ պետական արգելոցի, ազգային պարկի, պետական արգելավայրի և բնության հուշարձանի:

«Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության եվ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.) - Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից:

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ.)-Ապահովում է բուսական տեսակների (ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը: Իրականացնում է բուսական աշխարհի, դրա գենոֆոնդի և ցենոֆոնդի բազմազանության, աճելավայրերի պահպանության քանակական և որակական, բուսական աշխարհի շարունակական օգտագործման և վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված ապահովումը, բուսական աշխարհի օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, բուսական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունը և պարտականությունների կատարումը:

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ.)-Սահմանում է ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը: Նախատեսում է գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, բնականոն վերարտադրության ապահովումը, կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կանխումը, կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության, կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը, կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառներում օգտագործողների իրավունքների

պաշտպանությունն ու պարտականությունների կատարումը:

«ՀՀ հողային օրենսգիրք» (2001թ.) - Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը: Կարգավորում է հողային պաշարների կառավարման, տիրապետման, օգտագործման և տնօրինման բնագավառում պետական քաղաքականության ուղղությունների սահմանումը, հողային հարաբերությունները կարգավորող օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունումն ու դրանց կատարման վերահսկողությունը, հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության, հողատեսքերի և գործառնական նշանակության դասակարգումը, հողի մոնիթորինգի, հողաշինարարության, հողերի հետազոտմանն ուղղված գործունեության լիցենզավորման միասնական սկզբունքների սահմանումը և այլն:

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004 թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը:

«ՀՀ ջրային օրենսգիրք» (2002) - Նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:

«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2008թ.)- Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման կարգերը: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդում առկա բոլոր հողամասերի օգտագործման և պահպանության վրա՝ անկախ դրանց նպատակային նշանակությունից, սեփականության և (կամ) օգտագործման իրավունքի սուբյեկտներից:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)-կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը:

«Քաղաքաշինության Բնագավառում Իրավախախտումների Համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ Օրենքը (28 ապրիլի 1999 թ.) -Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելու իրավական հիմքերը՝ քաղաքաշինական գործունեության բոլոր փուլերում քաղաքացիների, հասարակության ու պետության շահերը պաշտպանելու, օրենսդրական ակտերի, ստանդարտների ու կանոնների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով:

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքը (2011թ.)- կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական

մաքրման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, աղբահանության վճարը, դրա դրույքաչափերը, վճարողների շրջանակը, նրանց իրավունքները և պարտականությունները, վճարման կարգը, պատասխանատվությունը չվճարելու, պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման կարգը աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման բնագավառներում:

ՀՀ կառավարության որոշումներ

ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի «Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2014թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2343 - Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 29 հունվարի 2010թ. «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N72-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 29 հունվարի.2010թ. «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N71-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.՝ ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2011 թվականի «Հողի բերրի շերտի օգտագործման կարգը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1622-Ն որոշումն ուժը կարգրած ճանաչելու և 2001թվականի ապրիլի 12-ի N 286-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N1396-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2008թ. «Հայաստանի հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2007թ. «ՀՀ Պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը հաստատելու մասին» N 385-Ն որոշում:

18.ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին եվ տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի n 1318-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 108- Ն որոշում:

ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018թ. «Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» N426-Ն որոշում:

Գրականություն

1. СП.485.13130.2021:
2. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱԴԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Բաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՀՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրաման:
3. Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և Բաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՀՆ 20.04_ Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»:
4. ՀՀՀՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»:
5. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՀՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթ:
6. ՀՀՀՆ I-2.03-03 «ՀՀ պետական քաղաքաշինական կադաստր» շինարարական նորմերի հաստատման մասին քաղաքաշինության նախարարի 2003թ. հունիսի 5-ի. 38-Ն հրաման:
7. ՀՀՀՆ 31-04.01-2024 «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԴՊԱՇՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ:
8. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի
9. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրաման:
10. Երևանի քաղաքի 2024-2028թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիր:
11. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական [/https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf/](https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf) կայք:

Հավելված 1.

Տարածքի պետական ռեգիստրը, սեփականության իրավունքի վկայականը, պետական
ռեգիստրը



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Սույն վկայականով հաստատվում է 21 ապրիլի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«Ա ՎԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Երևան, Էրեբունի Արին-Բերդի փողոց 25

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Անշարժ գույքի առուվաճառքի և գրավի հիփոթեքի պայմանագիր 26.12.2024թ. թիվ 27886, Վճարման հանձնարարագրի անդորրագիր N002445

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-005-0561-0013

Մակերեսի չափը (հա)՝ 2.7151

Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման եւ այլ արտադրական նշանակության

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Արդյունաբերական օբյեկտների
Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 21042025-01-0084, գաղտնաբառ՝ HZPFMNIRSBK

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ արտադրական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	01-005-0561-0013-001	պարիսպ	9.6 քմ, 19.2 խ.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԱՐՄԵՆ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 21042025-01-0084, գաղտնաբառ՝ HZPFMNIRSBK

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2



Կադաստրի
կոմիտե



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԴԱՐԱԳԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՐԱՎԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒԳԻՍՏՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻԱՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ առ 2024-11-06

«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)

Գրանցման համար 278.110.1420181

Հիմնադրման տարի 2024

Գրանցման ամսաթիվ 2024-11-06

Գործունեության ժամկետ Անժամկետ

Կարգավիճակ Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ գործունեության (գոյության) դադարման մասին պետական միասնական գրանցամատյանում տեղեկություններ գրառված չեն:

Իրավաբանական անձի ծածկագիր (ՁԿԴ) 55076030

Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) 00531785

Սոցիալական վճարների պարտավորությունների անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովագրի ծածկագիր) 44510181

Էլ. փոստ ruben.gyuzalyan@gmail.com

Կայք -

Գտնվելու վայրը

Հասցե ԱԹՈՅԱՆ Փ. / Տ / 83 ԷՐԵՐՈՒՆԻ 0041 ԵՐԵՎԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Հեռախոս -

Գործադիր մարմնի ղեկավար

Անուն Ազգանուն ՌՈՒԲԵՆ ԳՅՈՒԶԱԼՅԱՆ ՌՈՒԴՈԼՖԻ

Անձնագրային տվյալներ AR0531951 2017-12-07 009

Հասցե ԱԹՈՅԱՆ Փ. / Տ / 83 ԷՐԵՐՈՒՆԻ 0041 ԵՐԵՎԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ



PM2E-CF78-929C-73AB



Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային քննարկումը ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> կայքում:



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-9795-25 31.10.2025թ.

Օբյեկտ **Կառուցում, Պահեստային շինության / անգար / կառուցում,**

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

8995 ք.մ

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

ռիսկայնության աստիճանը՝ IV Նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը **Երևան, Էրեբունի վարչական շրջան, Արին-Բերդի փողոց 25, 01-005-0561-0013**

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող **«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ / 00531785 / Հայաստան, Երեւան, Էրեբունի, ԱՌՈՅԱՆ Փ., S 83, 0041**

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը՝ **ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՑԱԿԱՆ՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ 21042025-01-0084 23.05.2025թ. հ.ՆԹ-3787-25 և 21.07.2025թ. հ.ՆԹ-5847-25 Նախագծման թույլտվությունները:**

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ

փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը **մինչև 31.10.2028թ.**

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Մ Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

- Հողամասը գտնվում է
Նպատակային նշանակությունը՝ արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական, գործառնական նշանակությունը՝ արդյունաբերական օբյեկտների կառուցապատման գրանցված իրավունքի տեսակը՝ սեփականություն, կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-05-0561-0013:
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)
- (*) Հողամասի չափսերը
2.7151 հա:
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը(հա))
- Հողամասի առկա վիճակը
Պարիսպ /9.6 քմ/ :
(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդաման ենթակա) առկայությունը, օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)
- (*) Տրանսպորտային պայմանները
Արին-Բերդի փողոց:
(Ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

Նախագծվող և կից տարածքներով անցնող ինժեներական գծեր և հաղորդակցուղիներ:

(Նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

Հարևան արտադրական շինություններ, Արին-Բերդի փողոց:

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

Առկա չէ:

(հուշարձանի անվանումը)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

Հաշվի առնել առկա և նախատեսվող կառուցապատումը:

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներասարքային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ա Յ Ի Լ Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Մշակել Արին-Բերդի փողոց հ.25 հասցեում պահեստային շինության /անգար/ կառուցման աշխատանքային նախագիծ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.21042025-01-0084 վկայականով ամրագրված հողատարածքի սահմաններում:

(Ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներին կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններին, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

Պահեստային շինությունը նախատեսել մեկ հարկանի, հնարավոր է անտրեսային հարկերով, առավելագույն բարձրությունը նախատեսել մինչև 23.0 մետր տարածքի ստորին հատակագծային նիշից:

Սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀՇՆ, II-6.02-2006 «Մեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

Համաձայն նախագծի:

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%)

Համաձայն նախագծի:

9.7 այլ պահանջներ	• Նախագծով ապահովել հարակից շինությունների և հողամասերի հետագա շահագործման նորմատիվային պահանջները: • Լուծել ավտոտրանսպորտի անվտանգ ելումուտի և բացօթյա ավտոկայանման խնդիրները: • Հատակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային և տեխնոլոգիական պահանջները: • Շինության դեպի հարևան հողամասեր ուղղված ճակատներին լուսային բացվածքներ հնարավոր է նախատեսել նորմատիվային հեռավորությունների ապահովման պարագայում: • Տանիքի նախատեսել լանջավոր, ջրահեռացումը կազմակերպված՝ բացառելով անձրևաջրերի ներթափանցումը հարևան հողատարածքներ:
10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը	Համաձայն նախագծի:
11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները	
12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ	Պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ
12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում	Կցվում է:
12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների) Կցվում է:
12.3. (*) գազամատակարարում	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.5. թույլ հոսանքներ	
12.6. աղբահանություն	
13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում	Կազմակերպել տարածքի ջրահեռացում:
14. Բարեկարգում	(ռեյնֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները) Կառուցապատումից ազատ տարածքը բարեկարգել և կանաչապատել:
15. Շինարարական նյութեր	(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջներ, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն) Երկաթբետոն, մետաղ, ապակի, քարե շար, երեսապատման բարձրորակ նյութեր:
16. Պաշտպանական կառույցներ	(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ) Նախատեսել արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության համապատասխան միջոցառումներ:
17. Հակահրդեհային պահանջներնրեր	(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները) Նախատեսել հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցներ:
18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ	(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները) Նախատեսել հաշմանդամների և ԲՄԽ-երի կենսագործունեության ապահովման ուղղված միջոցառումներ՝ նախագծումը (սարքավորման և կահավորման ընտրությունը) կատարելով ՀՀԸՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ 3.02-05-2003) «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար» շինարարական նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան
19. Շրջակա միջավայրի պահպանում	Նախատեսել շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու համապատասխան միջոցառումներ: • Ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին սանիտարական կանոններով և նորմերով, շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:
	(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության
կազմակերպում

Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝
նկատի ունենալով ՀՀ կառավարության 12.04.2001թ. հ.286 որոշմամբ
հաստատված կարգի 44-րդ կետի «ԺԲ» ենթակետի և 44.1 կետի
պահանջները, ինչպես նաև՝ Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ.
հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները:

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության
ժամկետը և նախագծի մշակման
փուլերը

մինչև 31.10.2028թ.,

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Ց ՈՒ Ց Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

Պետական համալիր փորձաքննություն, Պարզ փորձաքննություն

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի
երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

• ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության
տեսչական մարմնի հետ:

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ
մարմինների հետ էլքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման
հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական
քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
Մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

Համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետի հետ: • Մինչև նախագծային
աշխատանքները սկսելը առկա ինժեներական ենթակառուցվածքի
տեղափոխման պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերել
տվյալ ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ:

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լրագրված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լրագրված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

27. Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ
կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի
նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական
շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և
բովանդակությունը սահմանող կանոնները և ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարի 29.11.2006թ. հ.273-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին» հ.128-Ն հրամանով հաստատված դրույթներին:

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝


ԸՏԵՂ

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ


(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

Հավելված 3.

Կադաստրային քարտեզը WGS կոորդինատներով



Հավելված 4. Տարածքի հատակագիծը



Հավելված 5.

«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի տեխնիկական պայմանը



«Հաստատում եմ»

Արտադրատեխնիկական բաժնի պետ՝

Ս. Վարդանյան

«25» 08 2025թ.



Տեխնիկական պայման ՎՋ 349/12025

(Ջրամխցման և/կամ՝ ջրահեռացման, նախագծման)

Երևան, Էրեբունի Արին-Բերդի փողոց 25

/Տարածքի նախագիծ/

«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ


ամբում, սպասարկում

055805225

/Հեռախոսահամար/



482634



Համակարգ	Ջրամատակարարում	Ջրահեռացում	Հեղեղատար	Հրդեհաշիջում
Կոմունիկացիայի գտնվելու վայրը	Արին-Բերդի փողոց	-	-	-
Գործող խողովակի տրամագիծը, մմ/նմմ, տեսակը	d=150մմ, P=1.2մբմ. պող.	-	-	-
Միացման կետի տեղը	Արին-Բերդի փողոցով անցնող ջրագծից	-	-	-
Միացման տրամագիծը	Համաձայն նախագծի			
Ջրաչափի տրամագիծը, դասը և տիպը				
Այլ պահանջներ	Ջրաչափական հանգույցի համար կառուցել դիտահոր	Գործող ջրահեռացման համակարգը ներքին ցանց է բողմել նախկին օգտագործման	Համաձայն ՀՀՇՆ. 40-01.01-2014թ. 307 կետի	Տես * կետը
Ջրամատակարարման գրաֆիկ	07:00-24:00	-	-	-

Կառուցման աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է տվյալ ոլորտում լիցենզավորված կազմակերպությանը պատվիրել նախագծամասնագիտական փաստաթղթերի կազմում և դրանք համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ:

Կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը, դիմողի հայեցողությամբ, իրականացնում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն կամ ընկերության պաշտոնական կայքում հրապարակված ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունը՝ դիմողի հաշվին: Կառուցված նոր համակարգի միացումը ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին իրականացնում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ՝ դիմողի հաշվին:

Մույն տեխնիկական պայմանը ուժի մեջ է 1 (մեկ) տարի՝ գրանցման օրվանից սկսած, այն ենթակա է երկարացման մինչև տեխնիկական պայմանի ժամկետի ավարտը՝ դիմողի կողմից մերկայացրած դիմումի հիման վրա:


Կառուցման ընթացքում, հողային աշխատանքներն իրականացնելիս, անհրաժեշտ է ձեռք բերել տվյալ համայնքի ղեկավարի, այլ իրավասու և/կամ շահագրգիռ մարմինների կամ անձանց թույլտվությունները և/ կամ համաձայնությունները:

* Հրդեհաշիջումը նախատեսել համաձայն ՀՀՇՆ 40.01.02-2020թ. և ՀՀ Կառ. 08.08.2019թ թիվ 1025- Ն որոշման, թիվ 29 հավելվածի, հիդրանտի տեղադրման դեպքում կառուցել դիտահոր:

Տեխնիկական պայմանով տրամադրվում է միայն խմելու-տնտեսական պահանջներին համապատասխան ջրաքանակ՝ de20մմ տրամաչափի խողովակով:

Տեխնիկական պայմանների մասնագետ

Ա. Միմոնյան



1.	Նախագծման կոդ	124784111	Ամսաթիվ 06/05/2025			
2.	Ցանց	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ	Մասնաճյուղ	ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՍԷ		
3.	Պատվիրատուի տվյալներ	Հեռախոս 37455 805225	Կարգավիճակ	Առևտրային աղբյուր		
			Անվանում	«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՍԷ» ՓԲԸ		
			Անձնագիր	AR0531951, 009 12/7/2017		
			Սոց. քաղաք	3702910670		
			Ղեկավար			
4.	Էլեկտրատնակայանի տարածքի հստակեց.		ՀՀ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՍԷ ՓԲԸ, ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՓԲԸ			
5.	Միացման տեսակ	Կառված	6.	Համար	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ	
7.	Պահանջվող հզորություն (ԿՎԱ)	600	8.	Միացման տեսակ	Հիմնական սնուցում	
9.	Լարման մակարդակ (ԿՎ)	10	10.	Միացման ամսաթիվ		
11.	Էլեկտրատնակայանի իրականացման տեխնիկական պայմանների առաջարկ					
1. Պատվիրատուի կողմից համաձայն նախագծի կառուցվող 630-10 կՎԱ տրանսֆորմատորով (ГОСТ 52719-2007) ենթակայանի 10 կՎ Էլ մատակարարումը իրականացվելու է ըստ հետևյալ պայմանների: 2. Պահանջվող հզորությունը համարվում է ըստ հետևյալ պայմանների: 3. Պահանջվող հզորությունը համարվում է ըստ հետևյալ պայմանների: 4. Տրանսֆորմատորի հաշվարկային տեսակարարությունը համարվում է ըստ հետևյալ պայմանների:						
Անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստուգել և պատվերն րնդունել						
Տեխնիկական պայմանների առաջարկին համաձայն էմ. ծանոթ էմ. նոր սպառողի կամ սպառողի վերականգնվող սպառումն համարվում է ըստ հետևյալ պայմանների:						
Ցանցի պետ						
Էլեկտրատնակայանի վերականգնվող զմի գոյությունը և անվանում						
12.						
Էլեկտրատնակայանի կառուցվող զմի տրվող						
13.	Գոյության համար	Անվանում	Տեսակ	Գաղափարային խմբի կոդ	Հասցե	ԵԳ
	01038614	10 կՎ մալուխային զմի	323101	E15030000454	Արին Բերդի փող. 25	080041

ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՍԷ

Հաստատել մասնաճյուղի կողմից ներկայացված տեխնիկական պայմանի առաջարկը
Պատվիրել անհրաժեշտ նախագծում նախատեսված փաստաթղթերը
Մերժել ներկայացված առաջարկը
Մերժման պատճառները
Ներկայացնել նոր առաջարկ

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՍԷ» ՓԲԸ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ

Հավելված 7

Էրեբունի թաղամասի պատմամշակութային հուշարձանները

1.5 ԷՐԵԲՈՒՆԻ թաղամաս

1	2	3	4	5	6	7	8
1			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՄՈՒՇԱԿԱՆ - 1»	քարի դար	Մուշավանից 2 կմ ան, Ջրվեժ տանող ճանապարհի ձախ կողմում, բլրի վրա	Հ	1
2			ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ «ՄՈՒՇԱԿԱՆ - 2»	քարի դար	Մուշավանից 300 մ հս, Ջրաշեն թաղամասում, Նախկին Տոլկ գյուղ	Հ	2
3			ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՀՈՒՇԱԲԼՈՒՐ»	Ք.ա. 3-1 հազ.	Արցախի փողոցի սկզբնամասում, բլրի վրա	Հ	3: Մուխանաթ թափա բնակատե- ղին է՝ վերանվան- ված ՀՀ Կառավա- րության 29.07. 2004 թ. N 1095-Ն որոշմամբ
4			ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՋՐԱՇԵՆ»	Ք.ա. 3-1 հազ.	Նախկին Ջրաշեն գյուղի ան եզրին, Էրեբունի ամրոցից 3 կմ ան, «Բարաքներ» վայրում, կոնաձև բլրի վրա	Հ	4
5			ԳԵՐԵՉՄԱՆՈՑ «ԱՐԻՆ ԲԵՐԴԻ ՊԱՆԹԵՈՆ»	1961թ.	Նուբարաշեն թաղամասում, Արին Բերդից 2 կմ հվ	Տ	5
6			ԳԵՐԵՉՄԱՆՈՑ «ԶԱՂԱԶԱՅԻՆ ՊԱՆԹԵՈՆ»		Կենտրոնական գերեզմանատանը	Հ	6
	6.1		Պանթեոն - 1			Հ	6.1
	6.2		Պանթեոն - 2			Հ	6.2
7			ԽԱՉԶԱՐ	12 դ.	Արցախի փող. 8 ա բնակելի շենքի բակում	Հ	8
8			ԽԱՉԶԱՐ	16-17 դդ.	Կենտրոնական գերեզմանատանը	Հ	9: Բերվել է Հին Ջուղայից
9			ԽԱՉԶԱՐ	16-17 դդ.	Կենտրոնական գերեզմանատանը	Հ	10: Բերվել է Հին Ջուղայից
10			ԽԱՉԶԱՐ	16-17 դդ.	Կենտրոնական գերեզմանատանը	Հ	11: Բերվել է Հին Ջուղայից
11			ՀՈՒՇԱՅԱՍԱԼԻՐ «ՉԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԵՐԵՉՄԱՆՈՑ»	1941թ., 1982թ.	Կենտրոնական գերեզմանատանը	Տ	12

12		ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՌՈՒՄՏԻԿԻՆՑԻ ՉՈՅԵՐԻՆ («ԼՈՒՍԱՂԲՅՈՒՐ»)	1975 թ.	Նուբարաշենի խճուղի	S	13
13		ՀՈՒՇԱՂԶԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՉՈՅԵՐԻՆ	1965 թ.	Գաջեգործների փող.	Հ	15
14		ՀՈՒՇԱՂԶԱՆ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ»	1959 թ.	Սասունցի Դավթի հրապարակ	Հ	16
15		ՀՈՒՇԱՂԶԱՆ ՎԱՅԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ	1965 թ.	Տիգրան Մեծի պող. 42, թիվ 60 դպրոցի առջև	S	17
16		ՋՐԱՆՑՔ ԱԲՈՒՀԱՅԱԹԻ	Ք.ա. 8 դ., Ք.հ.16-17 դդ.	սկիզբ է առնում Քա- նաքեռՅԵԿ-ի մոտերքից և անցնելով Արաբկիր ու Կենտրոն համայնքնե- րով, թափվում է Վարդավառի լիճը	Հ	18
17		ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ ԷՐԵՐՈՒՆԻ (ԱՐԻՆ ԲԵՐԴ)	Ք.ա. 8-3 դդ.	քաղաքի հվ-աե կողմում, Նոր Արեշ և Վարդաշեն թաղամասերում	Հ	19
	17.1	Միջնաբերդ	Ք.ա. 8-7 դդ.		Հ	19.1
	17.1.1	Արձանագրություն Էրեբունի (Երևան) քաղաքի հիմնադրման	Ք.ա. 8 դ.		Հ	սեպագիր (19.1.1)
	17.1.2	Պալատ մեծ	Ք.ա. 8-7 դդ.		Հ	19.1.2
	17.1.3	Պալատ փոքր	Ք.ա. 8 դ.		Հ	19.1.3
	17.1.4	Տաճար Խալդ աստծո	Ք.ա. 8-6 դդ.		Հ	19.1.4
	17.1.5	Տաճար Հրո	Ք.ա. 5-4 դդ.		Հ	19.1.5
	17.1.6	Տաճար Սուսի	Ք.ա. 8 դ.		Հ	19.1.6
	17.2	Բնակելի թաղամաս	Ք.ա. 8 դ.	միջնաբերդից աե	Հ	19.2
	17.3	Շենք Երևանի հիմնադրման պատմության թանգարանի	1968 թ.		Հ	19.3

**Մթնոլորտային օդ արտանետումների հաշվարկ
Ելակետային տվյալներ**

«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ»ՍՊԸ-ի կողմից Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդի փ. 25 հասցեում նախատեսվում է իրականացնել պահեստային շինությունների կառուցում: Նախատեսվող աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել առավելագույնը 930 օրվա ընթացքում: Շինարարության իրականացման յուրաքանչյուր փուլ ունի իր ժամկետը, համաձայն որի իրականացվել է արտանետվող նյութերի հաշվարկը:

Վերակառուցման աշխատանքների ընթացքում իրականացվելու են հետևյալ ծավալով հողային աշխատանքներ՝

- Գրունտի հանույթ – 350 մ3
- Հետ լիցք – 200 մ3

Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու է նաև ավազ՝ ավազակոպճային խառնուրդ, խիճ, բիտում, ամրակցող նյութեր և այլ շինարարական նյութեր:

Շինարարության ժամանակ օգտագործվող հիմնական շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների ցանկը ներկայացվում է՝ թվով 11 շինմեքենա/շինտեխնիկա.

- Ավտովերամբարձ կռունկ-1 հատ,
- Բեռնատար ավտոբետոնախառնիչ- 2 հատ,
- Բեռնատար ինքնաթափ-4 հատ,
- Շարժական կոմպրեսոր- 1 հատ
- Էլ. եռակցման սարք- 1 հատ,
- Բուլդոզեր – 1հատ
- Էքսկավատոր-1 հատ

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի հաշվարկ

Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժը գրունտային ճանապարհով ուղեկցվում է փոշու արտանետմամբ, ինչն առաջանում է անվադողերի և գրունտային մակերեսի շփման արդյունքում, գրունտի, շինանյութերի, շինարարական աղբի տեղափոխման, դատարկման աշխատանքների ժամանակ: Շինհրապարակում անօրգանական փոշու արտանետման առավելագույն սահմանաչափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$Q = \frac{C_1 \times C_2 \times C_3 \times K_5 \times N \times L \times C_7 \times q_1}{3600} + C_4 \times C_5 \times K_5 \times q_1^2 \times S \times n, \text{ գ/վրկ}$$

$$M_{\text{տարի}} = 0.0864 * M_{\text{վրկ}} * (365 - (T_{\text{ср}} + T_{\text{д}})), \text{ տ/տարի}$$

Որտեղ,

C₁ – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի միջին բեռունակությունը

C₂ – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի տեղաշարժման միջին արագությունը

C₃ – գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհների վիճակը

K₅ – գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային շերտի խոնավությունը

N – ամբողջ տրանսպորտի վազքընթացների թիվն է ժամում

L – մի վազքի միջին երկարությունն է

C₇ – գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը

q₁ – 1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ

C₄ – գործակից, որը հաշվի է առնում պլատֆորմի մակերեսի նյութի պրոֆիլը

C₅ – գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի շրջափչման արագությունը

K₅ – գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևույթային շերտի խոնավությունը

q₁² – նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները

S – պլատֆորմայի միջին մակերեսն է ,

n – ավտոմեքենաների թիվն է

T_{ср} – ձնածածկ օրերի թիվն է

T_д – անձրևային օրերի թիվն է

Աղյուսակ 10.

Կատարվող աշխատանքի բնույթը	C1	C2	C3	N	L	C7	q1	C4	C5	K5	q12	S	n	M, տ/տարի	Q, գ/վրկ
Մեքենաների շարժը	1	0.6	0.1	2	0, 2	0,0 1	1025	1, 3	1.0	0,0 1	0,00 2	15	13	0,037	0.005
Գրունտի հանույթը	1	0.6	0.1	2	0, 2	0,0 1	1025	1, 3	1.0	0,0 1	0.00 2	7	1	0,0013	0,0001 8
Գրունտի հետլիցք	1	0.6	0.1	2	0, 2	0,0 1	1025	1, 3	1.0	0,0 1	0.00 2	7	1	0,0013	0,0001 8

Արտանետումների վերջնական տարբերակը ներկայացվում է Աղյուսակ 11-ում

Աղյուսակ 11.

Աշխատանքի բնույթը	M, տ/տարի	Q, գ/վրկ
Մեքենաների շարժը փոշի՝ 70-20% SiO ₂)	0,037	0.005
Գրունտի հանույթը փոշի՝ 70-20% SiO ₂)	0,0013	0,00018
Գրունտի հետլիցքի փոշի՝ 70-20% SiO ₂)	0,0013	0,00018
Արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը	0,0396	0,00536

Փորման աշխատանքների իրականացման արդյունքում արտանետվելու է անօրգանական փոշի՝ 20-70% SiO₂ պարունակությամբ: Նախատեսվող գործունեության նախագծային տվյալների համաձայն գրունտի հանույթի համար օգտագործվելու է 1 էքսկավատոր՝ համապատասխանաբար 1մ³ աշխատանքային շերտի տարողությամբ: Ելնելով գործող մեթոդակարգից՝ արտանետվող փոշու ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$Q = \frac{P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 \times P_6 \times B_1 \times G \times 10^6}{3600} \text{ գ/վրկ}$$

P1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է, 0,04

P2 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 0.02

P3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու արագությունը, 1.2

P4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.01

P5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.5

P6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0

B1 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5

G վերամշակվող գրունտի քանակն ըստ աշխատանքային շերտի տարողության՝ 9տ/ժ

Այսպիսով,

$$Q = \frac{0,04 \times 0,02 \times 1,2 \times 0,01 \times 0,5 \times 1 \times 0,5 \times 4,5 \times 10^6}{3600} = 0,003 \text{ գ/վրկ}$$

Մեկանգամյա համախառն արտանետումը (70-20% SiO₂).

$$M = 0,0036 \times 0,003 \times 72 = 0,00078 \text{ տ/շինժամ}$$

Բեռնման – բեռնաթափման աշխատանքների իրականացման արդյունքում առաջացող փոշու հաշվարկն իրականացվել է գործող մեթոդակարգի համաձայն: Թափքի բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են ուղղահայաց՝ առանց թևքի կիրառման: Բեռնաթափվում է գրունտ, ինչից առաջացող փոշու ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M = \frac{K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times B \times G \times 10^6}{3600} \times (1 - \eta), \text{ գ/վրկ}$$

K1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է,

K2 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում,

K3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու արագությունը,

K4 – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղի պայմանները, տեղափոխման և փոշեառաջացման պայմանները,

K5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը,

K7 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը,

K8 – ուղղման գործակից տարբեր նյութերի համար՝ կախված ճանկաշերտի տեսակից

K9 – ավտոինքնաթափի համախառն բեռնաթափման ուղղման գործակից

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը,

G – նյութի վերամշակման գումարային քանակը 1 ժամվա հաշվով, տ/ժ

η - փոշենստեցման արդյունավետության հարաբերակցությունը մեկ միավորի հաշվով

Արտանետվող փոշու տարեկան քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M_{\eta} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot B \cdot G_{\eta}, \text{ տ/տ}$$

որտեղ G_{η} – վերամշակվող նյութի գումարային ծավալն է շինարարության ողջ ժամանակատվածի համար

Գրունտ

$$M = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 0,2 \cdot 0,21 \cdot 0,2 \cdot 0,5 \cdot 6 \cdot 10^6 / 3600 \cdot 0,15 = 0,000945 \text{ գ/վրկ}$$

$$M_{\eta} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,2 \cdot 0,5 \cdot 422 = 0,0076 \text{ տ/տարի}$$

Մթնոլորտ արտանետվող աղտոտող նյութերի բնութագիրը բեռնման –բեռնաթափման աշխատանքներից

Աղյուսակ 12.

Արտանետվող նյութ	Առավելագույն միանվագ, գ/վրկ	Տարեկան արտանետում տ/տ
Անօդաչուական փոշի >70%	0,000945	0,0076
Անօդաչուական փոշի 20-70%	0,003	0,0106

Շինարարության ժամանակ աշխատող դիզելային շարժիչով մեքենաներից արտանետվող ընդհանուր գազերի և վնասակար նյութերի հաշվարկն իրականացվել է համաձայն գործող մեթոդակարգի: Հաշվարկի բանաձևը արտանետվող գազերի ընդհանուր ծավալի համար իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$G_4 \cdot q_i \cdot n \cdot 10^3$$

$$M' = \frac{\quad}{3600}$$

$$3600$$

Որտեղ, G_4 – դիզ. վառելիքի ժամային ծախսն է

q_i – i-րդ աղտոտող նյութի սահմանային ցուցիչն է՝ տ/վ

n – շինհրապարակում միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվն է:

Հետևաբար,

$$G_4 \cdot q_i \cdot n \cdot 10^3$$

$$M' = \frac{\quad}{3600} = \frac{0,026 \cdot 0,084 \cdot 3 \cdot 10^3}{3600} = 0,0018 \text{ մ}^3 \text{ գազային արտանետման ծավալն է:}$$

$$3600$$

Դիզելային շարժիչով մեքենաներից արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$G_i = \sum_{k=1}^k (m_{\text{սթա}} \cdot t_{\text{սթա}} + 1,3 \cdot m_{\text{սթա}} \cdot t_{\text{սթա}}) \cdot N_k / 1800, \text{ ր/ց}$$

где $m_{\text{УРЛ}}^i$ – i-րդ նյութի սահմանային արտանետումն է չծանրաբեռնված մեքենայի շարժման ժամանակ գ/ր

$1,3 \cdot m_{\text{УРЛ}}^k$ – i-րդ նյութի սահմանային արտանետումն է ծանրաբեռնված մեքենայի շարժման ժամանակ գ/ր

$t_{\text{УРЛ}}$ – մեքենային շարժման ժամանակահատվածն է 30ր. կտրվածքով՝ չծանրաբեռնված ր.

$t_{\text{УРЛ}}^k$ – մեքենային շարժման ժամանակահատվածն է 30ր. կտրվածքով՝ ծանրաբեռնված ր.

N_k – k-րդ խմբի մեքենաների վ միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվն է

i-րդ նյութի համախառն արտահանման հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M_i = \sum_{k=1}^k (m_{\text{УРЛ}}^i \cdot t_{\text{УРЛ}} + 1,3 \cdot m_{\text{УРЛ}}^k \cdot t_{\text{УРЛ}}^k) \cdot 10^{-6}, \text{ տ/տարի}$$

Շինմեքենաների անվանացանկ	Քանակը	Մեկ մեքենայի միջին աշխատաժամանակը							Աշխատանքային օրերի թիվը	Միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվը
		Օր/ժ				30ր/ր				
		ոնոամենո չճանրաբեռ նված	ճանրաբեռն ած	Ազատ ընթացք	չճանրաբեռ նված	ճանրաբեռն ած	Ազատ ընթացք			
Ավտովերամբարձ կոունկ	1 (1)	1	0,433	0,5	0, 333	12	13	5	95	+
Բեռնատար ավտոբետոնախառն իչ	1 (2)	1	0,433	0,5	0, 333	12	13	5	95	+
Բեռնատար ինքնաթափ	1 (4)	3	2,4	2,6	1	12	13	5	320	+
Շարժական կոմպրեսոր	1 (1)	2	2,4	2,8	1	12	13	5	320	+

Էլ. եռակցման սարք- 1 հատ,	1 (1)	4	2,875	3,2	1,3	12	13	5	110	+
Բուլդոզեր	1 (1)	3	1,2333	1,6	0,6667	13	13	5	250	-
Էքսկավատոր	1 (1)	1	0,2333	0,4	0,16667	13	12	5	110	-
Ջրցան մեքենա	1 (1)	2	2	2,16667	0,8333 3	12	13	5	90	+

Աղտոտող նյութի անվանումը	i-րդ նյութի արտանետման ծավալը միաժամանակ աշխատող առավելագույն թվով մեքենաներից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվում է համաձայն $G_i = \sum_{k=1}^k (m_{\text{սթու}} \cdot t_{\text{սթու}} + 1,3 \cdot m_{\text{սթու}} \cdot t_{\text{սթու}}) \cdot N_k / 1800,$ բանաձևի, իսկ ընդհանուր գ/վրկ
Ածխածնի օքսիդ	0,00219
Ածխաջրածիններ	0,0023
Ազոտի օքսիդներ	0,0031
Ծծմբի երկօքսիդ	0,00108
Մուր	0,0022

Աղյուսակ 13.

Դիզելային շարժիչներից արտանետվող նյութի ընդհանուր ծավալը ըստ յուրաքանչյուր աղտոտող նյութի և ըստ աշխատող մեքենայի Ամրակցման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող նյութերի և ներկայնյութերի համար հաշվարկն իրականացվում է համաձայն հետևյալ բանաձևի.

$$\Pi = 10^{-3} \cdot m_k \cdot (\delta a / 100) \cdot (1 - f_p / 100) \cdot K, \text{ տ/տարի}$$

Որտեղ,

m_k – օգտագործվող ներկանյութի քանակն է, կգ

δa – ներկի բաժնեմասն է, որը կորում է աէրոզոլի տեսքով, %;

f_p -լուծիչ, %;

K – աէրոզոլի տեսքով ներկանյութի նստեցման գործակիցն է,

$$\Pi_i = 10^{-3} \cdot m_k \cdot f_p \cdot \delta' p / 10^4, \text{ տ/տարի}$$

Որտեղ,

f_p - նյութի օքսիդացման չափաբաժինն է

$\delta' p$ – լուծիչի գոլորշիացման մասնաբաժինն է, որն առաջանում չորանալուց:

Հետևաբար ամրակացման աշխատանքների ժամանակ արտանետվող նյութերի քանակն ըստ տեսակի որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$G = \frac{\Pi' \cdot 10^6}{n \cdot t \cdot 3600}, \text{ գ/վրկ}$$

որտեղ,

Π' - ամրակցման ընթացքում օգտագործվող նյութերի բաժնեմասն է, մեկ ամիս անընդմեջ աշխատելու պարագայում

n – մեկ ամսվա կտրվածքով օգտագործվող նյութերով աշխատելու անընդմեջ օրերի քանակն է

t – օրվա մեջ ներկանյութ օգտագործելու միջին ժամային քանակն է:

Այսպիսով,

$$\Pi = 10^{-3} \cdot 18,05 \cdot (30/100) \cdot (1-45/100) \cdot 1 = 0,0031 \text{ տ/տարի}$$

$$G = 0,0031 \cdot 10^6 / (10 \cdot 6 \cdot 3600) = 0,01512 \text{ գ/վրկ}$$

$$\Pi = 0,0031 \cdot 1 = 0,0031 \text{ տ/տարի}$$

$$G = 0,01512 \cdot 1 = 0,001512 \text{ գ/վրկ}$$

$$\Pi = 10^{-3} \cdot 18,05 \cdot (45 \cdot 25 / 10^4) = 0,002189 \text{ տ/տարի}$$

$$\Pi_1 = 10^{-3} \cdot 18,05 \cdot (45 \cdot 75 / 10^4) = 0,006546 \text{ տ/տարի}$$

$$\Pi = 0,002189 + 0,006546 = 0,008735 \text{ տ/տարի}$$

$$\Pi = 0,008735 \cdot 0,5 = 0,0043675 \text{ տ/տարի}$$

$$G = 0,002189 \cdot 0,5 = 0,001094$$

Այսպիսով, արտանետվող նյութերի տեսակային և քանակական տվյալները

ներկայացվում են Աղյուսակ 14-ում

Աղյուսակ 14.

Աղտոտող նյութի անվանումը	Առավելագույն արտանետում գ/վրկ	Տարեկան արտանետում տ/տ
Դիմեթիլբենզոլ	0,001094	0,0043675
Կախյալ մասնիկներ	0,001512	0,002189



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1

№ 17/122145-25

«___» _____ 2025թ.

«Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ ՌՈՒԲԵՆ ԳՅՈՒԶԱԼՅԱՆԻՆ
(Էլ. փոստ՝ nanoaleks8@gmail.com)

Հարգելի՛ պարոն Գյուլայան,

Համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 2014թ. նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման հավելվածի 29-րդ կետի՝ Ձեզ է ուղարկվում Երևան քաղաքի ավագանու 2025թ. սեպտեմբերի 9-ի «Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդի փողոց հ. 25 հասցեում պահեստային շինության/անգարի կառուցման նախատեսվող գործունեության իրականացմանը նախնական համաձայնություն տրամադրելու մասին» N 398-Ա որոշումը, հանրային լսման արձանագրությունն ու լուսանկարները:

Առդիր՝ 1 նիշք:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

ՍԻՐԱՐՓԻ ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ

X

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

11.08.2025թ.

ք. Երևան

2025թ. օգոստոսի 11-ին ժամը 11:30-ին «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով (Օրենք), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված կարգով, Երևան, Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում (հասցե՝ ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87), կայացավ «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿԱ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Արին-Բերդի փողոց 25 հասցեում պահեստային շինության (անգար) կառուցման նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ առաջին հանրային լսումը:

Ներկա էին Երևանի քաղաքապետարանի, Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի, նախաձեռնողի, նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակող ընկերության ներկայացուցիչները, Երևան համայնքի ավագանու անդամներ (Մասնակիցների ցանկը՝ ստորագրություններով և լուսանկարները կցվում են արձանագրությանը):

Ելույթ ունեցան՝

Հանրային քննարկումը բացեց Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի բնապահպանության վարչության գլխավոր մասնագետ, համայնքի ղեկավարի կողմից հանրային լսման համար լիազորված անձ՝ Էլլադա Արամյանը: Ներկայացրեց հանրային լսման առարկան, նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային քննարկման իրականացման կարգը՝ համաձայն կառավարության որոշման: Նշեց, որ հանրային քննարկման վերաբերյալ ծանուցումը կատարվել է Օրենքի և կառավարության որոշման պահանջներին համապատասխան և սահմանված ժամկետներում հանրային քննարկման վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվել է «Առավոտ» օրաթերթում, տեղադրվել է քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքում: Նշեց նաև, որ շահագրգիռ հանրության կողմից գրավոր առաջարկություններ, դիտողություններ և կարծիքներ ծանուցումից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում քաղաքապետարան չեն ներկայացվել: Այնուհետև խոսքը փոխանցեց նախաձեռնողի ներկայացուցչին:

Նախագծող ճարտարապետ Լեոնիկ Գալստյանը ներկայացրեց նախատեսվող գործունեության բնութագրությունը, նշելով, որ նախագծով ներկայացված է Էրեբունի Արին-Բերդի փողոց 25 հասցեում գտնվող պահեստի/անգարի կառուցման էսքիզ - առաջարկը: Հողամասի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 2.7151 հա, իսկ նոր իրականացվող շենքի կառուցապատման մակերեսը կազմում է՝ 6650.0 մ² (24.5%), իսկ կառուցապատման ընդհանուր մակերեսը՝ 8995 քմ: Շենքը ունի ուղղանկյունաձև հատակագծային լուծում, մետաղական և երկաթբետոնե կոնստրուկտիվ լուծումներով: Պահեստը նախատեսված է 3 վերգետնյա հարկերով, որտեղ 2-րդ և 3-րդ անտրեսոլային հարկը իրականացված է մասնակի: 1-ին հարկի բարձրությունը կազմում է 12մ, որտեղ առկա միջհարկային ծածկը շինության մի

հատվածում գոյանում է 2-րդ և 3-րդ անտրեսոլային հարկերը: Իրականացված շենքի բոլոր տարիանման ելքերում նախատեսված են հակահրդեհային դռներ: Շենքի՝ որմնախարսխի բարձրությունը կազմում է՝ 1.2 մ, 1-ին հարկի հատակի նիշը գտնվում է 0.0 նիշում: 2-րդ հարկի հատակի նիշը գտնվում է +6.0 նիշում, իսկ շենքի ամենաբարձր կետը գտնվում է 23.00 նիշում: Շինության տանիքը նախատեսվում է լանջավոր, ջրահեռացումը արտաքին կազմակերպված: Կառուցման տեսանկյունից արագ կառուցվող շինություն է:

Արմենակ Դանիելյանի հարցին Լեոնիկ Գալստյանը պատասխանեց, որ շինարարությունը ավարտելու համար 3 տարի ժամկետ ունի օրենքով, սակայն ավելի արագ կիրականացվի և ավելի շուտ կավարտվի շինարարությունը:

Է.Արամյանի հարցին նախաձեռնող Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ նախատեսում են պահեստային ծառայություններ մատուցել, չի ենթադրում կոնկրետ ապրանքներ, բայց չի նախատեսվում վտանգավոր, հրավառ, սորուն նյութերի պահեստավորում: Սառնարանային ռեժիմ նախատեսված չէ, պահվելու են այնպիսի ապրանքներ, որոնք հնարավոր է պահել սովորական ջերմաստիճանային պայմաններում:

Է.Արամյանի հարցին Լեոնիկ Գալստյանը պատասխանեց, որ արտադրական հատվածում է նախատեսված պահեստը, հարակից արտադրական տարածքներ են:

Ռուբեն Գյուլալյանը ավելացրեց, որ հարակից գտնվում են Ծիածան ծեփամածիկների գործարանն է, պահածոների գործարանն է, մյուս կողմից նախկինում գազի խողովակների գործարան է եղել, որը հիմա չի գործում, մոտիկ գտնվում է նաև նախատեսված Երևանի ավտոբուսների պարկը, որից մոտ 150 մ է հեռավորությունը: Հիմնական մուտքը Արին-Բերդի փողոցից է, ճանապարհները գրունտային են, ժամանակավոր բարեկարգված է:

Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի քարտուղար՝ Սարգիս Սահակյանի հարցին Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ կոմունիկացիաները անցկացված չեն, բայց հասանելի են, դիմել են տեխպայմաններ ստանալու համար, ընթացքի մեջ է, մոտավոր գիտեն, որ կետերից են միանալու, բայց դեռ գրավոր պատասխան չեն ստացել:

Արմենակ Դանիելյանը հետաքրքրվեց հողամասի և կառուցապատման չափերից:

Լեոնիկ Գալստյանը պատասխանեց, որ հողամասի մակերեսը կազմում է 2,7 հա, իսկ կառուցապատումը 30 % է:

Է. Արամյանի հարցին Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ նախագծման թույլտվությունը փոփոխվել է, ստացել են նոր ՀՀԱ, այն էլեկտրոնային կներկայացնեն:

Է. Արամյանի հարցին Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ կառուցապատումից ազատ տարածքը կանաչապատվելու է, ծառեր չեն նախատեսվելու, այն կխանգարի պահեստային շինությանը, նախատեսվում են թփեր ու սիզամարգ, 40 տոկոսից ավել է կազմում կանաչ տարածքը:

Արշակ Սարգսյանի հարցին Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ գործունեությունից կախված կարող է հետագայում ընդլայնվել կառուցապատումը, ազատ տարածքում կնախատեսեն այլ տեսակի գործունեություն, օրենքը թույլ է տալիս մինչև 100 տոկոս կառուցապատում: Անվտանգությունից ելնելով ծառեր թույլ չի տրվում, որպեսզի հրդեհի դեպքում կրակը չտարածվի:

Արշակ Սարգսյանը հարց բարձրացրեց կանաչ տարածքի ոռոգման համակարգի վերաբերյալ:

Լեոնիկ Գալստյանը պատասխանեց, որ դեռ էսքիզային փուլն է, դեռ ինժեներական նախագծեր պիտի արվի, հետագայում լուծումներ կտան:

Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ տարածքի ջրամատակարարումը բերելու են 250 մ հեռավորությունից, իսկ ոռոգման համակարգ մոտիկ չկա:

Գրիգոր Իսկանդարյանի հարցին Լեոնիկ Գալստյանը պատասխանեց, որ ՃՀԱ-ով պահանջ չկար ապաստարան նախատեսելու համար, սակայն օրենքի պահանջով նախատեսվել է ապաստարան աշխատակիցների համար:

Արշակ Սարգսյանի հարցին Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ տարածքի մի փոքր մասը կարող է հանձնվի վարձակալության, հիմնականում պահեստային ծառայություններ են մատուցելու, ապրանքները ընդունելու են պահեն այնքան ժամանակ մինչև չպահանջվի առաքել որոշակի չափով քանակով որոշակի հասցեով: Սեփական ապրանք չունեն, միայն ծառայություն են մատուցելու: Մեծածախ առևտուր չի նախատեսվում: Նշեց նաև, որ իրենց գործունեությունը ներառում է պատասխանատու պահպանություն և առաքում:

Ս.Սահակյանի հարցին Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ փաստացի 4 կողմը պարսպապատ է, մուտքը լինելու է Արին Բերդի փողոցից:

Հետաքրքրվեցին աշխատակիցների քանակով:

Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ 40 աշխատակից են նախատեսում ունենալ:

Է.Արամյանի հարց բարձրացրեց սանիտարապաշտպանիչ գոտու վերաբերյալ:

Ռուբեն Գյուլալյանը պատասխանեց, որ նորմերով սահմանված հեռավորությունները պահպանվում են:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակող ընկերության ներկայացուցիչ Հրանուշ Ալեքսանյանը ներկայացրեց, որ կազմակերպությունը մշակելու է ՇՄԱԳ հաշվետվությունը, որում կներառվի բոլոր այն միջոցառումները, որոնք շինարարության փուլում կիրառելով հնարավոր կլինի մեղմել և նվազագույնի հասցնել հնարավոր ազդեցությունները: Միջոցառումները կներկայացնեն նախնական գնահատման հայտում, կնախատեսվի նաև մոնիթորինգ:

Է. Արամյանն ավելացրեց, որ շինարարության կազմակերպման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի պահանջները, ինչպես նաև Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. «Քաղաքաշինական նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված նորմերի Երևանում իրականացման լրացուցիչ պայմանների կարգը սահմանելու մասին» 405-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջները:

Է. Արամյանը եզրափակեց հանրային լսումը, նշելով, որ հանրային լսումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կկազմվի հանրային լսման արձանագրությունը, իսկ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանրային լսման արձանագրությունը, տեսաձայնագրությունը կներկայացվի համայնքի ավագանուն և նախաձեռնողին:

Վարող՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
քննապահականության վարչության
գլխավոր մասնագետ՝ Էլլադա Արամյան



Նախաձեռնող՝

Թմրեն Գյուլազյան



Պետական տուրքի անդորրագիրը

ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԴԱՐԱՆԳՐԻ ԱՆՎՈՐՈՒՄ N 000050 [330942849] PAYMENT ORDER RECEIPT		
Ամերիաբանկ ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակ Ameriabank CJSC Head Office		ՊԿ ID 679 Ամսաթիվ Date 16/09/25 12:53
Ղեկնալ Debit 1570007551630100	Կրեդիտ Credit 900005000196	Գումար Amount AMD 300,000.00
Վճարող Rmitter «Ա ԿԼԱՍ ԼՈԳԻՍՏԻԿՍ» ՍՊԸ A CLASS LOGISTICS LLC Անձր հաստ. փաստ. ID Number Վճարողի բանկ Rmitter's Bank Ամերիաբանկ AMERIABANK CJSC		
Շահառու Beneficiary Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Շահառուի բանկ Beneficiary's Bank Գանձապետական բաժանմունք		
Գումարը բառերով Amount in Words Երեք հարյուր հազար դրամ Նպատակ Details Ա Կլաս Լոգիստիկս ՍՊԸ Երևան, Արին Բերդ 25 հասցեում պահեստային շինութ /անգար/ կառուցման ՇՄԱԳ փորձաքննության համար Կատարող Maker AutoUtil		



01075516_TRXSC806
 CreatedBy_679
 AMT_300,000.00
 CUR_000
 ACCT_1570007551630100