

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ
բնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22 հողամասում հասարակական
նշանակության շինությունների վերակառուցման շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
ԼՐԱՄՇԱԿՎԱԾ**



«ԷԼԻՏ ՎՈՒՂ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ռազմիկ Եսայան

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն	4
2. Նախատեսվող գործունեության փորձաքննական գործընթացը	5
3. Գնահատման հաշվետվության մշակման հիմքերը,	5
4. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի և տարածքի և շրջակա միջավայրի նկարագիրը.	6
5. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը	13
5.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը	13
9.3. Կլիմա և օդային ավազան	14
9.4. Հողային ռեսուրսներ	19
9.5. Ջրային ռեսուրսներ	20
9.6. Կենսաբազմազություն	21
Տարածաշրջանի բնական լանդշաֆտը կիսաանապատային, անապատային և լեռնահարթավայրային է: Մարզում անտառածածկ տարածքներ գրեթե չկան, անտառապատ տարածքները կազմում են տարածքի 0,1%-ը:	21
9.7. Պատմության և մշակութային հուշարձաններ	24
6. Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը շինարարության օգտագործվող բնական ռեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ, արտադրական հզորություններ (շինարարության, շահագործման, փակման փուլեր)	30
8. Ժամանակացույց	34
Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, ռիսկերը (շինարարության և շահագործման, փակման փուլ)	40
8.1 Օդային ավազան	40
8.2 Հողային ռեսուրսներ	49
8.3 Ջրային ռեսուրսներ	49
8.5 Թափոններ	50
Թափոնների կառավարման համար հաշվետվությունում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:	51
8.6 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ	51
8.7 Աղմուկ և թրթռում	52
8.8 Արտակարգ իրավիճակներ	53
Արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով հաշվետվությունում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:	53
8.9 Աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն, մարդու առողջություն	54
8.11 Սոցիալական	54

8.12 Լանդշաֆտ.....	54
9.13 Բարեկարգում և Կանաչապատում.....	54
9. Շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումները(Բնապահպանական կառավարման պլան).....	55
9.6 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.....	58
9.7 Աղմուկ և թրթռում.....	59
9.8 Արտակարգ իրավիճակներ.....	59
9.9 մարդու առողջություն, աշխատանքի անվտանգություն.....	60
9.10	61
9.11 Լանդշաֆտ. շինարարության փուլում.....	61
9.12. Բարեկարգում և կանաչապատում.....	61
10. Սոսիթորինգ.....	62
11.Բողոքների ընթացակարգ.....	62
12. Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան.....	64
13.Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) միջոցառումներ.....	77
15. Հանրային քննարկումներ.....	81
Գրականություն.....	85
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ	86

Հավելվածներ

- Հավելված 1.** Տարածքի սեփականության իրավունքի վկայական
- Հավելված 2.** Ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանք
- Հավելված 3.** Հողամասի հատակագիծը՝ WGS-84 (ARMREF 02) կոորդինատային համակարգով,
- Հավելված 4.** Տարածքի հատակագիծ
- Հավելված 5.** ՀԷՑ-ի Էլեկտրամատակարարման տեխնիկական պայման
- Հավելված 6.** «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայման
- Հավելված 7.** Համայնքի կողմից տրված ավագանու որոշումը
- Հավելված 8.** Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ
- Հավելված 9.** Պետական տուրքի անդորրագիր

1.Ընդհանուր տեղեկատվություն

- Հաշվետվություն
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք,
Նորապատ բնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22
հողամասում հասարակական
նշանակության շինությունների կառուցում
- Նախաձեռնող՝
«Էլիտ Վոլդ» ՍՊԸ
- Նախաձեռնողի
իրավաբանական հասցեն՝
Արմավիրի մարզ, Նորապատ բնակավայր,
3 փող/35
- Ձեռնարկողի հեռախոս, nanoaleks8@gmail.com
Էլեկտրոնային փոստ՝ հեռ. +37498443880
- Նախատեսվող
գործունեության վարչական շրջանում,
տարածքը, փաստացի շրջանում
գործունեության հասցեն
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք,
Նորապատ բնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22
հողամաս
- Աշխատանքային նախագծի
մշակող՝
«Երջին Նախագիծ»ՍՊԸ

2.Նախատեսվող գործունեության փորձաքննական գործընթացը

Հայաստանում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն իրականացվում է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» 2014 թվականի հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին /Փոփոխությունները 2023թ/Օրենքի(այսուհետ՝ Օրենք) համաձայն: Գործունեությունները համաձայն Օրենքի դասակարգվում են 2 կատեգորիաների՝ Ա և Բ: Հաշվետվությունում նախատեսված գործունեությունը ենթակա է փորձաքննության՝ համաձայն Օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 8-րդ կետի ա ենթակետի, Զաղաքաշինության բնագավառում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ենթակա են. «քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների կառուցում՝ 1500 քմ և ավելի վերգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով կամ 2000 քմ և ավելի ստորգետնյա ամենամեծ կառուցապատման մակերեսով»: Նախատեսվող գործունեությունը ներառված է Բ կատեգորիայի մեջ և շրջակա միջավայրի գնահատման և փորձաքննության է ենթակա Բ կատեգորիայի ընթացակարգով:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման նպատակն է բացահայտել նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, նախատեսել համապատասխան միջոցառումներ՝ հնարավոր բացասական ազդեցությունները նվազագույնի հասցնելուն կամ բացառելուն ուղղված: Գնահատման հաշվետվությունը կազմվել է հիմք ընդունելով նախատեսվող գործունեության աշխատանքային նախագիծը, նախատեսվող գործունեության տարածքի ուսումնասիրության ընթացքում հավաքագրված տեղեկատվությունը, տարածքի վերաբերյալ ուսումնասիրությունների արդյունքները, քարտեզները, լուսանկարները և այլ փաստաթղթեր:

Գնահատման հաշվետվությունը կազմվել է համաձայն Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին համապատասխան:

3. Գնահատման հաշվետվության մշակման հիմքերը, Նախաձեռնողի անվանումը, գտնվելու վայրը և նպատակը.

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է «Էլիտ Վուդ»ՍՊԸ-ի կողմից, որի իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, Նորապատ բնակավայր, 3 փող/35: Գործունեությունը նախատեսվում է իրականացնել Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական շրջանում՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնք, Նորապատ բնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22 հողամաս՝ 4325մ² տարածքի վրա:

Շենքի նախագծման համար հիմք են հանդիսացել.

- Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը՝ հավելված 1:
- Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի կողմից տրված նախագծման թույլտվությունը (Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք՝ N36, 19.04.2022)՝ հավելված 2:

- Շենքի կառուցման նախագծային փաստաթղթերը:

Նախատեսվող գործունեության նպատակը: Նախատեսվում է վերակառուցել գոյություն ունեցող շինությունները որպես հասարակական նշանակության պահեստային շինություններ, առաջինը որպես բաց պահեստ, երկրորդ փակ՝ շինակյութի վաճառքի և պահեստավորման նպատակով: Նախկինում տարածքում եղել են երկու կիսակառույց շինություններ, իսկ տարածքն օգտագործվել է որպես բաց պահեստ:

Շենքի կառուցումը կատարվելու է ՀՀՀՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն» և ՀՀՀՆ1-4.02-99 Նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

Գործունեության ենթակա տարածքի հողի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, իսկ գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարակական կառուցապատման:

4. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքի և տարածքի և շրջակա միջավայրի նկարագիրը.

Ենթակա տարածք. Գործունեության տարածքը գտնվում են Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի վարչական շրջանում: Տարածքի ընդհանուր մակերեսը 0,4325հա է: Տարածքը նախկինում և այժմ գտնվում է մարդածին ազդեցությունների գոտում: Նախկինում տարածքն օգտագործվել է որպես բաց պահեստ, տարածքում առկա է երկու կիսակառույց շինություն, որոնք նախատեսվում է վերակառուցել որպես մեկ բաց պահեստային և մեկ փակ պահեստային շինություններ:

Հարակից տարածքում առկա են բոլոր ենթակառուցվածքները՝ ճանապարհներ, ինչպես նաև էներգամատակարարման, ջրամատակարարման համակարգերը:

Անմիջապես գործունեության տարածքում բացակայում են ծառերը, առկա է անկանոն աճած բուսածածկ: Անմիջապես հարող տարածքում առկա են ծառեր, որոնք որևէ ազդեցության չեն ենթարկվի գործունեության իրականացման ընթացքում:

Գործունեության ենթակա տարածքի իրադրության սխեման

Հատակագիծ 1

ԻՐԱԳԻՃԱԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ Մ 1:2000



ՀԱՏՎԱՅՎՈՂ
ՀՈՐԱՏԱՐԱՐՈՒՄ

ՕՐԱՌԻՑԻ ՀԱՅՏԻՆՆԵՐ՝				ՆԱԽԵՐԱՅԻՆ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ		ՄԱՍԻՄ
ՀԱՅԿԻՆ 27 ՄԱՐԿԱՆԻՐԵՆԻ ՄԱՐԿԱՆԻՐԵՆԻ ՀԱՅԿԻՆ 25-ԴՆ ՓՈՐՈՑ 272 ՁՈՐԱՄԱՐԻ				ՀԱՅԿԻՆԻ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ ՀԱՅԿԻՆԻ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ		
ՄԻԸ ՏՈՒՐՆԵՆ	Ո. ՆԱԽԵՐԱՅԻՆ	<i>Ս.Բ.</i>		ՕՐԱՌԻՑԻ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ		ՄԱՍԻՄ
ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ	Ո. ՆԱԽԵՐԱՅԻՆ	<i>Ս.Բ.</i>		ՀԱՅԿԻՆԻ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ		ՔԱՐՏԻՆ
ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ	Կ. ՆԱԽԵՐԱՅԻՆ	<i>Ս.Բ.</i>		ՀԱՅԿԻՆԻ ԵՐԱՊԵՆԺՈՒՄԸ		ՔԱՐՏԻՆ
ՀԱՅԿԻՆԻ				ԻՐԱՆԿԱՆԱՅԻՆ		ՄԱՍԻՄ 1:2000




Գործունեության հարակից տարածքին կից գտնվում է Մ-5 Երևան-Արմավիր մայրուղին/դանդաղեցման գոտին/, դաշտամիջյան ճանապարհներ, 20մ գյուղ.նշանակության հողատարածքներ:

Նախատեսվող գործունեության տարածքին ամենամոտ հեռավորության վրա գտնվում են բնակելի կամ հասարակական շենքեր՝ 31մետր և 69.2 ամենամոտ հեռավորության վրա:

Նկար 2






Համաձայն կատարված հետազոտության տարածքը գտնվում է մարզկենտրոնից 1կմ հարավ, բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 855մ: Հարթավայրի այդ մասը ներկայացնում է նախալեռնաթեքվածքային, թույլ ալիքաձև հարթավայր: Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքում մասնակցում են դելյուվիալ-պրոլյուվիալ, ալյուվիալ նստվածքները, որոնք ներկայացված են կավավազային գրունտներով:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ:

Ռելիեֆ և սեյսմիկա. համաձայն ՀՀՀՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման կողմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի՝ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$ և ունի 8-9 բալ սեյսմիկ ռիսկայնության աստիճան:

Գծապատկեր 2.



Տարածքում և հարակից տարածքներում պատմամշակութային, բնության հուշարձաններ, հատուկ պահպանվող և ընդհանուր օգտագործման տարածքներ, մակերևութային ջրային հոսքեր առկա չեն:

Շինարարության ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի բարեկարգում:

5. Շրջակա միջավայրի բնութագրերը

5.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը

9.1. Աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆը

Արմավիրի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան հատվածում: Այն Հայաստանի ամենաբարձր բնակեցված մարզն է, բայց տարածքով՝ ամենափոքր: Մարզը զբաղեցնում է 1231 կմ² տարածք, ՀՀ տարածքի 4.1 %-ը, իր մեջ ընդգրկում է Արմավիրի, Էջմիածնի և Բաղրամյանի տարածաշրջանները: Մարզկենտրոնը Արմավիր քաղաքն է:

Նկար 2



Մարզը հյուսիսից սահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի մարզին, արևելքից՝ մայրաքաղաքին, հարավ-արևելքից՝ ՀՀ Արարատի մարզին և արևմուտքից՝ պետական սահմանով, սահմանակից է Թուրքիային: Մարզի տարածքով են անցնում հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոխճուղիներ՝ Երևան-Արմավիր, Երևան-Քարակերտ և Երևան-Գյումրի, ինչպես նաև Երևան-Թբիլիսի երկաթուղին: Մարզում է գտնվում Արաքս գետի միջին հոսանքում կառուցված առայժմ միակ ավտոճանապարհային կամուրջը (Մարգարա գյուղի մոտ), որը հանրապետությունը միացնում է Թուրքիային:

Այն զբաղեցնում է Արարատյան ֆիզիկա-աշխարհագրական շրջանի հյուսիս-արևմտյան մասը (800-1000մ բացարձակ բարձրությունները)՝ հյուսիս-արևմուտքից հարավ-արևելք ընդհանուր թեքությամբ ընդգրկում է Արարատյան գոգավորության հյուսիս-արևմտյան, Արաքսի ձախափնյա մասերը և Արագած լեռնազանգվածի հարավ-արևմտյան նախալեռնային ստորոտները: Մարզի ռելիեֆը տափարակ, գետալճային, չոր նստվածքներից կազմված, տեղ-տեղ ալիքավոր մակերևույթով տարածք է:

Լանդշաֆտային գոտին կիսաանապատային է՝ անապատային տեղամասերով: Տարածաշրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին պլիոցենային և պլեյստոցենային, ստորին-վերին չորրորդական բազալտները, տուֆերը և

տուֆաբեկչիաները, լճա-ալուվիալ նստվածքները, որոնք ծածկված են ավելի երիտասարդ ալյուվիալ-արոյուվիալ-դելյուվիալային նստվածքներով, հիմնականում կավավազներ, ավազակավեր, ավազներ, կոպճա-մանրախճային նստվածքներ: Տարածաշրջանում արմատական ապարներից տարածված են բազալտները և տուֆերը:

ՀՀ Արմավիրի մարզը հանրապետությունում առանձնանում է իր զարգացած գյուղատնտեսությամբ և արդյունաբերությամբ: Մարզի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են, ինչպես բուսաբուծության (բազմամյա տնկարկներ, բանջարեղեն), այնպես էլ անասնաբուծության զարգացման համար:

Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքում ռելիեֆը հարթ է, բացարձակ նիշերը տատանվում 860,6-862,9 մ սահմաններում:

9.2. Սեյսմիկա և երկրաբանություն

ՀՀ Արմավիրի մարզի գրեթե ամբողջ տարածքը սեյսմատեկտոնական տեսանկյունից գտնվում է համեմատաբար բարենպաստ պայմաններում: Համաձայն ՀՀԸՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի՝ ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,3g$: Ըստ երկրաֆիզիկական համալիր հետազոտությունների արդյունքների՝ ուսումնասիրվող տարածքի գրունտներն՝ ըստ սեյսմիկ հատկությունների երկրորդ կարգի են:



9.3. Կլիմա և օդային ավազան.

Արմավիրի մարզը ծովի մակարդակից տատանվում է 800-1000մ բարձրությունների վրա, իսկ Արմավիր քաղաքը գտնվում է ծովի մակերևույթից 870 մ բարձրության վրա:

Կլիման խիստ ցամաքային է: Մթնոլորտային տեղումների քանակը չի գերազանցում 254մմ: Ամառը շոգ է, բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը կազմում է 41.5°C, ձմռանը ցուրտ է, բացարձակ նվազագույնը՝ -31. 4°C: Ձմռան տևողությունը կազմում է 72 օր: Միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը կազմում է 60%: Բնորոշ են միջին ամսական արագությունը հունվար ամսին կազմում է 0,5 մ/վրկ, հուլիսին՝ 1.1 մ/վրկ: Գրունտի սառչման խորությունը կազմում է 70 սմ:

Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների աղբյուրներ են հանդիսանում արտադրական ձեռնարկությունները, ավտոտրանսպորտի և էներգետիկայի օբյեկտները:

Նկար 4



Գործունեության տարածքի Կլիմայական բնութագրի համար հիմք է ծառայել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀԸՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը՝ համայնքի համար, որպես խոշորացված համայնք:

Աղյուսակ 1.

Օդի միջին ջերմաստիճանը, °C.

ՕԴԻ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ,
ՁՄՈՒՆ ՍԿԻՋԲԸ, ՎԵՐՋԸ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 1 Օդի միջին ջերմաստիճան

Բնակավայրի անվանումը	Միջին ջերմաստիճանն ըստ ամիսների, °C												Միջին տարեկան, °C	Բացարձակ նվազագույն, °C	Բացարձակ առավելագույն, °C
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6. Արմավիր	-4.1	-1.3	5.4	12.5	17.4	21.9	25.8	25.3	20.2	13.0	5.7	-0.8	11.8	-31.4	41.5

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)
ՕԴԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 2

Աղյուսակ 10 Օդի հարաբերական խոնավությունը

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %																	
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	Ամենացուրտ ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		Ամենատաք ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6. Արմավիր		75	70	62	56	56	50	46	47	51	61	70	76	60	75	60	46	30

Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Աղյուսակ 3.

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԸ

Աղյուսակ 12 Մթնոլորտային տեղումները

Բնակավայրի անվանումը	միջին ամսական Տեղումների քանակը _____ մմ օրական առավելագույն _____													Տեղումների քանակը նոյեմբեր- մարտ ամիսներին, մմ	Տեղումների քանակը ապրիլ- հոկտեմբեր ամիսներին, մմ
	ըստ ամիսների												Տարեկան		
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6. Արմավիր	18	18	23	33	43	24	13	9	11	25	20	17	254	96	158
	19	21	26	30	47	21	38	31	35	30	28	20	47		


Աղյուսակ 15 Քամի (արդիականացման ենթակա)

Բնակավայրի անվանումը	Ամիսներ	Կրկնելիությունը, %					ըստ ուղղությունների			Անոթորի կրկնելիությունը, %	Միջին ամսական արագությունը, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը հունիս - օգոստոս ամիսներին	Միջին արագություններից նվազագույնը ըստ ուղղությունների հուլիսին, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը դեկտեմբեր - փետրվար ամիսներին	Միջին արագություններից առավելագույնը ըստ ուղղությունների հունվարին, մ/վ
		Միջին արագությունը, մ/վ													
		Հյուսիսային	Հյուսիս-արևելյան	Արևելյան	Հարավ- արևելյան	Հարավային	Հարավ-արևմտյան	Արևմտյան	Հյուսիս- արևմտյան						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7. Արմավիր	հունվար	7	5	17	8	9	8	28	18	77	0.5	Արլ	1.9	ՀսԱրմ	2.8
		2.2	2.2	1.9	1.9	1.8	2.3	2.5	2.8						
	ապրիլ	5	7	28	11	9	9	20	11	52	1.3				
		2.8	3.4	2.5	2.7	2.7	3.7	3.0	3.7						
	հուլիս	3	8	31	16	11	7	16	8	55	1.1				
		2.1	2.5	1.9	2.2	1.1	2.6	2.7	2.6						
	հոկտեմբեր	5	4	23	16	9	7	22	14	72	0.6				
		2.2	2.8	1.9	2.9	2.8	3.6	3.1	3.8						

Նկար 5



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ**



Օդային ավազան. Մթնոլորտային օդի աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը: Փոշոժ աղտոտվածություն կարող է առաջանալ արդյունաբերական գործընթացների, տրանսպորտային միջոցների, ճանապարհային փոշու, շինարարության, գյուղատնտեսական և այլ գործողությունների հետևանքով: Ծծմբի երկօքսիդը մթնոլորտային օդում առաջանում է ծծումբ պարունակող վառելիքների այրման, ինչպես նաև արդյունաբերական այլ գործընթացների ժամանակ:

Մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի առաջացման գլխավոր աղբյուրն ավտոտրանսպորտն է:

Հայաստանի հանրապետությունում օդային ավազանի դիտարկումներ են կատարվում շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ հանրապետության տարածքի 45 (այդ թվում՝ 6 ղժվարամատչելի և 3 մասնագիտացված) օդերևութաբանական կայաններում:

Մարդու գործունեության հետևանքով մթնոլորտային օդ կարող են արտանետվել տարատեսակ գազեր և տարբեր չափերի մասնիկներ: Օդի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշման:

Համաձայն «Հիդրոտեխնոլոգիականության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակայում են մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի դիտարկումներ»-ի բնակավայրերի մթնոլորտային օդի աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների (հնգամյա միջին) մինչև 10 000 բնակիչ ունեցող բնակավայրերի համար, որոնց թվին է պատկանում Նորապատ բնակավայրը օդի աղտոտվածության ցուցանիշներն են.

- Փոշի՝ 0.071 մգ/մ³
- Ծծմբի երկօքսիդ (SO_2)՝ 0,006 մգ/մ³
- Ազոտի երկօքսիդ (NO_2)՝ 0,023մգ/մ³
- Ածխածնի օքսիդ (CO)՝ 0.8 մգ/մ³

9.4 Հողային ռեսուրսներ

Արմավիրի մարզի լանդշաֆտը ցածրադիր մասերում կիսաանապատային է, նախալեռնային շրջաններում՝ խայտաբղետ, կավաբեր, տեղ-տեղ աղակալված հողերը, կան նաև անապատային տեղամասեր:

Արաքսի և Նրա վտակների փուխր բերվածքներում ձևավորվել են հումուսով աղքատ գորշ հողեր՝ բաց գորշագույն հողեր ու տիպիկ գորշահողեր՝ աղակալած տարածքներով, ցածրադիր ողողատներում՝ գերխոնավ հողերն ու ճահճուտները: Լճային նստվածքների հզորությունը հասնում է մի քանի տասնյակ մետրի:

Անապատի համար բնորոշ այս հողերի առաջացմանը նպաստել են կլիմայի չորությունը և բուսական ծածկույթի աղքատությունը: Բնորոշ են նաև բաց գորշագույն և գորշագույն հողերը, որոնք հիմնականում ոռոգվում են գյուղատնտեսական նպատակով: Այս գոտու լանդշաֆտների մեծ մասը վերափոխվել են ջերմասեր կուլտուրաների ագրոլանդշաֆտների: Արարատյան հարթավայրի արևմտյան մասում հանդիպում են աղակալած հողեր՝ ալկալահողերը: Տեղ-տեղ երևում են թաքիրներ՝ դեղնա-սպիտակավուն կավի ճաքճած մակերեսով տարածություններ: Չոր ցամաքային կլիմայի պայմաններում գերակշռում են ֆիզիկական հողմահարման պրոցեսները՝ պայմանավորելով քայքայված փուխր նյութերի կուտակումը և կենսանյութի արագ հանքայնացումը:

ՀՀ Արմավիրի մարզը գյուղատնտեսական ուղղվածության մարզ է, քանի որ գտնվում է հիմնականում Արարատյան դաշտի բարեբեր հողերի վրա: Մարզի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 97 076.1 հա կամ մարզի վարչական տարածքի 78.2%-ը, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի 63.5%-ը ոռոգելի հողեր են, չմշակվող հողերը կազմում են 13 207.95 հա, որից աղակալած է 2 986 հա:



Մարզի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են ինչպես պտղաբուծության (ելակ, ծիրան, խաղող), բանջար-քոստանային մշակաբույսների արտադրության, այնպես էլ խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծության, խոզաբուծության և թռչնաբուծության համար:

Մարդու գործունեության հետևանքով առաջանում է հողային ծածկույթի աղտոտում ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, արսեն, կապար, մոլիբդեն, մանգան, նիկել, կադմիում, քրոմ և այլն) և ցիանական միացություններով: Հողերի որակի գիահատումն իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանի և ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2015թ. հունիսի 16-ի «ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հունվարի 25-ի N 01-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 25-Ն հրամանի համաձայն:

Համաձայն Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2024թ. տեղեկագրերում Արմավիրի մարզի բնակավայրերի ծանր մետաղներով հողային ծածկույթի աղտոտվածության ուսումնասիրման դիտարկումները բացակայում են:

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվում է երկար տարիներ գործող կառուցապատված և ասֆալտապատված տարածքում, որով էլ պայմանավորված է հողաբուսաշերտի բացակայությունը:

9.5.Ջրային ռեսուրսներ

ՀՀ Արմավիրի մարզն առանձնապես հարուստ չէ ջրային ռեսուրսներով: Արմավիր և քաղաքը գտնվում է Ախուրյան ջրավազանային կառավարման տարածքում:

Արմավիրի մարզի գետերը պատկանում են Արաքս գետի ավազանին: Մարզի ջրային ռեսուրսները ձևավորվում են 4 գետերով, տարածքով են հոսում՝ Արաքս, Հրազդան, Ագատ, Վեդի խոշոր գետերը, համեմատաբար փոքր գետերից՝ Արածոն, Չորասուլ հեղեղատարը, Ագատի ու Վեդի գետերի վտակները՝ Զաջառուն, Խոսրովը, և այլն: Արարատյան հարթավայրով անցնող գետերը ունեն ոռոգիչ նշանակություն:

Մարզում է գտնվում հանրապետության ամենացածրադիր լիճը՝ Այդր (Ակնա) լիճը,

որը զբաղեցնում է 50 հեկտար մակերես, ունի 2 մետր խորություն, ձագարածն ուրվագիծ և ստորերկրյա սնում: Միակ գետը, որ սկսվում է մարզի սահմաններում Մեծամորն է (Սևջուրը), որը սկիզբ է առնում Այր Լճից: Մեծամորի միակ խոշոր վտակը Քասախն է: Թուրքիայի հետ սահմանն անցնում է Արաքս գետով: Ռեսուրսների պակասը հիմնականում լրացվում է ստորգետնյա ջրային ռեսուրսներով:

Գործում են Ստորին Հրազդանի, Էջմիածնի, Մեծամորի և այլ ջրանցքներ:

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանը գտնվում է Արարատյան արևելյան ջրավազանում: Ստորերկրյա ջրերի սնուցումը իրականացվում է հիմնականում Արագած սարի հարավային լանջերից հոսող գետերի ենթահունային ջրերի հաշվին, ինչպես նաև միջլավային ջրերի հոսքի միջոցով: Ճնշումային հորիզոնը տեղադրված է 150-200մ հասնող հավասար խորություններում, ունի բացասական ճնշում (հոսք): Քաղաքի և շրջանի տարածքում հանդիպում են նաև գրունտային ջրեր, որոնք սնվում են մակերևութային հոսքի, մթնոլորտային տեղումների, ենթահունային ջրերի և արտեզյան հորատանցքերի արտանետման ջրերից: Գրունտային ջրերը առավելագույն մակարդակի հասնում են ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ նվազագույնի՝ օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին:

Գործունեության և հարակից տարածքներում մակերևութային ջրերը բացակայում են:


Ջրային ռեսուրսների աղտոտման հիմնական աղբյուրներ են հանդիսանում կոմունալ-կենցաղային, սննդի արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության և գյուղատնտեսության կեղտաջրերը: Ջրային ռեսուրսների որակի գնահատումն իրականացվում է ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման համաձայն, գնահատվելով «միջակից» «վատ» է (3-5րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում, ֆոսֆատ և նիտրիտ իոններով:

Հայաստանի հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգն իրականացվում է շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ դիտացանցերի միջոցով: 2024 թվականի 4-րդ եռամսյակի տեղեկագրի՝ Մեծամոր գետի ջրի որակը Վաղարշապատ քաղաքից հարավ և հարավ-արևելք հատվածներում հոկտեմբերին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), Ռանչպար գյուղից ներքև՝ հոկտեմբերին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս):

Գործունեության տարածքում մակերևութային ջրերը բացակայում են:

9.6 Կենսաբազմազուրկություն

Տարածաշրջանի բնական լանդշաֆտը կիսաանապատային, անապատային և լեռնահարթավայրային է: Մարզում անտառածածկ տարածքներ գրեթե չկան, անտառապատ տարածքները կազմում են տարածքի 0,1%-ը:




Տարածաշրջանի բնական լանդշաֆտը կիսաանապատային և լեռնատափաստանային է: Մարզում անտառածածկ տարածքներ չկան: Տարածքին բնորոշ են չորասեր ու աղասեր բույսերը: Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության Կենսաբազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության ռազմավարության և գործողությունների պետական ծրագրի» Արմավիրի մարզի տարածքում ՀՀ Կարմիր գրքում ներառված 24 բուսատեսակ և 86 կենդանատեսակ գտնվում են անհետացման եզրին:

Բուսական աշխարհ. մարզի տարածքը գտնվում է Երևանի և Արագածի ֆլորիստիկ շրջաններում, որոնց համար տիպիկ են Հայաստանի ֆլորայի 170-ից ավելի հազվագյուտ և անհետացող և 50-ից ավելի էնդեմիկ տեսակներ: Գերակշռում են կիսաանապատային չորասեր բուսատեսակները, իսկ ցածրադիր, ճահճապատ տարածություններում՝ եղեգնի մացառուտները: Տարածաշրջանում գրանցված են մոտ 130 բուսատեսակ, որոնցից որպես դոմինանտ կարելի է նշել հովվափողազգիներից (*Alismataceae*)՝ հովվափող լանցետային (*Alisma lanceolatum*), սովորական նետախոտը (*Sagittaria sagittifolia* L.), եռատերև նետախոտը (*Sagittaria trifolia* L.), հովանոցազգիներից՝ ակտոնոլեմ խոշորաբաժակը (*Actinolema macrolema*), աննշմարակող անհարթապտուղը (*Aphanopleura trachisperma*), երնջակ Վանատուրի (*Eringium vanaturii*), աստղածաղիկազգիներից՝ վարդատերեփուկ մուշկայինը (*Amberboa moschata*), խոզանափուշ բարակը (*Caucinia tenella*), կանգար տուրնեֆորի (*Gundelia tournefortii*), կաթնուկ Թախտաջանի (*Lactuca takhtadzhianii*), խաչածաղկավորներից՝ լոջուն թռչնակտուղ (*Isatis ornitorhynchus*),

ցախակեռասազգիներից՝ կոտենի, թանթրվենի Տիգրանի (*Sambucus tigranii*), մեխակազգիներից՝ փշատերևուկ ծակող (*Acanthophyllum pungens*), ալիսրուկա բուռնի (*Allochrysa bungei*), մեխակ Լիբանանի (*Dianthus libanotis*), թելուկազգիներից՝ բիեներցիա շուրջաթև (*Bienertia cycloptera*), օշան Թամամջանի (*Salsola tamamschjanae*), սպանախ քառաեզ (*Spinacia tetrandra*), լոբազգիներից՝ գազ տարօրինակ (*Astragalus paradoxus*), հացհամեմ գլխիկավոր (*Trigonella capitata*), ֆրանկենազգիներից՝ ֆրանկենիա փոշապատ (*Frankenia pulverulenta*), բորակաթուփազգիներից՝ բորակաթուփ շոբերի (*Nitraria schoberi*), հացազգիներից՝ այծակն հաստ (*Aegilops crassa*), ցորեն արարատյան (*Tritium araricum*), կարմրանազգիներից՝ կարմրան (*Tamarix*), կարմրան ութառեզանի (*Tamarix octandra*), զուգատերևազգիներից՝ տետրադիկլիս բարալիկ (*Tetradiclis tanella*) և այլն:

Արմավիրի մարզում ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված է 26 տեսակներ:

Հայաստանի բույսերի կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ և անհետացող տեսակներից մարզի տարածաշրջանում հանդիպում են աղուտների և կիսաանապատային բուսականության հետևյալ ներկայացուցիչները, մասնակիորեն՝ խնկեղեգ ճահճային (*Acorus calamus* L.), Շտերնբերգիա շնդեղածաղկային (*Sternbergia colchiciflora* Waldest. et Kit), Ակտինոլեմ խոշաբաժակ (*Actinolema macrolema* Boiss), Երնջակ Վանատուրի (*Eryngium wanuturii* Woronow), Վարդատերեփուկ Իլյինի (*Amberboa iljiniana* Grossh) և այլն:



Նկար 6. Շտերնբերգիա շնդեղածաղկային



Նկար 7. Ակտինոլեմ խոշաբաժակ

Կենդանական աշխարհ. կենդանական աշխարհը հարուստ է կաթնասուններով, թռչուններով, կրծողներով, սողուններով, խիտունջներով և այլն: Հանդիպում են հարթավայրերին բնորոշ կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներ: Տարածաշրջանում տարածված են 113 տեսակ ողնաշարավոր կենդանիներ, որոնցից 28 տեսակը կաթնասուն է, 67-ը՝ թռչուն, 15-ը՝ սողուն և 3-ը՝ երկկենցաղ: Տարածաշրջանում դոմինանտ և բնորոշ տեսակներից են Հայաստանում ամենուրեք տարածված *Crociodura* (սպիտակատամիկ), *Vulpes vulpes* L. (աղվես ս), *Cricetus auratus* Nat. (գերմանամուկ), *Mucrotus arvalis* Pall. (դաշտամուկ), *Perdix perdix* L. (կաքավ), *Grus grus* L. (կռունկ) և այլն: Տարածաշրջանին բնորոշ ողնաշարավոր տարածքված կենդանիներից են՝ գայլը, աքիսը, եղեգնակատուն, ջրասամույրը, աղվեսը, կռնչան բաղը, ճահճակուղը, լճագորտը, մոխրագույն առնետը ժայռային մողեսը, սողուններից՝ սովորական լորտուն և միջատները: Անողնաշարավոր կենդանիներից հանդիպում են ծովախեցգետինը, մրջյունը, մեղուն, ճռիկը, մորեխը, կաղամբաթիթեռը և այլն: Թռչունները ներկայացված են բաց տարածքներին բնորոշ

տեսակներով՝ տնային ճնճուկը, մոխրագույն ագռավը, կաչաղակը և այլն: Գարնան և աշնան սեզոններին այստեղ հանդիպում են բազմաթիվ չվանցող տեսակներ:

Տարածաշրջանի կիսաանապատներում հանդիպում են բազմաթիվ էնդեմիկ անողնաշար տեսակներ, ներառյալ միջերկրածովային, իրանական, կովկասյան և դրիմյան ծագում ունեցողները: Ադուտային հալոֆիլ համակենցությունների հետ է կապված էնդեմիկ տեսակի՝ Արարատյան որդանի (*Porphiophora hamelii*) գոյությունը:

Տարածաշրջանին բնորոշ էնդեմիկ կենդանիներից է՝ հայկական որորը (*Larus armeniacus* But.), Մեղու Դեսպտորիա (*Megachile deseporia* Peres): Տարածաշրջանում հանդիպող ՀՀ Կարմիր Գրքում գրանցված կենդանիների տեսակներից հանդիպում են, մասնակիորեն՝ հարավային պայտաքիթը 30 (*Rhinolophuseuryales*), վարդագույն հավալուսն (*Pelecanus onocrotalus*), քաջահավ (*Plagadis falcinellus* Linnaeus), փոքր ձկնկուլ (*Phalacrocorax pygmaeus* Linnaeus), Ուբադի ճպուռ (*Gomphus ubadschii* Schmidt), Սատունիկի սկոտոդրիմադուզա (*Scotodryadusa satunini*), Հայկական բնդեռնիկ (*Glaphyrus calvaster* Zaitzev), Սև անգղ (*Aegipus monachus*), Տափաստանային մկնաճուռակ (*Circus macrourus*), Տափաստանային մկնաճուռակ (*Glareola nordmanni*), Սատունիկի սկոտոդրիմադուզա (*Scotodryadusa satunini*) և այլն:

Որդան կարմիր միջատը (*Porphiophora hamelii*) համարվում է հազվագյուտ և անհետացող միջատ և ընգրկված է ՀՀ կարմիր գրքում:



Նկար 8. Արարատյան որդան

Դիտարկվող տարածքում և նրա հարակից տարածքներում արդեն իսկ առկա է մարդկային գործոնը, առկա է տրանսպորտային երթևեկություն, մեքենաների շարժ և աղմուկ, ինչի պարագայում կենդանատեսակների և բուսատեսակների հանդիպելը գրեթե բացառվում է:

9.7 Պատմության և մշակութային հուշարձաններ

Արմավիրի մարզն ունի զբոսաշրջային մեծ ներուժ՝ իր հարուստ պատմության և մշակույթի հուշարձաններով: Այստեղ հաշվառված է 430 հուշարձան: Եզակի են նեոլիթյան բնակատեղին (մ.թ.ա VIII-V հազարամյակներ՝ Արատաշեն գյուղ), Մեծամորի հինգհազարամյա հնության (բրոնզեդարյան) մետաղաձուլարանը, նեոլիթ-էնեոլիթյան (Թեղուտ), վաղբրոնզեդարյան (Մոխրաբլուր), բրոնզեդարյան (Մեծամոր), ուրարտական (Արագած), հելլենիստական (Փարաքար) ժամանակաշրջանների կառույցներ ու բնակատեղիները: Արաքս գետի նախկին հունի ձախ ափին գտնվել է հայոց նախկին մայրաքաղաքը՝ Արմավիրը: Արաքսի ու Ախուրյանի միախառնման տեղում նշմարվում են Երվանդաշատի փլատակները:

Այստեղ են նաև սբ. Էջմիածին Մայր Տաճարն իր Գանձատնով, Մեծամորի և Չվարթնոցի հնագիտական թանգարանները, Հայաստանի Ազգագրական պետական թանգարանը Սարդարապատում, Հայաստանի ստորերկրյա ջրերի ամենամեծ ելքը՝ Այդր լիճը, Մուսալեռ և Սարդարապատ հուշահամալիրները:

Դրանք են հնագույն բնակատեղիներ, քարեդարյան կացարաններ, միջնադարյան գյուղատեղիներ, պաշտպանական, հոգևոր, տնտեսական կառույցներ, գերեզմանոցներ, կոթողներ և խաչքարեր և այլն: Ժամանակագրական առումով նրանք ընդգրկում են վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր ժամանակները:

Համաձայն ՀՀ Կառավարության 2007թ. մարտի 15-ի «Հայաստանի հանրապետության Պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա Պատմության և Մշակույթի անշարժ հուշարձանների» N 385-Ն որոշման հավելված 4-ի՝ Արմավիր քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում ներառված է 1 հուշարձան):

ԱՐՄԱՎԻՐ (ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆ) քաղաք

Աղյուսակ 5

Հուշարձանի համարը	Հուշարձանի ենթահամարը (ենթահամարները)		Հուշարձանախումբը, հուշարձանը	Ժամանակը	Տեղը բնակավայրի նկատմամբ, հասցեն	(հանրապետական, տեղական)	Ծանոթագրություն
1	2	3	4	5	6	7	8
1			ՀՈՒՇԱՐԶԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱ ՇՆԵՐԻՆ		քաղաքային զբոսայգում	S	1

<<ԳՐԻՆ ԼԱՅՖ>>

Բնության հուշարձաններ. ՀՀ Կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N967-Ն որոշման համաձայն Արմավիրի մարզում առկա են հետևյալ բնության հուշարձաններ

Աղյուսակ 6.

1 ջրագրական հուշարձան «Մեծամոր» լիճ,	Տարոնիկ գյուղից մոտ 3կմ հյուսիս-արևմուտք գտնվող
2 կենսաբանական հուշարձան՝ «Ավազաներ (պսամոֆի) բուսականություն»,	ք.Վաղարշապատ, Չվարթնոց տաճարի մոտ
3 կենսաբանական հուշարձան՝ «Զրաճահճային բուսականություն»	Մեծամոր լիճ

Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքում բնության, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ չեն հայտնաբերվել:

Արմավիրի մարզում է գտնվում բնության հատուկ պահպանվող տարածքը՝ Որդան կարմիր արգելավայրը, որը Հայաստանի Հանրապետության 27 արգելավայրերից մեկն է: Գտնվում է ծովի մակարդակից 900-950 մետր բարձրության վրա:

«Որդան Կարմիր» արգելավայրը ստեղծվել է Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Մինիստրների խորհրդի 1987 թվականի փետրվարի 2-ի N61 որոշմամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի աղուտ հողերի վրա՝ Արագածի և Զրառատ բնակավայրերի վարչական տարածքում: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2003թ. հուլիսի՝ «ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼԱՎԱՅՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 830-Ն որոշման՝ զբաղեցնում է 219.85 հա տարածք:

Արգելավայրն ստեղծվել է աղուտներում բնակվող որդան կարմիր էնդեմիկ միջատից և Հայկական լեռնաշխարհում գրեթե 3 հազարամյակ օգտագործվել է որպես կարմիր ներկ: Պահպանության տակ են որդան կարմիրը և նրա հիմնական կերաբույսերը՝ աղադիմացկուն որդանխոտը և հարավային եղեգը:

Աղյուսակ 7.

Արմավիրի մարզ	«Որդան կարմիր» պետական արգելավայր	21985քկմ	1987
			

Նախատեսվող գործունեության ենթակա և հարակից տարածքում բացակայում են հատուկ պահպանվող տարածքները: Գործունեության տարածքը արգելավայրից գտնվում է մոտ 30 կմ հեռավորության վրա:

9.9 Սոցիալ-տնտեսական.

Արմավիրի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի արևմտյան հատվածում: Մարզը հյուսիսից սահմանակից է Արագածոտնի մարզին, արևելքից՝ մայրաքաղաք Երևանին, հարավ-արևելքից՝ Արարատի մարզին և արևմուտքից՝ պետական սահմանով՝ Թուրքիային: Արմավիրի մարզը տարածքով ամենափոքր, սակայն

խիտ բնակեցված և բնակչության թվաքանակով ամենամեծ մարզն է ՀՀ-ում: ՀՀ Արմավիրի մարզի տարածքի մակերեսը կազմում է 1231կմ²: Ներառում է 8 համայնքներ, 3 քաղաք(Արմավիր, Վաղարշապատ (Էջմիածին) և Մեծամոր) և 95 գյուղեր: Բնակչության թվաքանակը 2024թ. տարեկգրի դրությամբ կազմում է 259. 7 հազար մարդ:

Տարածքը Territory	1 231 քառ. կմ/ sq. km
ՀՀ տարածքում մարզի տարածքի տեսակարար կշիռը, % Territory share of the marz in the territory of the RA, %	4.1
Համայնքներ, 2024թ. տարեկգրի դրությամբ Communities, as of the beginning of 2024	8
Քաղաքներ Towns	3
Գյուղեր Villages	95
Բնակչության թվաքանակը 2024թ. տարեկգրի դրությամբ Population number as of the beginning of the year, 2024	259.7 հազ. մարդ/ ths. person
այդ թվում՝ including:	
քաղաքային urban	83.7 հազ. մարդ/ ths. Person
գյուղական rural	176.0 հազ. մարդ/ ths. Person
ՀՀ բնակչության ընդհանուր թվաքանակում մարզի բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2023թ. % Share of marz population in the total population of the RA 2023, %	8.7
Քաղաքային բնակչության թվաքանակի տեսակարար կշիռը 2023թ. % Share of urban population size 2023, %	32.2
Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր Agricultural land	96 784.8 հա/ ha
այդ թվում՝ վարելահողեր including: arable land	39 333.7 հա/ ha

Համաձայն ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքի՝ մարզում 2024թ. ՀՀ Արմավիրի մարզի բնակչությունը կազմում է հանրապետության բնակչության 8.7%-ը: հանրապետության բնակչության ընդհանուր թվաքանակում Արմավիրի տարածաշրջանի բնակչության թիվը կազմում է 32.2%: Մարզի քաղաքային բնակչությունը՝ 3 քաղաքներով, կազմում է 83.7 հազար մարդ, գյուղականը՝ 176,0 հազար մարդ: Բնակչության զբաղվածության ապահովումը մարզի համար կարևոր խնդիր է:

Բնակչությունը միատարր է, հիմնականում բնակեցված է հայերով՝ 93%, ազգային փոքրամասնություններից մարզում ապրում են եզդիներ՝ 6,6%, ասորիներ՝ 0,1%, քրդեր՝ 0,1%, ռուսներ՝ 0,2%: Մարզը հիմնականում գաղիֆիկացված է, իսկ համայնքները կարիք ունեն խմելու ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման: Հիմնախնդիր է անտառային տարածքների բացակայությունը, աղակալված, դեգրադացված, էրոզիացված հողերի առկայությունը, ստորգետնյա ջրերի անխնա շահագործումը:

ՀՀ Արմավիրի մարզը հանրապետությունում առանձնանում է իր զարգացած գյուղատնտեսությամբ և արդյունաբերությամբ: Մարզում գյուղատնտեսական նշանակության հողերը կազմում են 96784,8 հա, որից վարելահողերը՝ 39.333.7 հա: Գյուղատնտեսության ոլորտում հիմնականում մշակվում են հացահատիկա-ընդեղենային և բանջարաբուստանային մշակաբույսեր, իսկ բուսաբուծության մեջ՝ պտղաբուծությունը, խաղողագործությունը, բանջարաբուծությունը և բոստանաբուծությունը՝

հացահատիկաընդեղենային և բանջարաբոստանային մշակաբույսեր: Չարգացած է խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությունը, խոզաբուծությունը և թռչնաբուծությունը:

Արմավիրի մարզն հարուստ չէ օգտակար հանածոներով, առկա է 42 հանքավայր: Արդյունաբերությունը մասնագիտացած է էլեկտրաէներգիայի, սննդամթերքի, խմիչքների արտադրության ու շինանյութերի հանքավայրերի շահագործման ուղղություններում:

Համաձայն վիճակագրության ծառայության տվյալների՝ 2023թ.-ին Արմավիրի մարզի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան ճյուղերի ընդհանուր ծավալում կազմել են.

Աղյուսակ 8.

Արդյունաբերություն	5.9%
Գյուղատնտեսություն	21.8%
Շինարարություն	3.6%
Մանրածախ առևտուր	4.0%
Ծառայություններ	1.5%

Արմավիրի մարզը ՀՀ-ում առանձնանում է իր գյուղատնտեսությամբ և արդյունաբերությամբ: Մարզի աշխարհագրական դիրքը և բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են, ինչպես բուսաբուծության (բազմամյա տնկարկներ, բանջարեղեն), այնպես էլ անասնաբուծության զարգացման համար:

Անասնաբուծության բնագավառում հիմնականում զարգացած է խոշոր և մանր եղջերավոր անասնաբուծությունը, խոզաբուծությունը և թռչնաբուծությունը, իսկ բուսաբուծության մեջ՝ պտղաբուծությունը, խաղողագործությունը, բանջարաբուծությունը և բոստանաբուծությունը: Հիմնականում մշակվում են հացահատիկաընդեղենային և բանջարաբոստանային մշակաբույսեր:

Արդյունաբերությունը մասնագիտացած է էլեկտրաէներգիայի, սննդամթերքի, խմիչքների արտադրության ու շինանյութերի հանքավայրերի շահագործման ուղղություններում:

Մարզում է գտնվում Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը (Մեծամոր քաղաքի մոտակայքում), որը միակն է Հարավային Կովկասում և գտնվում է Երևանից 36 կմ արևմուտք և զբաղեցնում է 300 հա տարածք: Մարզի տարածքով են անցնում հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոխճուղիներ՝ Երևան-Արմավիր, Երևան-Քարակերտ և Երևան-Գյումրի, ինչպես նաև Երևան-Թբիլիսի երկաթուղին:

Բեռնաուղևորափոխադրումները մարզում իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով: Մարզում է գտնվում ՀՀ սահմանային անցման կետերից մեկը՝ «Չվարթնոց» օդանավակայանը:

Մարզկենտրոնն Արմավիր քաղաքը գտնվում է Երասխի ձախ ափին, Արարատյան դաշտում՝ Երևան քաղաքից 44 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք: Որպես բնակավայր հիմնադրվել է 1903 թվականին, իսկ Արմավիր քաղաքը Արմավիրի մարզի վարչական կենտրոնն է 1996 թվականից: 2024թ. տարեսկզբի տվյալներով քաղաքի բնակչությունը կազմում է 28,7 հազ. մարդ: Քաղաքում գործում են գինու և կոնյակի, պահածոների, կաթի և կաթնամթերքի, հացի, գազապարատուրայի, մոլիբդենի հարստացման, հաստոցաշինական, ֆուրնիտուրայի և այլ շինանյութերի, կահույքի արտադրության գործարաններ, փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող արտադրական և սպասարկման ծառայություններ կազմակերպություններ: Արմավիր իրականացնող քաղաքում գործում է խորդենու վերամշակման գործարան, որը միակն է Հայաստանում:

Քաղաքը հանդիսանում է տարածաշրջանի համար առողջապահական կենտրոն: Քաղաքի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրներն են՝ գործազրկությունը, աշխատատեղերի, խմելու ջրի ցածր որակը, ոռոգման ջրի բացակայությունը, կեղտաջրերի

հեռացման, բազմաբնակարան շենքերի պահպանության խնդիրը, ներքաղաքային ճանապարհների վատ վիճակը,:

Հանաձայն Արմավիրի համայնքապետարանի կայք էջի՝ քաղաքում առկա է 10 միջնակարգ դպրոց, 12 մուկ-մանկապարտեզ, 1 համալսարան, 3 քոլեջ, 1 մարզադաշտ, 3 մարզադպրոց, 2 արվեստի դպրոց, 1 երաժշտական դպրոց, 1 գեղարվեստի դպրոց, շախմատի դպրոց, 5 գրադարան, տպարան, մշակույթի տուն, ռազմա-մարզական վարժարան, գիշերօթիկ դպրոց, 2 հեռուստաընկերություն, կենդանաբուսաբանական այգի, մշակույթի տներ, քաղաքային զբոսայգի, 5 գրադարան:

Այժմ Արմավիրի տարածքը շրջապատված է բազում հնավայրերով, որոնք համարվում են հայկական քաղաքակրթության հիմնական կենտրոնները մասնավորապես մոտակա Մեծամորը, Արմավիրը, Արգիշտիխինիլի և այլն:

Մեծամոր համայնք. Մեծամոր համայնքը գտնվում է Արմավիրի մարզի հյուսիսային մասում: Համայնքը հյուսիսից սահմանակից է Արմավիր համայնքին, արևելքից՝ Խոյ և Արաքս համայնքներին, հարավից՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, արևմուտքից՝ Բաղրամյան համայնքին:

Մեծամոր համայնքն ունի 80.284 բնակչություն և զբաղեցնում է 32 622,07 հա տարածք: Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքը, «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ընգրկում է հետևյալ բնակավայրերը՝ Մեծամոր քաղաքը, Ալաշկերտ, Ակնալիճ, Ամասիա, Այգեշատ, Արազափ, Արգավանդ, Արևիկ, Արմավիր, Արտաշար, Բամբակաշատ, Բերքաշատ, Գետաշեն, Եղեգնուտ, Երասխահուն, Զարթոնք, Հայկավան, Մարգարա, Մրգաշատ, Նալբանդյան, Նոր Արմավիր, Նոր Արտագերս, Նոր Կեսարիա, Նորապատ, Շենավան, Ջանֆիդա, Ջրաշեն, Վարդանաշեն, Տանձուտ, Տարոնիկ, Փշատավան գյուղերը: Համայնքի կենտրոնն է Մեծամոր քաղաքը, տարածքով ամենամեծ բնակավայրը՝ Եղեգնուտն է, ամենափոքրը՝ Ջրաշենը, իսկ բնակչության թվաքանակով ամենամեծ բնակավայրը՝ ք. Մեծամորն է և գ. Մրգաշատը, ամենափոքրը՝ գ. Բերքաշատը:

Մեծամոր քաղաքի բնակչությունը 2024թ. տարեսկզբի դրությամբ կազմում է 9.1 հազար մարդ:

Համայնքը հարուստ է բազմաթիվ պատմամշակութային արժեքներով, մասնավորապես «Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը, Արգիշտիխինիլի քաղաքի փլատակները և այլն: Համայնքում գործում են նաև փոքր և միջին ձեռնարկություններ, գյուղմթերքի վերամշակման, չրերի և պահածոների արտադրամասեր, տուֆի և ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրեր: Բնակչության հիմնական մասն աշխատում է ՀԱԷԿ-ում, մի մասն էլ կրթության, առողջապահության, սոցիալական սպասարկման, պաշտպանության, առևտրի և սպասարկման ոլորտներում: Գյուղական բնակավայրերում բնակչության մեծամասնությունը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, համայնքում զարգացած է այգեգործությունը, խաղողագործությունը, պտղաբուծությունը և բանջարաբուստանային կուլտուրայի մշակումը: Համայնքի հիմնախնդիրներից են ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգերի, ճանապարհների վերանորոգման, խորքային հորերի վերականգնման, փողոցային լուսավորության, ոռոգման ջրի լուծման խնդիրները:

Նորապատ բնակավայր. գտնվում է Արմավիրի մարզում՝ մարզկենտրոնից 1 կմ հեռավորության, ծովի մակարդակից 855մ բարձրության վրա: 2024թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչությունը կազմում է 2455 մարդ: Բնակչությունը հիմնականում զբաղվում է խաղողագործությամբ և այգեգործությամբ: Գյուղն ունի հանրակրթական դպրոց, նախակրթարան, գրադարան, բուամբուկատորիա, քաղաշտպանության համար

թաքստոց, թատրոնի շենք: Գործում է հասարակական սննդիմ կետեր, առևտրի օբյեկտներ: Հիմնախնդիրներից է ենթակառուցվածքների, թատրոնի շենքի վերանորոգումը:

6. Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը շինարարության օգտագործվող բնական ռեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ, արտադրական հզորություններ (շինարարության, շահագործման, փակման փուլեր):

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի՝ 4325մ² տարածքի վրա: Նախատեսվում է **վերակառուցել հասարակական նշանակության երեք շենքեր:**



Շինարարության փուլ.

Շինարարական աշխատանքները սկսելու համար նախատեսվում է իրականացնել.

- հողային աշխատանքներ,
- ե/և կոնստրուկցիաների իրականացում,
- քարային աշխատանքներ,
- տանիքի աշխատանքներ,
- հարդարման աշխատանքներ և այլն:

Քանդման աշխատանքներ. տարածքում շենք-շինությունների քանդման աշխատանքներ չեն կատարվելու:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջանալու են շինադրի տեսքով թափոններ՝ մոտ 75մ³ ծավալով: Շինարարության ընթացքում առաջացած շինադրը տեսակավորվելու է: Մետաղական մասերը և այլ առանձնացվող թափոնատեսակները տարանջատվելու են, իսկ որոնք որ ենթակա են աղբավայր տանելու տեղափոխվելու են Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից նշված վայր (աղբավայր)՝ պայմանագրային

հիմունքներով:

Հողային աշխատանքներ.

Ժամանակացույցով տրված է հողային

աշխատանքներ

Հողային աշխատանքները տևելու է երկու ամիս:

Շինարարությունը կազմակերպվելու է ՀՀՇՆ III-IV.2008-ի դրույթներից բխող անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իրականացման համալիր մշակմամբ, հաշվի առնելով տեղանքի պայմանները:

Շինարարության փուլում շենքի կառուցապատման համար նախատեսվում է շինարարական հրապարակ, որը կազմվելու է մոտ 1000քառ.մ, որից 750մ² շեքենապատ: Շինհրապարակում տեղակայվելու են.

- տեխնիկա տրանսպորտային միջոցներ,
- ժամանակավոր գրասենյակ՝ 1հատ,
- հանդերձարան 1 հատ
- աղբի տարաներ 1 հատ,
- շարժական սանհանգույց(բիոգուգարան)՝ լվացարանով՝ 1 հատ,
- կյուլթերի պահեստ
- լուսարձակներ 4 հատ,
- հակահրդեհային վահանակ 1 հատ
- շինարարական ավտոտրանսպորտի ելքի լվացման կետեր՝ 1 հատ, շինհրապարակի մուտքի և ելքի մոտ,

Գլխավոր և հարակից փողոցների կողմից տեղադրվելու են անվտանգության նշաններ, լուսարձակներ, և ամբողջությամբ շինհրապարակի սահմանը ցանկապատվելու է 2մ բարձրության ցանկապատով՝ մետաղական կանգնակներով :

Շինարարական հրապարակ

<<ԳՐԻՆ ԼԱՅՈՒՆ>>

Գծապատկեր 4.

Գ	Նշանակություն	Տեսակ
1	Հիմնական շենք	Շենք
2	Զինվորական շենք	Շենք
3	Տեխնիկական շենք	Շենք
4	Կրկնաշենք	Շենք
5	Կառավարչություն	Շենք

Figure 1-1

Figure 1-2

№-ը	Անվանում	Տարի կարգ	Քան.	Տվյալներով
1	Արմավուր	Հուն	1	
2	Հանրապետություն	Հուն	1	
3	Կոնստանդնուպոլիս	Հուն	12	
4	Քիմ. քիմիա	Հուն	1	
5	Արդյ. մեքենայություն	Հուն	1	
6	Երևանի մարզ	Հուն	4	-20
7	Հանրապետության խորհուրդ	Հուն	1	

“Հիսարադոթյան լազանկերպում” քառվեղ մշակված և նախագծման տեխնիկական առաջարկների հիման վրա համաձայն ԳՀ ՀՆ 3.01.01-09 ընդգրկում է՝

- բացատրագիր,
- կատարվող աշխատանքների անվանագրության պահպանման հրահանգներ,
- կատարվող աշխատանքների որակային ստուգման հրահանգներ,
- շիսարարական հրապարակի գլխավոր հատվածից,
- Բաժնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաթեթայինը՝

- ԳՀ ՀՆ 3.01.01-09 “Հիսարադոթյան լազանկերպում”
- ՍՆՀԻ 1.04.03-85 “Հիսարադոթյան տնտրության և նախնական նորմեր շենքերի և կառույցների շիսարարությունում”
- ՍՆՀԻ 114-80 “Անվտանգություն տեխնիկական շիսարարությունում”
- ԳՀ Քաղաքացիական օդերգրք:

Շինարարության փուլում աշխատողների խմելու ջուրը լինելու է բերովի՝ շշերով: Իսկ աշխատողների կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար շինհրապարակում տեղադրվելու են 12 հատ 1,20X1,50 չափերի շարժական սանհագույց (բիոգուգարան): Աշխատանքների ավարտից հետո բիոգուգարաններն ապամոնտաժվելու են: Բիոգուգարանի մաքրումը կատարվելու է համապատասխան լիցենզիա ունեցող մասնագիտացված կառույցների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Շինհրապարակի տարածքում կատարվելու է մեքենաների անիվների լվացում՝ լվացման հարթակում: Անիվների լվացում պահանջող մեքենաները պետք է անցնեն անիվների լվացման հարթակի միջով՝ շինհրապարակից դուրս գալուց առաջ: Շինհրապարակում անիվների լվացումից առաջացած, ինչպես նաև արտադրական հոսքաջրերը միավորվելու են մեկ բակային ջրահեռացման ցանցին և ուղղվելու են բիոգուգարան: Անձրևաջրերից առաջացող հոսքաջրերը պլաստմասսե վերգետնյա խողովակներով, բակային սելավային ջրցանցի միջոցով հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող 200լ տարողության պարզարան: Պարզարանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում: Պարզեցված ջուրը կօգտագործվի շինարարական աշխատանքների ժամանակ արտադրական հրապարակի ջրցանման և անիվների լվացման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինադբ:

Շինհրապարակն ապահովված է լինելու գիշերային լուսավորությամբ և հակահրդեհային անվտանգության միջոցներով, տեղադրվելու է հակահրդեհային վահանակներ՝ 1 հրդեհաշիջման ջրի՝ $V=0.2մ^3$ ծավալի բաքով: Շինհրապարակի մուտքը ապահովվելու է գլխավոր փողոցի կողմից:

Էլեկտրամատակարարում. Շինհրապարակի Էլեկտրամատակարարումը կատարվելու է համաձայն «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի՝ միացնելով Էլեկտրական սպառման համակարգին՝ պայմանագրի հիման վրա: Էլեկտրակայանքների գործարկման թույլտվությունը ստանալուց հետո:

Շինհրապարակը ցանկապատվելու է ցինկապատ թիթեղներով:

Ադրահեռացում- Շինարարության ընթացքում կառաջանա շինադբ 75մ³ քանակով:

Շինարարության ընթացքում կառաջանա 2400կգ/տարի, իսկ շահագործման փուլում՝ 14400 կգ/տարի կենցաղային ադբ: Շինարարության փուլում տեղադրվելու են 1 հատ 1,5x1,0մ³, շահագործման փուլում՝ 2 հատ 1,5x1,0մ³ տարողության ադբարկղեր:

Շինադբը և կենցաղային ադբը տեղափոխվելու է Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից հատկացված ադբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Բարեկարգում և Կանաչապատում - Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի բարեկարգում և գոյություն ունեցող կանաչ տարածքների մաքրում, վերականգնում: Բարեկարգման աշխատանքները ներառում են ավազակոպձային աշխատանքներ, բազալտե եզրաքարերի, բետոնե դեկորատիվ սալիկների տեղադրում և բետոնապատում:

Շինարարական աշխատանքներից հետո նախատեսվում է իրականացնելով ծաղիկների ցանքս և գազոնապատում: Վերականգնման տարածքում կանաչապատ մակերեսը կազմվելու է 500քառ.մ.:

8. Ժամանակացույց

Շենքերի կառուցման շինարարական աշխատանքները տևելու են 2 տարի (24 ամիս):
Գործունեության իրականացման ընթացքում նախատեսվող աշխատանքները ներառված են ժամանակացույցում:

	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՄԻՄՆԵՐ												
		1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ													
2	ՀԻՄՔԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ													
3	Ե/Բ ԿՈՆՍՏՐ. ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ													
4	ՔԱՐԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ													
5	ՏԱՆԻՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ													
6	ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ													
7	ԻՆՃ. ՑԱՆՑԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ													
8	ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ													

ՀԱՄԱՇԱՅՆԵՑԻՄ Ե՝
ՔՔ ԱՐԽԱՆՈՒՄ ԱՄՐԵ ԱՐԽԱՆՈՒՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐՈՒՄԻ
ԴԱՐՈՒՄԻ ԴԱՐՈՒՄԻ

20

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներ, սարքավորումներ, շինարարական աշխատանքներ. շինարարության փուլում տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցներից օգտագործվելու է.

- ավտոկռունկ
- ինքնաթափ բեռնատար
- միաշերտի էքսկավատոր
- ավտոբետոնապոմպ
- բետոնախառնիչ և այլն

Տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցները կարող են լինել սեփական ընկերությանը կամ կապալառու կազմակերպությանը պատկանող:

Ենթակառուցվածքներ. Ընկերությունն օգտվելու է գոյություն ունեցող գրունտային ավտոճանապարհից:

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում. աշխատողների համար խմելու ջուրը մատակարարվելու է պատրաստի վիճակում՝ շշերով:

Կեղտաջրերի հեռացման համար տեղադրվելու է 1 հատ բիոզուգարանը՝ 2*1,5 չափերի

7. Օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր և բնառեսուրսներ.

Շինարարության փուլում բնառեսուրսներից օգտագործվելու է ջուր, իսկ շահագործման փուլում ջուր՝ խմելու-կենցաղային նպատակով:

7.1 Ջուր. շինարարության փուլում ջուրն օգտագործվելու է աշխատողների խմելու, տնտեսա-կենցաղային կարիքների, տարածքի ջրցանի, հողի(գրունտի) խոնավացման և անհրաժեշտության դեպքում հրդեհաշիջման համար:

Աշխատողների տեխնիկական և կենցաղային նպատակների համար ջուրը լինելու է բերովի՝ պայմանագրային հիմունքներով: Ջրցանի համար նախատեսվող տեխնիկական ջուրը բերվելու է ավտոցիստեմով: Ջուրը լցվելու է տարածքում տեղադրվող 3 տ տարողության բաքի մեջ: Ջրի մատակարարման հաճախականությունը կատարվելու է ըստ կարիքի: Տեխնիկական ջուրն ըստ անհրաժեշտության՝ օգտագործվելու է հրդեհամարման, ջրցանի և անիվների լվացման համար: Տեխնիկական ջրի մատակարարման աղբյուրը կճշովի համապատասխան թույլտվություններ ստանալուց հետո, շինարարական աշխատանքների սկզբից՝ կապալառու կազմակերպության կողմից: Տեխնիկական ջրի մատակարարումը կատարվելու է համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձանց կամ ընկերությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Շինարարական փուլում ջուրն օգտագործվում է կենցաղային և հրդեհաշիջման նպատակներով, որի սպառման հաշվարկման մեթոդը հիմնված է ըստ СНиП 3.01.01-85. Ընդհանուր գնահատված ջրի սպառում.

որոշվում է բանաձևով:

$$Q_{\text{сум}} = Q_1 + Q_2 + Q_3, \text{ որտեղ՝}$$

Q_1 - ջրի սպառումը արտադրական կարիքների համար;

Q_2 - ջրի սպառումը տնտեսական կարիքների համար;

Q_3 - հրդեհաշիջման համար ջրի սպառում:

• **Արտադրության կարիքների համար ջրի սպառման հաշվարկ**

$$Q_1 = 1,2 \times K_H \times \sum \frac{Q_{\text{ср}}}{8 \times 3600}, \text{ л/վ}$$

որտեղ 1,2 – չհաշվառված ջրի սպառման գործակից,

միջին արտադրության ջրի սպառում մեկ հերթափոխով,

K_H – ջրի անհավասար սպառման գործակիցը հավասար է 1.6-ի,

8 – հերթափոխի ժամերի քանակը:

Շինարարության ջրի պահանջները մեկ

հերթափոխով

Սպառող	Մոտավոր սպառում ջուրը ըստ СНиП	Մեկ հերթափոխի ջրի գնահատված սպառումը, л
--------	--------------------------------	---

Բետոնի և երկաթ բետոնի ցայտումը	200 - 400 լ/իսմ (մեկ օր)	1000
--------------------------------	--------------------------	------

$$Q_1 = 1,2 \times 1,6 \times \frac{1000}{8 \times 3600} = 0,07 \text{ լ/վ}$$

• Կենցաղային կարիքների համար ջրի սպառման հաշվարկ

Տնտեսությունների կարիքները կապված են աշխատանքի ընթացքում աշխատողների և աշխատողների ջրի ապահովման հետ: Կենցաղային կարիքների համար ջրի սպառումը որոշվում է բանաձևով.

$$Q_2 = \frac{q_2 \times n_2 \times K_2}{t_1 \times 3600},$$

որտեղ n_2 - ամենաբեռնված հերթափոխով աշխատող մարդկանց թիվը, հավասար է 10 մարդու;

t_1 - հերթափոխի տևողությունը, հավասար է 8 ժամվա;

K_2 - ջրի սպառման ժամային անհավասարության գործակից (հավասար է 1,5 - 3):

Աշխատանքի հատուկ պայմանների համար մենք ընդունում ենք $K_2 = 1,50$;

q_2 - կենցաղային և խմելու կարիքների համար ջրի հատուկ սպառում, որը հավասար է $q_2 = 25 \text{ լ / օր}$:

Ստանում ենք.

$$Q_2 = \frac{25 \times 10 \times 1.50}{8 \times 3600} = 0.013 \text{ լ/վ}$$

Շենքի հրդեհը մարելու համար ջրի սպառումը $q_3 = 2.5 \text{ լ / վ}$ է ներքին հրդեհային հիդրանտի՝ յուրաքանչյուր ռեակտիվից:

Հրդեհի մարման համար օգտագործվող ներքին հրդեհային հիդրանտների քանակը $n = 1$: Շենքի հրդեհը մարելու համար ջրի սպառումն է.

$$Q_3 = n \times q_3 = 1 \times 2.5 = 2.50 \text{ լ / վ}:$$

Ընդհանուր սպառում՝ շինհրապարակի կարիքները բավարարելու համար.

$$Q_{\text{tot}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0,07 + 0,013 + 2.50 = 2.583 \text{ լ / վ}:$$

Կեղտաջրեր. Աշխատողների համար նախատեսվում է տեղադրել բիոզուգարան՝ լվացարանով: Բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է մասնագիտական կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Գործունեության իրականացման ժամանակ օգտագործվելու են հետևյալ նյութերը, մասնավորապես.

- երկաթբետոն, երկաթբետոնե կարկասներ

- ավագ, բետոն
- տուֆ
- մետաղական կոնստրուկցիաներ
- ամրանային ձողեր
- Փայտանյութ՝ կլոր հատվածքով
- Պրոֆիլավոր թիթեղներ
- մալուխներ
- բարձրորակ երեսապատման սալիկներ
- ապակի, փայտ
- բարձրորակ ներկ և այլն

Կառույցի երեսապատումը նախատեսվում է իրականացնել տուֆե քարերով:

Շինհրապարակում բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույցի տեղադրում և բետոնախնուրդի պատրաստում չի նախատեսվում: Բետոնի շաղախը մատակարարվելու է մասնագիտացված ընկերության կողմից՝ համապատասխան բետոնախառնիչ մեքենաներով: Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաների բետոնալցման համար համապատասխան դասի բետոնը պատվիրվելու է մասնագիտացված բետոնային հանգույցներում: Բետոնը շինհրապարակում լցվելու է կաղապարների մեջ բետոնամուղիչով: Նախատեսվում է օգտագործել B20 դասի ծանր $g=2300 \text{ կգ/մ}^3$ ծավալային կշռով բետոն:

Շինաշխատանքները կատարվելու են մասնագիտացված կապալառու կազմակերպությունների կողմից: Շինարարության համար նախատեսված բոլոր նյութերն, ինչպես նաև շենքի արտաքին և ներքին հարդարման նյութերը մատակարարվելու են համապատասխան մասնագիտացված (լիցենզավորված) կազմակերպություններից՝ շիննիղուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր շինարարական կազմակերպության արտադրական բազայից: Բետոնի որակը ստուգվելու է շինհրապարակում նախատեսված լաբորատորիայում:

Ձմռանը ներքին հարդարման և բետոնային աշխատանքները կատարվելու են հատուկ տաքացման պայմաններում:

Շինարարական հրապարակում շինանյութերը պահեստավորվելու են պահեստներում, իսկ բաց տարածքի դեպքում կտեղադրվեն տակդիրների վրա՝ չգերազանցելով նախատեսված բարձրության նորմերը: Սորուն նյութերը պահեստավորվելու են ծածկի տակ:

Ճահագործման փուլ. կառուցվելու է հասարակական նշանակության երեք շինություններ, որոնց տեխնիկական տնտեսական ցուցանիշն են.

Տեխնիկական ցուցանիշները.

- Հողամասի մակերես՝ 4325 մ^2
- Նախագծվող շենքի մակերեսը՝ $3335.7 \text{ մ}^2 (77.1\%)$
 - Շինություն 1՝ 1562.8 մ^2
 - Շինություն 2,3՝ 1772.9 մ^2
- Կառուցապատման խտությունը 1,5
- Կանաչապատման մակերեսը՝ $500.0 \text{ մ}^2 / (11.5\%)$:

1-ին շինությունն ունենալու է նկուղային հարկ՝ 1562.8 մ^2 մակերեսով: Առաջին շինությունը կառուցվելու է ակսած -4.50 նիշից, զբաղեցնելու է 1562.8 մ^2 մակերես, իսկ երկրորդ հարկը՝ 1632.0 մ^2 մակերես:

2 և 3-րդ շինությունները կառուցվելու են 0.00 նիշում, ընդհանուր զբաղեցնելու է 1848.2 մ^2 մակերես, որից՝ 1-ին հարկը՝ 1772.9 մ^2 , 2-րդ հարկը՝ 75.3 մ^2 մակերես:

Նախատեսվող շենքերի կոնստրուկտիվ համակարգը լինելու է ե/բ միաձույլ

շրջանակային հիմնականախցով՝ կրող պատերի օգնությամբ: Շինությունների արտաքին պատերը երեսապատվելու են հավասար սղոցված տուֆաքարերով: Տանիքը լինելու է երկթեք, ջրահեռացումը՝ արտաքին, կազմակերպված:

Շահագործման փուլում տարածքն ապահովված է լինելու բնակչության սակավաշարժ խմբերի և հաշմանդամների համար տեղաշարժվելու հնարավորություններով և պաշտպանության միջոցառումներով, որոնց լուծումները նախատեսվել են քաղաքաշինության նախարարի 2006թ. հոկտեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան:

Շենքի էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության նպատակով նախատեսված են միջոցառումներ՝ ՀՀ կառավարության 12. 04.2018թ N426-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Ջեռուցում և սառնամատակարարում – Ջեռուցումը և սառնամատակարարումը նախատեսված է արտաքին օդի $T=-19^{\circ}\text{C}$ ձմեռային և $T=+34,6^{\circ}\text{C}$ ամառային հաշվարկային ջերմաստիճանների համար: Հասարակական նշանակության ջեռուցումն իրականացվելու է էլեկտրական օդորակիչներով՝ ֆանկոյլներով: Այս օդորակիչներն ապահովելու են ինչպես ջերմամատակարարումը, այնպես էլ սառնամատակարարումը: Նման օդորակիչի յուրաքանչյուր բյուկ օդափոխության մակարդակը կազմում է $10\ 800\text{մ}^3/\text{ժամ}$:

Օդափոխություն- շենքում նախատեսվում է իրականացնել ներածող-արտածող, ընդհանուր փոխանակային մեխանիկական օդափոխություն ներածող օդի նախնական տաքացումով կամ հովացումով: Օդի ներածումն իրականացվելու է ՆՀ-1÷ՆՀ-16 համակարգերով: Օդի արտածումն իրականացվելու է ԱՀ-1÷ԱՀ-26 համակարգերով:

Օդափոխությունն իրականացվելու է մանրամասն արված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա, ժամանակակից անադմուկ սարքավորումներով:

Գազամատակարարում-գազամատակարարում տարածքում չի նախատեսվում:

Ջրամատակարարում- Նախատեսվում է տաք և սառը ջրամատակարարում, ջրահեռացում: Շենքի ջրամատակարարումն իրականացվելու է 11. 12. 2024թ. «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանի համաձայն: (Հավելված 5): Ջրամատակարարումը կատարվելու է տարածքից 450մ հեռավորության վրա գտնվող Նորապատ գյուղի 5-րդ փողոցից $d=100\text{մ}$ տրամագիծ ունեցող ջրագծից: Կառուցել դիտահոր՝ ջրաչափական հանգույցի համար:

Շենք մտնող ջրագիծը մտնելու է DN 100 մետաղական խողովակով, այնուհետև համակարգը բաժանվում է 2 մասի՝ կենցաղային և հակահրդեհային ջրամատակարարում: Կենցաղային ջրամատակարարման խողովակները նախատեսված են այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենե խողովակներից՝ մեկուսացվելով խողովակաձև մեկուսիչներով: մոնտաժվելու է հատակի միջով:

Հակահրդեհային ջրամատակարարման համար 1-ին շինությունում նախատեսված է ջրի պահուստային ավազան և հակահրդեհային ջրամատակարարման 1 գործող և 1 պահուստային պոմպակայան՝ ավտոմատ համակարգով: Հակահրդեհային ջրամատակարարման խողովակները պողպատե են՝ ներկված հակակոռոզիոն ներկով:

Ջրահեռացում- տարածքում բացակայում է կոյուղատարը, ուստի «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ընկերությունն առաջարկում է սեփական տարածքում կառուցել հերմետիկ հոր: Շենքից ջրահեռացումը իրականացվելու է ինքնահոս՝ պոլիվենիլքլորիդե Ø110-Ø50 տրամագծով խողովակներով: Հերմետիկ/սեպտիկ հորն իրենից ենթադրում է խճի հիմքով, բետոնային ծածկույթով, սալապատ հատակով ստորգետնյա երկու քառակուսի կառույց՝ $2.0*2.2*2.2\text{մ}$ չափերի: Հորը եզրապատվում է սալերով, դրսից տեղադրվելու է թուլջե մտոց, ներսից՝ մետաղական աստիճան մաքրման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով: Հորի ծավալը կազմում է 9.68մ^3 յուրաքանչյուրը, ընդհանուր՝ 19.36մ^3 , ինչը բավարարում է 40 աշխատակիցներին:

Կոյուղու արտահոսքի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$V = N * Q * 3.$$

որտեղ:

V – կոյուղու ծավալն է (մ³).

N – աշխատակիցների թիվ

Q – օրական ջրի ծախսն է մեկ աշխատակցի հաշվով, որը չի ներառում ցնցուղարաններ (ընդունվում է 50լիտր կամ 0,05 մ³).

3 – գործակից, որը հաշվի է առնում սեպտիկ հորի եռօրյա պաշարը

Չետևաբար.

$$V = 40 * 0.05 * 3 = 6 \text{ մ}^3/\text{օր}:$$

Առաջին հորը 1/ լցվելուց հետո սկսվում է լցվել դեպի երկրորդ հոր՝ ապահովելով բնական նստեցում, երկրորդ խցիկում երկու օրը մեկ տրվում է բիոնյութ, որը ևս մաքրում է արտահոսքը՝ վերացնելով տիպիկ հոտը: Այն ամբողջությամբ լցվելուց հետո մասնագիտացված կազմակերպության կողմից, պայմանագրային հիմունքներով կիրականացվի հորի մաքրում:

Չեղեղատար կոյուղի-Տանիքի ջրահեռացման համար նախատեսված են ջրահեռացման ուղղահայաց ջրհորդաններով:

Էլեկտրամատակարարում- շինության Էլեկտրամատակարարումն կատարվելու է գոյություն ունցող 380/220վ լարման տրանսֆորմատորային ենթակայանից մալուխով՝ մուտքային բաշխիչ վահանով, որից հետո շենքի ներսում իրականացվում է Էլեկտաէներգիայի բաշխում: Շենքում նախատեսված է հողանցում, որն իրականացվելու է 40*4մմ հատույթով շերտապողպատով՝ եռակցմամբ միացվում է արտաքին հողանցման կոնտուրին: Նախատեսված է պաշտպանական անջատման ավտոմատ սարք:

Լուսավորության ցանցը նախագծված է պղնձե լարերով, որնոնք անցկացվում են պատերով՝ սվաղի տակ : Էլեկտրամատակարարումը կատարվելու է 400 կՎԱ հզորության լրակազմ տրանսֆորմատորային ենթակայանից:

Բոլոր Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կկատարվեն համաձայն ПУЭ 6,7 և СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85 պահանջների:

Շահագործման փուլում հասարակական շինության Էլեկտրամատակարարումը կատարվելու է «ՉԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից տրված լիազորագիր տեղականի հիման վրա, կնքելով Էլեկտրաէներգիայի սպառման պայմանագիր՝ մինչև 35կՎ լարման:

Չրդեհաշիջման համակարգ. շինություններն ապահովված են լինելու շուրջօրյա աշխատող հակահրդեհային համակարգով: Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգը հաշվարկված է շուրջօրյա և անընդմեջ աշխատելու համար, ինչի օգնությամբ ժամանակին կհայտնաբերվի հրդեհի օջախը և կտեղեկացվի անվտանգության ծառայություն և ԱԻՆ ծառայության հեռակառավարման վահանակին: Հակահրդեհային սարքավորումները տեղադրվելու են բոլոր սենյակներում, բացի սանհանգույցներից: Բոլոր սենյակներում և Էվակուացիոն ելքերի մոտ տեղադրվելու է ձայնալուսային ազդասարքեր: Նախատեսվում է նաև ОП-4 տիպի կրակմարիչներ:

Չրդեհամարման համար շենքերում նախատեսված են նաև միաշիթ հակահրդեհային արկղեր՝ հրշեջ վահանակներով՝ L=20մ փողրակներով և D=19մմ ծայրափողով:

Առկա է քաղաքաշինության նախարարության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի եզրակացությունը: Հավելված 4:

Շահագործման փուլում շենքերի ջրամատակարարման համակարգերը միացվելու է գոյություն ունեցող բնակավայրի ջրամատակարարման ցանցին՝ համաձայն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից տրված տեխնիկական պայմանի: Իսկ կեղտաջրերի հեռացման համար

Նախատեսվում է սեպտիկ հորի տեղադրում:

Շահագործման փուլում հրդեհաշիջման համար պահանջվող ջրի ելքը հաշվարկվել է համաձայն «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» ՀՀՇՆ.40-01.01-2014 նորմերի:

Շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունները, ռիսկերը (շինարարության և շահագործման, փակման փուլ)

Գործունեության իրականացման ենթակա տարածքը գտնվում է Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ բնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22 հողամասում: Նախատեսվող գործունեության իրականացման հետևանքով շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները կառաջանան շինարարության փուլում, կապված՝ հողային աշխատանքների, մեքենաների և շինտեխնիկայի շահագործումից առաջացող ծխագազերի արտանետումների, շինտեխնիկայի շահագործման և ավտոտրանսպորտի տեղաշարժի արդյունքում աղմուկի մակարդակի ավելացման, թափոնների կառավարման, բետոնային աշխատանքների հետ, ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության հետ, որոնք կլինեն կարճաժամկետ:

Գործունեության իրականացումը առաջացնելու է լանդշաֆտի որոշակի ծանրաբեռնվածություն: Գործունեության իրականացման ընթացքում ծառահատումներ չեն կատարվելու:

Շինությունների կառուցումը կատարվելու է ՀՀ գործող շինարարական նորմերին և պահանջներին համապատասխան:

8.1 Օդային ավազան.

Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում լինելու են օդային ավազան արտանետումներ՝ տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի ընթացքում՝ ծխագազերի և հողային աշխատանքների (փորման, հարթեցման), այլ աշխատանքների, ճանապարհների օգտագործման ժամանակ առաջացող փոշու տեսքով:

Գործունեության իրականացման ընթացքում օդային ավազանի հնարավոր աղտոտվածությունը լինելու է կարճաժամկետ և թույլատրելի նորմերի սահմաններում: Շինարարության փուլում հարակից բնակելի և հասարակական շենքերից բողոքների դեպքում Կապալառուի կողմից կիրականացվի օդի աղտոտվածության գործիքային չափումներ՝ օդի աղտոտվածությունը վերահսկելու նպատակով:

Շինարարության ժամանակ հանվելու է հողային գրունտ: Շինարարության ժամանակ օգտագործվելու է հիմնական շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցներ՝ թվով 12:

Մթնոլորտ արտանետվող նյութերի հաշվարկ

Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժը գրունտային ճանապարհով ուղեկցվում է փոշու արտանետմամբ, ինչն առաջանում է անվադողերի և գրունտային մակերեսի շփման արդյունքում, գրունտի, շինանյութերի, շինարարական աղբի տեղափոխման, դատարկման աշխատանքների ժամանակ: Շինհրապարակում անօրգանական փոշու արտանետման առավելագույն սահմանաչափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$Q = \frac{C_1 \times C_2 \times C_3 \times K_5 \times N \times L \times C_7 \times q_1}{3600} + C_4 \times C_5 \times K_5 \times q_1^2 \times S \times n, \text{ գ/վրկ}$$

$$M_{\text{տարի}} = 0.0864 \times M_{\text{վրկ}} \times (365 - (T_{\text{տ}} + T_{\text{ձ}})), \text{ տ/տարի}$$

Որտեղ,

C₁ – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի միջին բեռունակությունը

C₂ - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքում տրանսպորտի տեղաշարժման միջին արագությունը

C₃ - գործակից, որը հաշվի է առնում ճանապարհների վիճակը

K₅ - գործակից, որը հաշվի է առնում կյուբի մակերևույթային շերտի խոնավությունը

N- ամբողջ տրանսպորտի վազքընթացների թիվն է ժամում

L- մի վազքի միջին երկարությունն է

C₇ - գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը

q₁ -1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ

C₄ - գործակից, որը հաշվի է առնում պլատֆորմի մակերեսի կյուբի պրոֆիլը

C₅ - գործակից, որը հաշվի է առնում կյուբի շրջափչման արագությունը

K₅ - գործակից, որը հաշվի է առնում կյուբի մակերևույթային շերտի խոնավությունը

q₁² - կյուբի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները

S- պլատֆորմայի միջին մակերեսն է ,

n- ավտոմեքենաների թիվն է

T_տ – ձնածածկ օրերի թիվն է

T_ձ – անձրևային օրերի թիվն է

Աղյուսակ 2.

Կատարվող աշխատանքի բնույթը	C1	C2	C3	N	L	C7	q1	C4	C5	K5	q12	S	n	M, տ/տարի	Q, գ/վրկ
Մեքենաների շարժը	1	0.6	0.1	2	0,2	0,01	1025	1,3	1.0	0,01	0,002	15	13	0,037	0.005
Գրունտի հանույթը	1	0.6	0.1	2	0,2	0,01	1025	1,3	1.0	0,01	0.002	7	1	0,0013	0,00018
Գրունտի հետլիցք	1	0.6	0.1	2	0,2	0,01	1025	1,3	1.0	0,01	0.002	7	1	0,0013	0,00018

Արտանետումների վերջնական տարբերակը ներկայացվում է Աղյուսակ 3-ում

Աղյուսակ 3.

Աշխատանքի բնույթը	M, տ/տարի	Q, գ/վրկ
Մեքենաների շարժը փոշի՝ 70-20% SiO ₂)	0,037	0.005
Գրունտի հանույթը փոշի՝ 70-20% SiO ₂)	0,0013	0,00018
Գրունտի հանույթը փոշի՝ 70-20% SiO ₂)	0,0013	0,00018
Արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը	0,0396	0,00536

Փորման աշխատանքների իրականացման արդյունքում արտանետվելու է անօրգանական փոշի՝ 20-70% SiO₂ պարունակությամբ: Նախատեսվող գործունեության նախագծային

տվյալների համաձայն գրունտի հանույթի համար օգտագործվելու է 1 էքսկավատոր՝ համապատասխանաբար 1մ^3 աշխատանքային շերտի տարողությամբ: Ելնելով գործող մեթոդակարգից՝ արտանետվող փոշու ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$Q = \frac{P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 \times P_6 \times B_1 \times G \times 10^6}{3600} \text{ գ/վրկ}$$

P_1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է, 0,04

P_2 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու անոգություն, 0.02

P_3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու արագությունը, 1.2

P_4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.01

P_5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.5

P_6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0

B_1 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5

G վերամշակվող գրունտի քանակն ըստ աշխատանքային շերտի տարողության՝ 9տ/ժ Այսպիսով,

$$Q = \frac{0,04 \times 0,02 \times 1,2 \times 0,01 \times 0,5 \times 1 \times 0,5 \times 4,5 \times 10^6}{3600} = 0,003 \text{ գ/վրկ}$$

Մեկանգամյա համախառն արտանետումը (70-20% SiO_2).

$M = 0,0036 \times 0,003 \times 72 = 0,00078\text{տ/շինժամ}$

Բեռնման – բեռնաթափման աշխատանքների իրականացման արդյունքում առաջացող փոշու հաշվարկն իրականացվել է գործող մեթոդակարգի համաձայն: Թափքի բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են ուղղահայաց՝ առանց թևքի կիրառման: Բեռնաթափվում է գրունտ, ինչից առաջացող փոշու ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M = \frac{K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5 \times K_7 \times K_8 \times K_9 \times B \times G \times 10^6}{3600} \times (1 - \eta), \text{ գ/վրկ}$$

K_1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է,

K_2 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու անոգություն,

K_3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու արագությունը,

K_4 – գործակից, որը հաշվի է առնում տեղի պայմանները, տեղափոխման և փոշեառաջացման պայմանները,

K_5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը,

K_7 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը,

K_8 – ուղղման գործակից տարբեր նյութերի համար՝ կախված ճանկաշերտի տեսակից

K_9 – ավտոինքնաթափի համախառն բեռնաթափման ուղղման գործակից

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը,

G – նյութի վերամշակման գումարային քանակը 1 ժամվա հաշվով, տ/ժ

η - փոշեստեղծման արդյունավետության հարաբերակցությունը մեկ միավորի հաշվով

Արտանետվող փոշու տարեկան քանակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M_{\text{տ}} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 \cdot K_5 \cdot K_7 \cdot K_8 \cdot K_9 \cdot B \cdot G_{\text{տ}}, \text{ տ/տ}$$

ընդ $G_{\text{շոծ}}$ – վերամշակվող նյութի գումարային ծավալն է շինարարության ողջ

ժամանակատվածի համար

Գրունտ

$$M = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 0,2 \cdot 0,21 \cdot 0,2 \cdot 0,5 \cdot 6 \cdot 10^6 / 3600 \cdot 0,15 = 0,000945 \text{ գ/վրկ}$$

$$M_{in} = 0,05 \cdot 0,03 \cdot 1,2 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,4 \cdot 0,2 \cdot 0,5 \cdot 422 = 0,0076 \text{ տ/տարի}$$

Աթևուրտ արտանետվող աղտոտող նյութերի բնութագիրը բեռնման –բեռնաթափման աշխատանքներից

Աղյուսակ 4.

Արտանետվող նյութ	Առավելագույն միանվագ, գ/վրկ	Տարեկան արտանետում տ/տ
Անօդաչուական փոշի >70%	0,000945	0,0076
Անօդաչուական փոշի 20-70%	0,003	0,0106

Շինարարության ժամանակ աշխատող դիզելային շարժիչով մեքենաներից արտանետվող ընդհանուր գազերի և վնասակար նյութերի հաշվարկն իրականացվել է համաձայն գործող մեթոդակարգի: Հաշվարկի բանաձևը արտանետվող գազերի ընդհանուր ծավալի համար իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M' = \frac{G_4 \cdot q_i \cdot n \cdot 10^3}{3600}$$

Որտեղ, G_4 – դիզ. վառելիքի ժամային ծախսն է

q_i – i-րդ աղտոտող նյութի սահմանային ցուցիչն է՝ տ/վ

n – շինհրապարակում միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվն է:

Հետևաբար,

$$M' = \frac{G_4 \cdot q_i \cdot n \cdot 10^3}{3600} = 0,026 \cdot 0,084 \cdot 3 \cdot 10^3 / 3600 = 0,0018 \text{ մ}^3 \text{ գազային արտանետման ծավալն է:}$$

Դիզելային շարժիչով մեքենաներից արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$G_i = \sum_{k=1}^k (m_{\text{սթԱ}i} \cdot t_{\text{սթԱ}} + 1,3 \cdot m_{\text{սթԱ}ik} \cdot t_{\text{սթԱ}k}) \cdot N_k / 1800, \text{ r/c}$$

րձե $m_{\text{սթԱ}i}$ – i-րդ նյութի սահմանային արտանետումն է չճանրաբեռնված մեքենայի շարժման ժամանակ գ/ր

$1,3 \cdot m_{\text{սթԱ}ik}$ - i-րդ նյութի սահմանային արտանետումն է ճանրաբեռնված մեքենայի շարժման ժամանակ գ/ր

$t_{\text{սթԱ}}$ – մեքենային շարժման ժամանակահատվածն է 30ր. կտրվածքով՝ չճանրաբեռնված ր.


$t_{\text{սթԱ}k}$ – մեքենային շարժման ժամանակահատվածն է 30ր. կտրվածքով՝

ծանրաբեռնված ր.

N_k – k-րդ խմբի մեքենաների վ միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվն է

i-րդ նյութի համախառն արտահանման հաշվարկն իրականացվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M_i = \sum_{k=1}^k (m_{\text{ՍԹԱ}i} \cdot t_{\text{ԹԱ}} + 1,3 \cdot m_{\text{ՍԹԱ}ik} \cdot t_{\text{ԹԱ}k}) \cdot 10^{-6}, \text{ տ/տարի}$$



Շինմեքենաների անվանացանկ	Քանակը	Մեկ մեքենայի միջին աշխատաժամանակը							Աշխատանքային օրերի թիվը	Միաժամանակ աշխատող մեքենաների առավելագույն թիվը
		Օր/ժ				30ր/ր				
		ընդամենը	չծանրաբեռնված	ծանրաբեռնված	Ազատ ընթացք	չծանրաբեռնված	ծանրաբեռնված	Ազատ ընթացք		
Աշտարակային կռունկ	1 (1)	1	0,433	0,5	0, 333	12	13	5	95	+
Ավտոկերամբարձ կռունկ	1 (1)	1	0,433	0,5	0, 333	12	13	5	95	+
Բեռնատար ինքնաթափ	1 (3)	3	2,4	2,6	1	12	13	5	320	-
Բեռնատար ավտոբետոնախառնիչ	1 (1)	2	2,4	2,8	1	12	13	5	320	+
Էքսկավատոր	1 (1)	4	2,875	3,2	1,3	12	13	5	110	+
Բուլդոզեր	1 (1)	3	1,2333	1,6	0,6667	13	13	5	250	-
Կոմպրեսոր	1 (1)	1	0,2333	0,4	0,16667	13	12	5	110	-
ջրի մեքենա	1 (2)	2	2	2,16667	0,83333	12	13	5	90	+

Աղտոտող նյութի անվանումը	i-րդ նյութի արտանետման ծավալը միաժամանակ աշխատող առավելագույն թվով մեքենաներից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվում է համաձայն $G_i = \sum_{k=1}^k (m_{\text{սթու}} \cdot t_{\text{սթու}} + 1,3 \cdot m_{\text{սթուik}} \cdot t_{\text{սթուik}}) \cdot N_k / 1800,$ բանաձևի, իսկ ընդհանուր գ/վրկ
Ածխածնի օքսիդ	0,00362
Ածխաջրածիններ	0,003214
Ազոտի օքսիդներ	0,00409
Ծծմբի երկօքսիդ	0,00204
Մոլր	0,00278

Աղյուսակ

5.

Դիզելային շարժիչներից արտանետվող նյութի ընդհանուր ծավալը ըստ յուրաքանրյուր աղտոտող նյութի և ըստ աշխատող մեքենայի-ն տար վերև

Ամրակցման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող նյութերի և ներկայնյութերի համար հաշվարկն իրականացվում է համաձայն հետևյալ բանաձևի.

$$\Pi = 10^{-3} \cdot m_k \cdot (\delta a / 100) \cdot (1 - f_p / 100) \cdot K, \text{ տ/տարի}$$

Որտեղ,

m_k – օգտագործվող ներկանյութի քանակն է, կգ

δa – ներկի բաժնեմասն է, որը կորում է աերոզոլի տեսքով, %;

f_p -լուծիչ, %;

K – աերոզոլի տեսքով ներկանյութի նստեցման գործակիցն է,

$$\Pi_1 = 10^{-3} \cdot m_k \cdot f_p \cdot \delta' p / 10^4, \text{ տ/տարի}$$

Որտեղ,

f_p - նյութի օքսիդացման չափաբաժինն է

$\delta' p$ – լուծիչի գոլորշիացման մասնաբաժինն է, որն առաջանում չորանալուց:

Հետևաբար ամրակացման աշխատանքների ժամանակ արտանետվող նյութերի քանակն ըստ տեսակի որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$G = \frac{\Pi \cdot 10^6}{n \cdot t \cdot 3600}, \text{ գ/վրկ}$$

որտեղ,

Γ' - ամրակցման ընթացքում օգտագործվող նյութերի բաժնեմասն է, մեկ ամիս անընդմեջ աշխատելու պարագայում
 n – մեկ ամսվա կտրվածքով օգտագործվող նյութերով աշխատելու անընդմեջ օրերի քանակն է
 t – օրվա մեջ ներկանյութ օգտագործելու միջին ժամային քանակն է:

Այսպիսով,

$$\Gamma = 10^{-3} \cdot 20,05 \cdot (30/100) \cdot (1-45/100) \cdot 1 = 0.003308 \text{ տ/տարի}$$

$$G = 0,003308 \cdot 10^6 / (10 \cdot 6 \cdot 3600) = 0.015316 \text{ գ/վրկ}$$

$$\Gamma = 0,003308 \cdot 1 = 0,003308 \text{ տ/տարի}$$

$$G = 0,015316 \cdot 1 = 0,0015316 \text{ գ/վրկ}$$

$$\Gamma = 10^{-3} \cdot 20,05 \cdot (45 \cdot 25 / 10^4) = 0,002256 \text{ տ/տարի}$$

$$\Gamma_1 = 10^{-3} \cdot 20,05 \cdot (45 \cdot 75 / 10^4) = 0,006767 \text{ տ/տարի}$$

$$\Gamma = 0,002256 + 0,006767 = 0,009023 \text{ տ/տարի}$$

$$\Gamma = 0,009023 \cdot 0,5 = 0,004511 \text{ տ/տարի}$$

$$G = 0,002256 \cdot 0,5 = 0,001128$$

Այսպիսով, արտանետվող նյութերի տեսակային և քանակական տվյալները ներկայացվում են Աղյուսակ 7-ում

Աղյուսակ 7.

Աղտոտող նյութի անվանումը	Առավելագույն արտանետում գ/վրկ	Տարեկան արտանետում տ/տ
Դիմելիքիբենզոլ	0,001128	0,004511
Կախյալ մասնիկներ	0,0015316	0,002256

Իրականացնելով շինարարության ժամանակ աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետման ծավալների հաշվարկները, ներկայացնենք Աղյուսակ 8-ի տեսքով դրանց ամբողջական վերլուծությունը և նկարագիրը

Աղյուսակ 8.

Շինարարական աշխատանքների փուլերը	Մթնոլորտ վնասակար արտանետումների քանակը, գ/վրկ	Ժամանակահատված)							
	Անօրգանական փոշի 70-20% SiO2	Անօրգանական փոշի > 70 SiO2	Ածխածնի օքսիդ	Ածխաջրածիններ (CH)	Ազոտի օքսիդներ	Ծծմբի երկօքսիդ	Մոլբ	Դմբիլբենզոլ	Դիպլոմասնիկներ
1	2	3	4	5			6		
Շինտեխնիկայի տեղեշարժ՝ այդ թվում նաև շինադրի տեղափոխում	0,0396	-	-	-	-	-	-		
Փորման աշխատանքներ	0,003	-	-	-	-	-	-		
Բեռնման – բեռնաթափման՝ այդ թվում շենքի վերակառուցման աշխատանքներ	-	0,000945	-	-	-	-	-		
Դիզելային շարժիչից առաջացող արտանետումներ	-	-	0,00362	0,003214	0,00409	0,00204	0,00278		
Ամրակցման աշխատանքներից արտանետումներ	-	-	-	-	-	-	-	001128	0015316

Կառուցապատման ժամանակ արտանետվող նյութերը գտնվում են թույլատրելի սահմանային նորերում, իսկ շինարարությունը կրելու է ժամանակավոր բնույթ, ուստի ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա նույնպես:

8.2 Հողային ռեսուրսներ.

Գործունեության ենթակա տարածքի նպատակային նշանակությունը բնակավայրի է, իսկ գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ հասարարական կառուցապատման: Համաձայն կատարված ուսումնասիրության՝ տարածքում առաջին շերտը կավաավազ մուգ շագանակագույն, կարմրագույն երանգի, խոնավ, կիսապինդ տեղ–տեղ կավաավազային ենթաշերտերով, կոպիճի պարունակությամբ գրունտ է:

Համաձայն նախագծային լուծումների՝ նախատեսվող գործունեության իրականացման համար նախատեսվում է 300մ³ ծավալի հողային աշխատանքներ: Հողային զանգվածն առաջանալու է ներտարածքային ճանապարհների կառուցման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառուցման համար նախատեսվող աշխատանքներից: Հողային զանգվածի ավելցուկ չի նախատեսվում, քանի որ այն օգտագործվելու է տարածքի հարթեցման նպատակով:

Շահագործման փուլում հողային ռեսուրսների վրա ազդեցություն չի նախատեսվում, ելնելով գործունեության բնույթից:

8.3 Ջրային ռեսուրսներ.

Համաձայն «ԳԵՈՌԻՍԿ գիտահետազոտական ընկերություն» ՓԲԸ-ի կողմից տրված ինժեներաերկրաբանական եզրակացության՝ նախատեսվող գործունեության տեղամասում մինչև 10մ խորությամբ փորված հորատանցքներով ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ արխիվային նյութերի դրանք գտնվում են 10 մետրից խորը հորիզոններում:

Կառուցապատվող տարածքում չկան մակերևութային ջրային ավազաններ կամ առուներ: Ուստի մակերևութային ջրերի վրա ուղղակի ազդեցություն չի կանխատեսվում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված շինհրապարակի ներսում, ինչը կբացառի և/կամ կնվազեցնի հնարավոր արտահոսքերը ջրային ռեսուրսներ:

Շահագործման փուլում ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցություն չկա, քանի որ կից գտնվող ջրային ռեսուրսները բացկայում են:

Շահագործման փուլում ջրամատակարարման համակարգը միացվելու է 450մ հեռավորության վրա գտնվող ջրագծից՝ 100մմ տրամագծի խողավակով: Բնակավայրում բացակայում է կոյուղատարը, ուստի ջրահեռացման համակարգի համար նախատեսվում է կառուցել 2*2.2*2.2 չափերի սեպտիկ հոր՝ հողային, ջրային ռեսուրսների մեջ կեղտաջրերի հնարավոր ներթափանցումը կանխելու նպատակով:

Հորի մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կամակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Մաքրման հաճախականությունը կախված է հորի լցվածությունից, որը վերահսկվում է դիտահորի միջոցով:

Սեպտիկ հորի շահագործման արդյունքում առաջանալու է տիղմ՝ տարեկան 8-10կգ քանակով: Մաքրված տիղմը տեղափոխվելու է աղբավայր՝ մասնագիտացված

կամակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

8.4 Կենսաբազմազանություն

Բուսական աշխարհ. Նախատեսվող գործունեության ենթակա տարածքն արդեն ենթարկված է անտրոպոգեն ազդեցությունների, երկար տարիներ օգտագործվել է որպես բաց պահեստ: Տարածքը գրունտային է, ծառերը բացակայում են:

Կենդանական աշխարհ. գործունեության հարակից տարածքներն արդեն կառուցապատված են, ուստի մարդկային գործունեության, երթևեկության՝ մեքենաների շարժի, աղմուկի պայմաններում տարածքում բացակայում են կենդատեսակները, ինչպես նաև կենդանիների բնադրավայրերը, միգրացիոն ուղիները:

Հաշվի առնելով, որ նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է արդեն կառուցապատված տարածքում, կենսաբազմազանությանը վտանգ չի սպառնում:

91200601 01 00 4 Շենքերի քանդումից առաջացած շինարարական աղբ

8.5 Թափոններ.

Գործունեության իրականացման հետևանքով շինարարության փուլում առաջանալու են կոշտ թափոններ.

- Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի) (ծածկագիր՝ 91200400 01 00 4) կառուցապատման փուլում՝ 2400 կգ/տարի, շահագործման փուլում՝ 14400կգ/տարի:
- Փորման աշխատանքների ընթացքում առաջացած վտանգավոր նյութերով չաղտոտված հող» (ծածկագիրը՝ 31401100 08 99 5)՝ 300 մ³:

Շինարարության փուլում առաջանալու են նաև 75մ³ ծավալով այլ թափոններ/շինարարական աղբի տեսքով/ մասնավորապես՝

- յուղոտված լաթեր(ծածկագիրը՝ 58200600 01 01 4)՝ 4կգ:
- Յուղերով աղտոտված ավազ(յուղի պարունակությունը-15%-ից ցածր՝ (ծածկագիրը 31402303 01 03 4)՝ 5կգ:
- Կտորների տեսքով ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդներ (4-րդ դաս (ծածկագիր՝ 31403502 01 00 4)՝ 17մ³ քանակով:
- Ներկեր/ Լաքա-ներկանյութերի այլ թափոններ (ծածկագիր՝ 55502900 01 01 4) 2կգ:
- Կարծրացած սոսնձի թափոններ (ծածկագիրը՝55700600 01 01 4)՝ 2կգ:
- Կտորների տեսքով սև մետաղներ պարունակող թափոններ ծածկագիր՝ 35131200 01 99 5)՝ 15մ³, օգտագործման համար ոչ պիտանի չաղտոտված պղնձե հաղորդալար տարբեր պարունակության՝ (ծածկագիր՝ 3531030501013)՝ 15մ³, օգտագործման համար ոչ պիտանի չաղտոտված այլումինե հաղորդալար (ծածկագիր՝ 35310105 01 99 5) 15մ³ :

Այս կարգի թափոնները համաձայն՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ. դեկտեմբերի 25-ի N430-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն հրամանների՝

ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի՝ պատկանում են վտանգավորության 4 և 5-րդ դասերին: Այս թափոնները տեսակավորվելու են և կոտակվելու են առանձին վայրերում և տարաներում՝ մինչև համապատասխան մասնագիտական կազմակերպություններին հանձնելը:

Վտանգավոր թափոնները լիցենզավորման ենթակա գործունեություն են համաձայն՝ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի, ուստի վերջիններիս գործածությունը պետք է իրականացվի համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից: Միաժամանակ Թափոնների փաստացի քանակների հաշվառումը կկատարվի ՀՀ կառավարության 14.09.2006թ. N1343-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան՝ թափոնների փաստացի ծավալների հիման վրա:

Թափոնների տեղափոխումը կատարվելու է Մեծամոր համայնքապետարանի կողմից համաձայնեցված աղբավայր՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Կենցաղային աղբի հաշվարկները

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M=n*m$$

m – 1 հերթափոխում կենցաղային աղբի քանակը մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տ

n – աշխատողների թիվն է.

$$M=10*120= 1\ 200\text{կգ/տ կամ } 3.7\text{կգ/օր}$$

Շինարարությունը տևելու է 2 տարի, հետևաբար

$$M=1200*2= 2400\text{կգ/տ (648 աշխատանքային օր)}$$

Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի առավելագույն ծավալը հաշվարկվել է հաշվի առնելով աշխատողների առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 40 մարդ: Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի քանակը կկազմի.

$$M=40*360= 14400\text{գգ/տարի կամ } 40\text{կգ/օր:}$$

Թափոնների կառավարման համար հաշվետվությունում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

8.6 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ.

Գործունեության ենթակա և մոտակա տարածքներում բացակայում են պատմամշակութային արժեք ունեցող պատմամշակութային և բնության հուշարձանները: Կառուցապատման ենթակա տարածքը չի առնչվում Նորապատ գյուղի մշակութային հուշարձանների, ինչպես նաև հատուկ պահպանվող տարածքների հետ, ուստի հնարավոր ազդեցություններ վերջիններիս վրա չի նախատեսվում: Գործունեությունն իրականացվելու են արդեն կառուցապատված տարածքում, ուստի առանձին ուսումնասիրության աշխատանքներ չեն նախատեսվում:

Միաժամանակ շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմինն (Պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝

համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:

8.7 Աղմուկ և թրթռում.

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Իսկ թրթռումների մակարդակը սահմանվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2006թ. մայիսի 17-ի N533-Ն որոշման նորմերով: Բնակավայրերի և հասարակական հարակից տարածքների համար աղմուկի առավելագույն մակարդակը սահմանվել է 60-70դԲԱ, իսկ ձայնի համարժեք մակարդակները ԼաԷԿՎ 45-55դԲԱ:

Աղմուկի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում ապամոնտաժման աշխատանքներն ապահովող շինտեխնիկան, մասնավորապես էքսկավատորը, որը կրելու է ժամանակավոր բնույթ: Էքսկավատորն աշխատելու է 10 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ ԼաԷԿՎ, կազմում է 85 դԲ: Գլխինը տարածքի բարեկարգման ընթացքում՝ 6 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ ԼաԷԿՎ, կազմում է 80 դԲ: Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ 22-04-2014: Շինհրապարակը լինելու է ցանկապատված: Ցանկապատի նյութի խտությունը՝ $\leq 200 \text{ կգ/մ}^2$: Շինության պատերը ևս հանդիսանում են միաժամանակյա աղմուկից պաշպանման էկրան:

Պաշտպանիչ էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևալ բանաձևով.

$$L_{աղ} = 23 \lg m_{է} - 10 \text{ դԲ, երբ } m \geq 200 \text{ կգ/մ}^2$$

$$L_{աղ} = 13 \lg m_{է} - 13 \text{ դԲ, երբ } m \leq 200 \text{ կգ/մ}^2$$

Որտեղ $m = Km$ – մակերեսի խտության էկվիվալենտն է,

m – մակերեսի խտությունն է, կգ/մ²,

K –գործակից է , որը հաշվի է առնում պատնեշի խտությունը, որը 200 կգ/մ^2 $K=1,3$

$$M = 1,3 \times 200 = 260$$

$$L_{աղ} = 13 \lg m_{է} - 13 = 18,2 \text{ դԲ}$$

Շինությունից դուրս աղմուկի մակարդակը կկազմի՝

$$L_{առար} = L_{աէկվ} - L_{աղ} = 85 - 18,2 = 66,8 \text{ դԲ}$$

Հարակից բնակելի շինությունների պատերը, պատուհանները, մուտքի դռները, տանիքը, կանաչապատ տարածքը հադիսանում են որպես պաշտանիչ էկրան: Ձայնամեկուսացումը RԱտր ըստ աղուսյակ 16-ի՝ կազմում է միջինը 50 դԲ:

$$LA_{տար} = 66,8 - 50 = 16,8 \text{ դԲ}$$

Գլղոնի համար՝

$$LA_{տար} = LA_{էկվ} - L_{աղ} = 80 - 18,2 - 50 = 11,8 \text{ դԲ}$$

Մոտակա բնակելի շինությանների ներսում աղմուկի մակարդակն էքսկավատորի աշխատանքի դեպքում կկազմի 16,8 դԲ, ինչը նորմայից բավականին ցածր է: Աշխատանքներն իրականացվելու են միայն ցերեկային ժամերին:

Աղմուկից պաշտպանվող շերտեր են ծառայում պատերը, ցանկապատը, երկշերտ պատուհանները կանաչ տարածքները: Շինարարության հրապարակում աշխատելու են տարբեր մեքենաներ և մեխանիզմներ, որոնց աղմուկի գումարային, ինչպես նաև թրթռման մակարդակի ազդեցությունը հնարավոր է գերազանցի սահմանված նորմերը: Քանի որ աղմուկ առաջացնող մեխանիզմներն աշխատելու են ոչ միաժամանակ, դա լինելու է ոչ անընդմեջ, ժամանակավոր, ուստի աղմուկի մակարդակը կլինի նորմեր սահմաններում: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցերեկային ժամերին, տրանսպորտի շարժական ակտիվ գոտում, հետևաբար շինհրապարակում աշխատող մեխանիզմների աղմուկը կտարալուծվի ընդհանուր աղմուկի մեջ: Բացի այդ շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցանկապատված տարածքում, որը ևս կմեղմի աղմուկի և թրթռումների մակարդակը:

Հաշվի առնելով աղմուկ առաջացնող շինարարական տեխնիկայի աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը, աշխատակիցների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է կարճատև և ժամանակավոր բնույթ:

Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով հաշվետվությունում նախատեսվում են միջոցառումներ:

Շահագործման փուլում աղմուկի և թեթռումների ազդեցություն չի նախատեսվում, ելնելով գործունեության բնույթից:

8.8 Արտակարգ իրավիճակներ.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերի առաջացում կապված՝

- բնական աղետների,
- սողանքների, հրդեհների,
- հեղուկ կյութերի արտահոսքի
- շահագործվող շինտեխնիկայի վթարների հետ:

Գործունեության ընթացքում պարտադիր է. կառույցների հիմքերի փոսորակները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ ինժեներ-երկրաբանի կողմից հիմնափոսի զննում իրականացումը և եզրակացության տրամադրումը:

Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների ռիսկը կապված է շինությունում և տարածքում հրդեհների, բնական աղետների առաջացման հետ:

Արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով հաշվետվությունում նախատեսվում են բնապահպանական միջոցառումներ:

8.9 Աշխատանքի կազմակերպում և անվտանգություն, մարդու առողջություն.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հնարավոր են աշխատողների արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության հնարավոր ռիսկերի առաջացում՝ կապված հրդեհների, հեղուկ նյութերի արտահոսքի, աշխատողների վնասվածքների և տեխնիկա-տրանսպորտային միջոցների շահագործման ընթացքում հնարավոր վթարների հետ:

Հնարավոր ազդեցություններից խուսափելու համար շինաշխատանքները կկատարվեն պահպանելով շինարարության ժամանակացույցը և աշխատանքի անվտանգության կանոններն՝ ըստ ՇՆԱԿ-3-480* նորմերի:

Շահագործման փուլում մարդկանց առողջության վրա բացասական ազդեցություն չի ունենալու:

8.11 Սոցիալական.

Շինարարության ընթացքում բացվելու են նոր աշխատատեղեր: Նախատեսվող աշխատողների առավելագույն քանակը շինհրապարում կազմելու է 10 մարդ, որից ճարտարագիտա-տեխնիկական անձնակազմ՝ 3 մարդ, բանվորներ՝ 7 մարդ:

Աշխատելու են 6 օր՝ 8 ժամյա հերթափոխային գրաֆիկով:

Շինարարության ընթացքում առաջանալու են հարակից տարածքի բնակիչների տեղաշարժի ժամանակավոր անհարմարություններ, որոնք հնարավոր է կանխարգելել կառավարման պլանով՝ նախատեսված միջոցառումների կատարման միջոցով: Շինարարության ընթացքում այլ անձանց իրավունքների սահմանափակում կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգի խախտում չի նախատեսվում:

8.12 Լանդշաֆտ.

Գործունեության իրականացումը առաջացնելու է լանդշաֆտի լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն, սակայն իր ցածրահարկության պատճառով այն լինելու է աննշան : Նախատեսվող գործունեության իրականացման տարածքներում (ազդեցության գոտում) լանդշաֆտի, բուսական ու կենդանական տեսակների, հողային և ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր վնասակար ազդեցություններ չեն ակնկալվում: Նախատեսված շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը տարածքի վրա կլինի նվազագույն՝ կրելով սահմանափակ և կարճատև բնույթ:

9.13 Բարեկարգում և Կանաչապատում.

Կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում, թափոնների և վտանգավոր նյութերի հեռացում, բոլոր ժամանակավոր կառույցների ապամոնտաժում, ճանապարհների կարգաբերում, տարածքի բարեկարգում:

Կառուցապատման աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է նաև գործունեության ենթակա ազատ տարածքի՝ 500մ² մակերեսի վրա կատարել կանաչապատման աշխատանքներ՝ գազոնի տեսքով: Ոռոգումը նախատեսվում է իրականացնել ջրցան մեքենայիվ, երեք օրը մեկ անգամ հաճախականությամբ երեկոյան ժամերին:

Կանաչապատման նպատակով օգտագործվող բուսահողը, տարածքի բուսահողի չբավարարելու դեպքում, ձեռք է բերվելու ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Ոռոգման նպատակով ջրապահանջը որոշվում է ՇՈՒՄ 2.04.02-84-ի համաձայն, այսինքն, 1մ^2 ոռոգման նպատակով անհրաժեշտ է 0,3-0,4լ ջուր, հետևաբար.


$$W = (M \times 0,4) \times m$$

Որտեղ, M – կանաչապատման ենթակա տարածքն է ըստ կանաչապատման տեսակային կազմի,

m – ոռոգման հաճախականությունը կախված սեզոնից և կլիմայական առանձնահատկությունից,

հետևաբար,

$$W = 500 \times 0,4 \times 40 = 8000\text{լ/ջուր կամ } 8\text{մ}^3/\text{տարի ջուր (տարվա կտրվածքով):$$



9. Շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցության բացառմանը, նվազեցմանն ուղղված բնապահպանական միջոցառումները (Բնապահպանական կառավարման պլան)

Ներկայացված հաշվետվությամբ նախատեսվում է շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների մեղմմանն ուղղված նախատեսվող միջոցառումներ՝ բնապահպանական կառավարման պլան, որոնց ճիշտ կիրառման արդյունքում գործունեության իրականացման հետևանքները շրջակա

միջավայրի վրա կլինեն նվազագույնը:

9.1 Օդային ավազան արտանետումների քանակը մեղմելու, մթնոլորտային օդի որակի վրա հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու նպատակով նախատեսվում է.

- օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս,
 - ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված տրանսպորտային միջոցներով,
 - ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով,
 - շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ,
 - հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ,
 - շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով:
 - ցանկապատել շինարարական հրապարակը, շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով,
 - շինարարական աշխատանքների և ճանապարհների շահագործման ընթացքում գրունտի խոնավեցում և ճանապարհների ջրցան,
 - բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը,
 - բացառել անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը:
- Նշված միջոցառումների իրականացման արդյունքում օդային ավազանի աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի նախատեսվում:

9.2 Հողային ռեսուրսներ. Հողային ռեսուրսներն աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսվում է.

- հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը պահվելու է շինհրապարակում, առանձնացված վայրում՝ ծածկված անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով,
- շինհրապարակն ապահովված է կլինի արտահոսքը կանխող/մաքրող սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար,
- շինարարական նյութերը կտեղադրվեն հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ մակերեսների վրա,
- ավտոմեքենաները շինհրապարակից դուրս են գալու միայն մաքուր վիճակում՝ շրջակա տարածքը չաղտոտելու նպատակով,
- շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և տեխնիկական սպասարկումը կկատարվի տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններում,

- այն հատվածներում, որոնք նախատեսված են շինարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և կայանման համար տեղադրվելու Է բետոն կամ մանրախիճ,

- մեքենաներից և սարքավորումներից վառելիքի և/կամ քսայուղերի արտահոսքի դեպքում, փռված մանրախիճը տեղափոխվելու Է համապատասխան աղբավայր, այն փոխարինելով նորով:

9.3 Ջրային ռեսուրսներ. Գործունեության իրականացման շինարարության փուլում ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու կամ կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում Է.

- փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու Է ըստ անհրաժեշտության, հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր,

- շինարարական հոսքաջրերը հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող բիոզուգարան,

- ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր,

- տեխնիկական ջուրը կմատակարարվի ՋԹ լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, որը կկնքվի շինարարության սկզբում՝ Կապալառու կազմակերպությունը,

- շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կատարվելու Է համապատասխան մասնագիտացված կետերում,

- շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու Է պատրաստի վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով,

- բետոնակյուրի լցվածությունն ապահովել այնպես, որպեսի բետոնակյուրը տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և ասֆալտածածկը չվնասելու համար:

Կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսվում Է.

- շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում տեղադրվող սանհանգույցից՝ բիոզուգարանից,

- բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու Է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- շինաշխատանքների ավարտից հետո բիոզուգարանը ապամոնտաժվելու են և տեղափոխվելու են Կապալառու կազմակերպության կողմից:

Շահագործման փուլում ջրամատակարարման համակարգը միացվելու Է համայնքային ջրատարին: Իսկ ջրահեռացման համակարգը՝ ջրահեռացման հորին:

Սեպտիկ հորի մաքրումը կատարվելու Է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Մաքրման հաճախականությունը կախված Է լինելու հորի լցվածությունից, որը վերահսկվելու Է դիտահորի միջոցով:

9.4 Կենսաբազմազանություն. Գործունեության իրականացումը շրջակա

միջավայրի կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունն չի ունենալու, այնուամենայնիվ նախատեսվում են որոշակի միջացառումներ.

- գործունեության և հարակից տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակների կամ կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման դեպքում՝ դրանց պահպանության նպատակով, ընկերությունը տեղեկացնելու է համապատասխան պատասխանատու գերատեսչություններին,

- աշխատանքներն իրականացնել բացառապես ցերեկային ժամերին՝ տարածքում հնարավոր գոյություն ունեցող որոշ կենդանիների կենսակերպի վրա ազդեցությունից խուսափելու համար:

9.5 Թափոններ. Շինարարության փուլում թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային ռեսուրսների վրա մեղմելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և շրջակա միջավայրը զերծ է պահել թափոնների կուտակումներից,

- շին հրապարակի տարածքում կիստակեցվի շին աղբի նախնական կուտակման վայրը,

- շինարարական թափոնները՝ ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդներ, պարկեր, մեքենաների տակ փռվող ավազի կամ խճի մնավորդները կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթիլենային պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր,

- մետաղական մասերն կառանձնացվեն և որպես մետաղի ջարդոն կհանձնվեն հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- յուղոտված կաթերը կկուտակվեն առանձին տարաներում և կհանձնվեն մասնագիտական ընկերություններին այրման միջոցով ոչնչացնելու համար,

- կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը կուտակվելու է 1 հատ պլաստմասե աղբահավաք տարողության մեջ,

- կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ անհրաժեշտության՝ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով,

- բացառել աղբի կուտակումը շփոթապարակից դուրս՝ կից ճանապարհների, բնակելի և հասարակական շենքերի տարածքներում,

- շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նյութերը/սոսինձի, ներկի մնացորդներ/ և այլն հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և աշխատանքների ավարտից հետո հեռացվելու են Կապալառուի կողմից:

Շահագործման փուլում կենցաղային աղբի կուտակման համար նախատեսվում է տեղադրել 3 հատ 1,5x1մ³ տարողության պլաստմասե աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ: Կենցաղային աղբի տեղափոխումը կատարվելու է պայմանագրային հիմունքներով:

9.6 Պատմամշակութային և բնության հուշարձաններ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես դադարեցվելու և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմնին (Պատմական և

մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Շինարարական աշխատանքները հնարավոր կլինի շարունակել միայն համապատասխան թույլտվության տրամադրման դեպքում:

9.7 Աղմուկ և թրթռում. Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,
- կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների կիրառում,
- շինարարական աշխատանքներում ներգրավվել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ,
- տրանսպորտային միջոցները և սարքերն օգտագործել սարքին վիճակում,
- պարբերաբար կստուգվեն և կկարգաբերվեն տրանսպորտային միջոցների շարժիչները,
- բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը շինհրապարակից դուրս տարածքներում,
- օգտագործվող շին տեխնիկան և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով,
- պահպանել աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը:

Շահագործման փուլում նախատեսվում է.

- օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների կիրառում,
- օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ առաջնորդվելով համապատասխան մարմինների եզրակացություններով:

9.8 Արտակարգ իրավիճակներ. Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է.

- տեղադրել տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն:
- շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության պաշտպանության կանոններին համապատասխան,
- շինհրապարակն ապահովել հակահրդեհային կրակմարիչներով, տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների վահանակներով,
- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ կմաքրվեն հրդեհավտանգ և պայթուցավտանգ թափոններից և աղբից,
- հակահրդեհային միջտարածությունները չօգտագործել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար,

- տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝ վթարների կանխարգելման համար,

- հեղուկ և վտանգավոր նյութերը պահել հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար,

- մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են:

Շահագործման փուլ. Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների դեպքում նախատեսվում է.

- շահագործման փուլում շենքերն ապահովված են լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, արտածման համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով,

- էլեկտրամատակարարման և ծխահեռացման փականների ավտոմատ անջատիչներով, օդափոխության, հակածխային օդափոխության արտածման համակարգերով,

- ջերմամեկուսիչ, օդափոխիչ, էներգախնայող բազմաթիվ այլ սարքավորումներով,

- պահպանվելու են հակահրդեհային մուտքերը՝ հրշեջ մեքենաների շրջադարձի համար:

9.9 մարդու առողջություն, աշխատանքի անվտանգություն. Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է.

- պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, շինհրապարակում՝ անվտանգության տեխնիկայի կանոնները անցումները, վտանգավոր զոնաները կցանկապատվեն, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները,

- բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ,

- ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները, տեղադրվելու են առասանման եղանակների և ձևերի նկարագրությամբ ցուցանակներ,

- աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝ դիէլեկտրիկ գորգով և ձեռնոցներով,

- ապահովել աշխատողների համար սանիտարական և հանգստի պայմաններով (հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով (լվացարան, աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն),

- շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, ճանապարհային երթևեկության, ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ,

- վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել

գործնեության վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները,

- վերահսկել մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների կուտակումները,

- նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով,

- բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ,

- տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝ շինհրապարակի լուսավորության համար,

- շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս,

- շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության պայմաններում, կատարել հոսանքատար մասերի մեկուսացում,

- վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար:

Շահագործման փուլ.

9.10 Սոցիալական. Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը,
- բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի և շինաղբի, մեքենաների կուտակումները,
- գործելու է բողոքների արձագանքման ընթացակարգը:

9.11 Լանդշաֆտ. շինարարության փուլում լանդշաֆտի վրա հնարավոր ազդեցությունը մեղմելու նպատակով նախատեսվում է.

- բացառել նախատեսվող տարածքից դուրս կառուցապատման այլ աշխատանքները:

Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարել տարածքի բարեկարգում.

- շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են,
- շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, վերականգնվելու է տարածքը,
- կատարվելու են գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ:

9.12. Բարեկարգում և կանաչապատում.

Բարեկարգման և կանաչապատման նպատակով նախատեսվում է.

- կառուցապատումից ազատ տարածքի հարթեցում և բարեկարգում, ներբակային ճանապարհների կառուցում,

- կանաչ զանգվածի ոռոգում՝ բուսականության աճը և կաջողականությունն

ապահովելու նպատակով:

10. Մոնիթորինգ

Մոնիթորինգը՝ ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարման, դրանց արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով Պատվիրատուի և հսկողություն իրականացնող այլ մարմինների կողմից նախատեսվող կանոնավոր հսկողությունն է: Գործունեության իրականացման ընթացքում նախատեսվում է շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանը կամ մեղմանն ուղղված մոնիթորինգ:

Այդ նպատակով նախատեսվում է.

- համապատասխան մասնագետների կողմից ստուգայցերի կատարում,
- բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության, տեխնիկական վերահսկողության իրականացում՝ ամենօրյա ռեժիմով,
- տեխնիկական վերահսկողության իրականացում՝ նախագծային անհամապատասխանություններից խուսափելու նպատակով,
- շինարարության կանոնների և անձնական պաշտպանության նորմերի, հակահրդեհային պահանջների՝ ՀՀՇՆ նորմերի համապատասխանության պահպանման հսկողություն,
- համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա, թափոնների տեղափոխման վերահսկում,
- կապալառուի կողմից նախագծով նախատեսված բոլոր աշխատանքների պատշաճ իրականացման վերահսկում,
- շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի պարբերաբար ստուգումներ՝ անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող մեքենաների օգտագործումը բացառվելու նպատակով,
- բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքների իրականացման վերահսկում,
- կանաչ զանգվածի վիճակի մշտադիտարկում:

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվելու են տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից, հատկապես ակտավորելով թաքնված աշխատանքների իրականացումը, գրանցելով վարման մատյանում:

Բնապահպանական միջոցառումների և մոնիթորինգի համար նախատեսվում է տարեկան 250.000 դրամ հատկացում:

11.Բողոքների ընթացակարգ

Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում կներդրվի բողոքների արձագանքման մեխանիզմ (ԲԱՄ), որը հիմնականում ուղղված կլինի շահագրգիռ կողմերի և ազդակիր հասարակության կողմից իրականացվող գործունեության վերաբերյալ դժգոհությունների ստացմանը, գնահատմանն ու լուծմանը:

Շինարարական բոլոր տեղամասերում ապահովվելու է պատասխանատու անձանց կոնտակտային տվյալները և անվտանգության պատասխանատուի

անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը:

12. Փակման փուլ. Ելնելով գործունեության բնույթից փակման փուլ չի նախատեսվում:

12. Բնապահպանական միջոցառումների (բնապահպանական կառավարման) պլան

1	Օդային ավազան	Օդային ավազան արտանետումների հնարավոր ազդեցությունը կրճատելու և մեղմելու նպատակով նախատեսվում է. օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս, - ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներով ծածկված տրանսպորտային միջոցներով, - ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, այլ սորուն նյութերը, հողային զանգվածները, ինչպես նաև շինարարական աղբը պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով, - շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ, - հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ,	Կապալառու	Ձեռնարկող
---	---------------	---	-----------	-----------

		- շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով: - ցանկապատել շինարարական հրապարակը, շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրությամբ անթափանց թաղանթով, - շինարարական աշխատանքների և ճանապարհների շահագործման ընթացքում՝ գրունտի խոնավեցում և ճանապարհների ջրցան, - բացառել տարածքում թափոնների բաց այրումը, - բացառել անսարք վիճակում գտնվող և արտահոսքեր ունեցող սարքավորումների, տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը: Նշված միջոցառումների իրականացման արդյունքում օդային ավազանի աղտոտվածության լրացուցիչ ավելացում չի նախատեսվում:		
2	Հողային ռեսուրսներ	Հողային ռեսուրսների մեջ վտանգավոր նյութերի և թափոնների ներթափանցումը կանխելու նպատակով նախատեսվում է. - շինարարական աշխատանքների ընթացքում հողային գրունտն օգտագործվելու է տարածքի հարթեցման և բարեկարգման նպատակով, - հողային աշխատանքների արդյունքում հանված հողային գրունտը մինչև օգտագործելը պահվելու է շինհրապարակում՝	Կապալառու	Ձեռնարկող

		ծածկված անջրթափանց պոլիէթիլենային թաղանթով, - շինհրապարակն ապահովված է լինելու արտահոսքը կանխող/մաքրող սարքավորումներով՝ հողի հնարավոր աղտոտումը կանխելու համար, - շինարարական նյութերը տեղադրվելու են հատուկ տակդիրների կամ բետոնապատ մակերեսների վրա, - նվազագույնի է հասցվելու շինհրապարակում պահվող նյութերի և թափոնների քանակը, - շինարարության փուլում օգտագործվող տրանսպորտային միջոցների լիցքավորումը և տեխնիկական սպասարկումը կատարվելու է տարածքից դուրս՝ հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններում, - մեքենաների անիվների լվացումը կատարվելու է անիվների լվացման սարքի միջոցով: Բոլոր մեքենաների անիվների և թափքերի մաքրումը կատարվելու է մինչ շինհրապարակից վերջիններիս դուրս գալը:		
3		Գործունեության իրականացման ընթացքում ջրային ռեսուրսների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները մեղմելու նպատակով նախատեսվում են. փոշենստեցման համար ջրցանը կատարվելու է ըստ անհրաժեշտության, հնարավորինս չառաջացնելով մակերևութային հոսքեր, - շինարարական հոսքաջրերը	Կապալառու	Ձեռնարկող

		հեռացվելու են դեպի տարածքում տեղադրվող բիոզուգարան, - ջրցանման համար կօգտագործվի միայն տեխնիկական որակի ջուր, -տեխնիկական ջուրը կմատակարարվի ՋԹ լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, որը կկնքվի շինարարության սկզբում՝ Կապալառու կազմակերպությունը, - շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կատարվելու է համապատասխան մասնագիտացված կետերում, - շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում՝ բետոնախառնիչ մեքենաներով, -բետոնանյութի լցվածությունն ապահովել այնպես, որպեսի բետոնանյութը տեղափոխման ժամանակ չթափվի ճանապարհներին՝ երթեկությանը չխոչընդոտելու և ասֆալտածածկը չվնասելու համար: Կեղտաջրերի հեռացման համար նախատեսվում է. - շինարարության փուլում աշխատողներն օգտվելու են տարածքում տեղադրվող սանհանգույցից՝ բիոզուգարանից,		
--	--	---	--	--

		- բիոզուգարանի մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, - շինաշխատանքների ավարտից հետո բիոզուգարանը ապամոնտաժվելու են և տեղափոխվելու են Կապալառու կազմակերպության կողմից: Շահագործման փուլում ջրամատակարարման համակարգը միացվելու է համայնքային ջրատարին: Իսկ ջրահեռացման համակարգը՝ ջրահեռացման հորին: Սեպտիկ հորի մաքրումը կատարվելու է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով: Մաքրման հաճախականությունը կախված է լինելու հորի լցվածությունից, որը վերահսկվելու է դիտահորի միջոցով:		
4	Թափոններ	Թափոնների հնարավոր ազդեցությունները հողային և ջրային ռեսուրսների վրա մեղմվելու նպատակով նախատեսվում է. - շինարարական աշխատանքների ժամանակ գործունեության տարածքը և շրջակա միջավայրը զերծ է պահել թափոնների կուտակումներից, - շին հրապարակի տարածքում կհստակեցվի շին աղբի նախնական կուտակման վայրը, - շինարարական թափոնները՝ ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդներ, պարկեր, մեքենաների տակ փռվող ավազի կամ խճի մնացորդները	Կապալառու	Ձեռնարկող

		պարկեր, կհավաքվեն անջրթափանց պոլիէթելենային պարկերի մեջ և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից հատկացված վայր, քանի որ տարածաշրջանում չկան կազմակերպված սանիտարական աղբավայրեր, - մետաղական մասերն կառանձնացվեն և որպես մետաղի ջարդոն կհանձնվեն հատուկ մասնագիտացված կազմակերպություններին՝ պայմանագրային հիմունքներով, - յուղոտված կաթերը կկուտակվեն առանձին տարաներում և կհանձնվեն մասնագիտական ընկերություններին այրման միջոցով ոչնչացնելու համար, - կառուցապատման փուլում կենցաղային աղբը կուտակվելու է 1 հատ պլաստմասե աղբահավաք տարողության մեջ, - կենցաղային աղբի հեռացումը կատարվելու է կանոնավոր՝ ըստ անհրաժեշտության՝ մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով, - բացառել աղբի կուտակումը շիհրապարակից դուրս՝ կից ճանապարհների, բնակելի և հասարակական շենքերի տարածքներում, - շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո շինարարական նյութերի մնացորդները, նյութերը/սուսինձի, ներկի մնացորդներ/ և այլն հավաքվելու են հատուկ տարողությունների մեջ և աշխատանքների ավարտից հետո հեռացվելու են Կապալառուի կողմից: Ճահագործման փուլում կենցաղային		
--	--	---	--	--

		աղբի կուտակման համար նախատեսվում է տեղադրել 3 հատ $1,5 \times 1 \text{մ}^3$ տարողության պլաստմասե աղբամաններ, ինչպես նաև տեսակավորման աղբամաններ: Կենցաղային աղբի տեղափոխումը կատարվելու է պայմանագրային հիմունքներով:		
5	Աղմուկ և թրթռում	Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է. - շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին, - կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների կիրառում, - շինարարական աշխատանքներում ներգրավվել ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ, - տրանսպորտային միջոցները և սարքերն օգտագործել սարքին վիճակում, - պարբերաբար կստուգվեն և կկարգաբերվեն տրանսպորտային միջոցների շարժիչները, - բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը շինհրապարակից դուրս տարածքներում, - օգտագործվող շին տեխնիկան և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն համապատասխան խլացուցիչներով, - պահպանել աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը:	Կապալառու	Ձեռնարկող

		Շահագործման փուլում նախատեսվում է. - օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների կիրառում, - օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ առաջնորդվելով համապատասխան մարմինների եզրակացություններով:		
6	Արտակարգ իրավիճակներ	Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվելու են. - տեղադրել տեղեկատվական ցուցանակներ, որը ներառելու է շենքի նախագծողի, կապալառուի և այլ պատասխանատու անձանց (հեռախոսահամար), շինթույլտվության, շինարարության սկզբի և ավարտի վերաբերյալ տեղեկատվություն: - շինհրապարակը կկազմակերպվի հակահրդեհային անվտանգության պաշտպանության կանոններին համապատասխան, - շինհրապարակն ապահովել հակահրդեհային կրակմարիչներով, տեսահսկման և ազդանշանային համակարգերով, հակահրդեհային միջոցառումների վահանակներով,	Կապալառու	Ձեռնարկող

		- շինհրապարակն, ինչպես նաև բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունները ժամանակ առ ժամանակ կմաքրվեն հրդեհավտանգ և պայթուցավտանգ թափոններից և աղբից, - հակահրդեհային միջտարածությունները չօգտագործել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար, - տեղադրել ձայնային ազդանշաններ, հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ՝ վթարների կանխարգելման համար, - հեղուկ և վտանգավոր նյութերը պահել հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար, - մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են: Շահագործման փուլ. Շահագործման փուլում արտակարգ իրավիճակների դեպքում նախատեսվում է. - շահագործման փուլում շենքերն ապահովված են լինելու հակահրդեհային կրակմարիչներով, օդափոխության, ավտոմատ հրշեջ ազդանշանային՝ հակածխային, արտածման համակարգերով, էվակուացիոն ուղիներով և ելքերով, - էլեկտրամատակարարման և ծխահեռացման փականների ավտոմատ անջատիչներով, օդափոխության,		
--	--	--	--	--

		հակածիսային օդափոխության արտաժաման համակարգերով, - ջերմամեկուսիչ, օդափոխիչ, էներգախնայող բազմաթիվ այլ սարքավորումներով, - պահպանվելու են հակահրդեհային մուտքերը՝ հրշեջ մեքենաների շրջադարձի համար:		
7	Մարդու առողջություն, Աշխատանքի կազմակերպում և աշխատանքի անվտանգություն	Շինարարության փուլում աշխատողների աշխատանքի կազմակերպման և անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում է. պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը, շինհրապարակում՝ անվտանգության տեխնիկայի կանոնները անցումները, վտանգավոր զոնաները կցանկապատվեն, ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրամանի պահանջները, - բանվորական խմբերը լինելու են բազմապրոֆիլ և մասնագիտացված, անցկացվելու են ուսուցման և հրահանգավորման դասընթացներ, - ստուգվելու են առասանիչ բանվորների գիտելիքները, տեղադրվելու են առասանման եղանակների և ձևերի նկարագրությամբ ցուցանակներ,	Կապալառու	Ձեռնարկող

		- աշխատողների համար ապահովել 1-ին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղարկղիկով, անհատական և պաշտպանական միջոցներով (արտահագուստ, դիմակ, կոշիկ և այլն), էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատողները՝ դիէլեկտրիկ գորգով և ձեռնոցներով, - ապահովել աշխատողների համար սանիտարական և հանգստի պայմաններով (հանգստի սենյակ, հանդերձարան, լվացարան և այլն)՝ անհրաժեշտ կահավորանքով (լվացարան, աթոռ, սեղան, ջեռուցիչ և այլն), - շինհրապարակում և հարակից տարածքում տեղադրել աշխատանքային պայմանների, հնարավոր վտանգների մասին նախազգուշացնող նշաններ՝ տեղեկատվական և հակահրդեհային վահանակներ, վտանգն ազդարարող տեսողական պաստառներ, ճանապարհային երթևեկության, ինչպես նաև կողմնակի մարդկանց մուտքն արգելող նշաններ, - վերահսկել աշխատող սարքավորումների պիտանելիությունը, բացառել գործնեության վայրում խոտանված բեռնիչ սարքերի կուտակումները, - վերահսկել մեքենաների երթերը, հաջորդականությունը, բացառել մեքենաների կուտակումները, - նվազագույնի հասցնել ճանապարհների խցանումներ առաջացնող գործողություններն՝ ընդհանուր երթևեկության խոչընդոտումը՝ հասարակական անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, - բեռնման-բեռնաթափման		
--	--	--	--	--

		աշխատանքների ժամանակ օգտագործվող բեռնամբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական պայմանների պահանջներին, երթևեկության արագությունը շինհրապարակում չպետք է գերազանցի 5կմ/ժ, - տեղադրել լրացուցիչ լուսավորման սարքեր՝ շինհրապարակի լուսավորության համար, - շինհրապարակի լուսավորությունը ապահովել հավասարաչափ՝ լուսավորության 2 լյուքսից ոչ պակաս, - շենքի ներսում եռակցման և ներկման աշխատանքները կատարել օդափոխության պայմաններում, կատարել հոսանքատար մասերի մեկուսացում, - վարել տեխնիկական հսկողության ամփոփիչ և անհատական մատյաններ՝ տեխնիկական վերահսկողության իրականացման համար:		
8	Սոցիալական	Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական խնդիրներից խուսափելու համար նախատեսվում է. - շինարարական աշխատանքները կատարել սահմանված ժամերին՝ ցերեկը, - բացառել շինհրապարակից դուրս կենցաղային աղբի և շինաղբի, մեքենաների կուտակումները, - գործելու է բողոքների արձագանքման ընթացակարգը	Կապալառու	Ձեռնարկող

9	Տարածքի բարեկարգում	Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո կատարվելու է տարածքի բարեկարգում. - շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժվելու են և հեռացվելու են տարածքից, -շինարարական հրապարակը մաքրվելու է թափոններից, -կատարվելու են գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ:	Կապալառու	Ձեռնարկող
---	---------------------	--	-----------	-----------

13. Մշտադիտարկման (մոնիթորինգի) միջոցառումներ

հհ	Գործողություն	Նվազեցնող միջոցառումներ	Մոնիթորինգի Վայրը	Իրականացման ձևը	Ժամանակամիջոց	Մոնիթորինգ Կատարող/Վերահսկող
1	Շինարարության ընթացքում օդային ավազան, ջրային և հողային ռեսուրսների մեջ վտանգավոր նյութերի և կեղտաջրերի ներթափանցման բացառելուն ուղղված	- Փոշու և այլ օդի աղտոտիչների արտանետումների, աղմուկի և թրթռումների մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ապահովում, վերահսկում, - կեղտաջրերի հեռացման՝ բիոզուգանի տեղադրման վերահսկում:	Գործունեության ենթակա տարածքում	Ստուգայցեր, գործիքային ստուգումներ Տեսողական դիտարկումներ, մասնագետի կողմից ստուգայցեր	Շինարարության փուլում՝ ամենօրյա	Կապալառու Ձեռնարկող ՀՀ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային և այլ համապատասխան վերահսկողական մարմիններ:
2	Արտակարգ իրավիճակներ և աշխատանքի անվտանգություն	-Աշխատողների իրազեկում՝ աշխատանքի անվտանգության և	Գործունեության իրականացման ենթակա տարածքում	Իրազեկումներ և ստուգումներ	Պարբերաբար	Կապալառու

		արտակարգ իրավիճակների ընթացակարգի մասին, -շինարարության կանոնների և անձնական պաշտպանության նորմերի խստիվ պահպանություն, -բնապահպանական, առողջության և աշխատանքային անվտանգության տեխնիկական վերահսկողություն՝ -հակահրդեհային պահանջների ապահովում՝ ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգության» նորմերին համապատասխան:		Ստուգայցեր	ամենօրյա ռեժիմով,	Ձեռնարկող
	Աղմուկ և թրթռում	Աղմուկի և թրթռումների	Գործունեության իրականացման ենթակա տարածքում	ստուգայցեր	Պարբերաբար Աղմկաչափ կիրառում	Ձեռնարկող

		մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կատարման ապահովում,				Համապատասխան գերատեսչության տեսչական մարմին
3	Նյութեր	Շինանյութերի գնում արտոնագրված մատակարարներից,	Լիցենզավորված կազմակերպությունների պահեստներ	Մատակարարման ընթացքում	Շինարարության փուլում	Կապալառու Ձեռնարկող
4	Թափոն	Թափոնների կանոնավոր տեղափոխում:	Գործունեության ենթակա տարածքից	համապատասխան պայմանագրերի հիման վրա տեղափոխում	Շինարարության և շահագործման ընթացքում	Կապալառու
5	Շինտեխնիկա և տրանսպորտային միջոցներ	- Շին տեխնիկայի և մեքենաների համապատասխան տեխնիկական վիճակի ապահովում, - շինարարական տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների վառելիքի լիցքավորումը և յուղման իրականացում:	Շինհրապարակ շինհրապարակից դուրս	Ստուգայցեր Դիտողական ստուգումներ, մասնագիտացված լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում:	Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում Պարբերաբար	Կապալառու

6	Բարեկարգում, Կանաչապատում	-Վերականգնել և բարեկարգել շրջակա տարածքը:	Գործունեության տարածք	Դիտողական ուսումնասիրություն	Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո:	Ձեռնարկող Համայնք
7	Նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացքում բողոքների արձագանքում	Բողոքների, դիմումների առկայություն	Գործունեության վայր	Դիմումների, արձագանքում	Շինարարության ընթացքում	Կապալառու Ձեռնարկող

15. Հանրային քննարկումներ

Համաձայն ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի «Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2014թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2343-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջների՝ կատարվել է հանրային ծանուցում և քննարկումներ՝ Թումանյան համայնքի Լորուտ վարչական շրջանի վարչական ղեկավարի նստավայրում: Քննարկմանը մասնակցել են գործունեություն իրականացնող ընկերության, համայնքի ներկայացուցիչներ, համայնքի բնակիչներ: Հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված հարցադրումները և առաջարկությունները ներառվել են հաշվետվությունում: Գործունեության վերաբերյալ առկա է Մեծամոր համայնքապետարանի ավագանու որոշումը, որով նախնական համաձայնություն է տվել գործունեության իրականացմանը: Հավելվածներ 7,8:

Հանրային քննարկման արդյունքում նախագծի վերաբերյալ համայնքը տվել է իր նախնական համաձայնությունը, որն էլ հիմնավորում է նախագծային փաստաթղթով նախատեսվող գործունեության համապատասխանությունը Տաշիր համայնքի հեռանկարային զարգացման հիմնադրույթային փաստաթղթերին, հեռանկարային զարգացմանը:

15. Գնահատման հաշվետվության կազմման իրավական հիմքերը

1.«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (2014) հունիսի 21-ի ՀՕ- 110-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին (Փոփոխությունները 2023 թվականի մայիսի 3) Օրենք՝ – Կարգավորում է նախատեսվող գործունեության իրականացման ընթացակարգը՝ դիտարկելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումների, անդրսահմանային և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության ոլորտի հասարակական հարաբերությունները: Ներառում է նախատեսվող գործունեության 2 կատեգորիա՝ «Ա», «Բ»՝ ըստ շրջակա միջավայրի վրա նվազող ազդեցության աստիճանի: Համաձայն օրենքի իրականացվում է նախատեսվող գործունեության փորձաքննություն, որից հետո տրվում է եզրակացություն:

2. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք («Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-121-Ն (ընդունված 1994թ. և լրամշակված 2022թ.)- կարգավորում է մթնոլորտային օդի պահպանության իրավական և կազմակերպական հիմքերը՝ ուղղված մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանը, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ մթնոլորտային օդի որակի ապահովման նպատակով՝ մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում հասարակական հարաբերությունները:

3.«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998թ.) -Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններն են՝ պետական հաշվառման վերցված պատմական,

գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները՝ իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը՝ անկախ պահպանվածության աստիճանից:

4.«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999թ.)-Ապահովում է բուսական տեսակների (ֆլորայի) և դրանց առաջացրած համակեցությունների (բուսականության) բազմազանության, աճելավայրերի և էկոհամակարգերի հավասարակշռվածության վրա մարդու բացասական ներգործության կանխարգելումը: Իրականացնում է բուսական աշխարհի, դրա գենոֆոնդի և ցենոֆոնդի բազմազանության, աճելավայրերի պահպանության քանակական և որակական, բուսական աշխարհի շարունակական օգտագործման և վերարտադրության գիտականորեն հիմնավորված ապահովումը, բուսական աշխարհի օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, բուսական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունը և պարտականությունների կատարումը:

5.«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000թ.)-Սահմանում է ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը: Նախատեսում է գենոֆոնդի և տեսակային բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, բնականոն վերարտադրության ապահովումը, կենդանիների բնակության միջավայրի ամբողջականության խախտման կանխումը, կենդանական տեսակների և դրանց պոպուլյացիաների ու համակեցությունների ամբողջականության, կենդանիների միգրացիայի ուղիների պահպանությունը, կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման հարաբերությունների կարգավորումը, կենդանական աշխարհի պահպանության և օգտագործման բնագավառներում օգտագործողների իրավունքների պաշտպանությունն ու պարտականությունների կատարումը:

6.«ՀՀ Հողային օրենսգիրք» (2001թ.) - Սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպա-իրավական ձևերի զարգացման, հողերի բերրիության, հողօգտագործման արդյունավետության բարձրացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը:

7.«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքը (2004թ.)-սահմանում է թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, ինչպես նաև բնական ռեսուրսների, մարդու կյանքի և առողջության վրա թափոններից առաջացող բացասական ազդեցությունների կանխարգելման համար իրավական և տնտեսական հիմքերը:

8.«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքը (2011թ.)-կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները, աղբահանության վճարը, դրա դրույքաչափերը, վճարողների շրջանակը,

նրանց իրավունքները և պարտականությունները, վճարման կարգը, պատասխանատվությունը չվճարելու, պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար, տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների իրականացման կարգը աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման բնագավառներում:

9.«ՀՀ Ջրային օրենսգիրք» (2002) - Նպատակը երկրի ջրային ռեսուրսների պահպանության, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով քաղաքացիների և տնտեսության կարիքների բավարարման և ապագա սերունդների համար ջրային ռեսուրսների պահպանման համար իրավական հիմքերի ապահովումն է:

10.«Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2008թ.)- Սահմանվում է հողերի արդյունավետ օգտագործման և պահպանման, հողային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման խնդիրները, ձևերը, վերահսկողություն իրականացնող մարմինները, ստուգող և ստուգվող անձանց իրավունքներն ու պարտականությունները, ստուգումների իրականացման կարգերը: Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է ՀՀ հողային ֆոնդում առկա բոլոր հողամասերի օգտագործման և պահպանության վրա՝ անկախ դրանց նպատակային նշանակությունից, սեփականության և (կամ) օգտագործման իրավունքի սուբյեկտներից:

11. «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998)-կարգավորում է շինարարական գործընթացի կազմակերպումը, պահանջում է նախատեսվող գործունեության մասին տեղակատվության հրապարակումը և նախագծման փուլում հանրության մասնակցությունը:

12. «Քաղաքաշինության Բնագավառում Իրավախախտումների Համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ Օրենքը (28 ապրիլի 1999 թ.) -Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական անձանց քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելու իրավական հիմքերը՝ քաղաքաշինական գործունեության բոլոր փուլերում քաղաքացիների, հասարակության ու պետության շահերը պաշտպանելու, օրենսդրական ակտերի, ստանդարտների ու կանոնների պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով:

13.Բնության հատուկ պահպանվող արածքների մասին» ՀՀ օրենք (2006)-սահմանում է հատուկ պահպանվող տարածքներն, ինչպես նաև դրանց կառավարման ընթացակարգերը: Նախատեսում է հատուկ պահպանվող տարածքները, առանձնացնելով չորս տեսակ՝ պետական արգելոցներ, պետական պահուստավորման հողեր, ազգային պարկեր, բնական հուշարձաններ, դրանց որոշման և ղեկավարելու գործընթացները:

14. ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի «Հայաստանի հանրապետության կառավարության 2014թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2343 - Ն որոշում:

15.ՀՀ կառավարության 29. Հունվարի 2010թ. «ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N72-Ն որոշում:

16.ՀՀ կառավարության 29. հունվարի.2010թ. ՝ «ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» N71-Ն որոշում:

17. ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ.՝ ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշում:

18.ՀՀ կառավարության 08.02.2018թ. «ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՆԱՉ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԻՆ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՅԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 1318-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 108-Ն որոշում:

18.ՀՀ կառավարության 8 սեպտեմբերի 2011 թվականի 08.09. 2011թ. «ՀՈՂԻ ԲԵՐՐԻ ՇԵՐՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1622-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 12-Ի N 286-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N1396-Ն որոշում:

19.ՀՀ կառավարության 14 օգոստոսի 2008թ. «Հայաստանի հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշում:

20.ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2007թ. «ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 385-Ն որոշում:

Գրականություն

1. СП.485.13130.2021:
2. «ԱՂՍՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՍՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամաններ:
«ԱՂՍՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ»;
4. Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2021թ. մարտի 31-ի 372-Ն հրամանով կոմիտեի նախագահի հաստատված ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի, սեյսմիկ գոտևորման քարտեզների և քաղաքաշինության 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀՇՆ 20.04_ Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր»:
5. ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»:
6. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթ:
7. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006թ.-ի դեկտեմբերի 25-ի՝ «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկի» N430-Ն և 2006թ. հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության /այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման/ և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 342-Ն հրամաններ:
8. ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2012թ. սեպտեմբերի 19-ի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարական կենցաղային սենքերի» N 2.2..8-003-12 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին թիվ 15-Ն հրաման:
9. Լոռու մարզի Նորապատ բնակավայրի 5-ամյա զարգացման ծրագիր:
10. ՀՀ վիճակագրության կոմիտե (<https://armstat.am>)

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1.

Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականը



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Սույն վկայականով հաստատվում է 17 հոկտեմբերի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ԷԼԻՏ ՎՈՒԴ» ՍՊԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Արմավիր, համայնք Մեծամոր գյուղ Նորապատ 5-րդ փողոց 2/22 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԸ

Հողամասի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման պայմանագիր 10.03.2022թ. հ.1161, Ճարտարապետաշինարարական նախագիծ 2022թ., Կառուցման թույլտվություն 26/04/2022թ. N 47

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 04-075-0158-0028

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.4325

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 17102025-04-0061, գաղտնաբառ՝ 1X9AY75HMLZ9

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ հասարակական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Ժամկետը՝ 10/տաս/ տարի: Շինության մասով գրանցման օբյեկտը 6231.46 քմ մակերեսով կառուցվող շինության նկատմամբ կառուցապատողի քաղաքաշինական փաստաթղթերով սահմանված իրավունքներն ու պարտականություններն են: Ավարտվածության աստիճանը 51-80%:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԳԵՂԱՄ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 17102025-04-0061, գաղտնաբառ՝ 1X9AY75HMLZ9

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2



Հավելված 2.

Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արմավիրի մարզ, Մեծամոր քաղաքային
(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅՆՎՈՐԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾՍՑԻՆ ՍՈՍՏԱՂՐԱՔ)

N 36 19 04 2022 թ.

Օբյեկտ

նոր կառուցվող առևտրի և սպասարկման կենտրոն (օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)
երկհարկանի (հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

IV կատեգորիա մեկ փուլով (նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

ոիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Արմավիրի մարզ Մեծամոր համայնք Նորապատ բնակավայր 5-րդ փողոց 2/22 տարածք հողամաս (04-075-0158-0028)

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Սոնյա Նաչատրյան Մեծամոր համայնք Նորապատ բնակավայր 3-րդ փողոց 35 տուն հեռ. 098008070 (կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը,

բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը հայտ, սեփականության վկայական N 28122021-04-0082 (կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված

կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը (N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹՎՈՐ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է Մեծամոր համայնք Նորապատ բնակավայր 5-րդ փողոց 2/22 տարածք, հասարակական կառուցապատման հողամաս (հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը 0.4325 հա (հողամասի սահմանները՝ կողորհնատային նշահարմար, մակերեսը (հա)

3. Հողամասի առկա վիճակը բարվոք (օբյեկտի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները լառկա (ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մուտքումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր
Նաղբավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

սարքավորումներ

ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Կցվում է _____
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

Կցվում է _____
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Կցվում է _____
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է _____
(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

_____ չկա _____

12.6. փոքրահանություն

_____ ըստ գրաֆիկի _____

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

_____ չկա _____
(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

_____ լուսավորում _____
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

_____ լուծվող կտրվածքի քար, ավազ, ցեմենտ և այլ նյութեր _____
(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

_____ ըստ գործող նորմերի _____
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

_____ ըստ կարգի _____
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

_____ Նախագծել _____

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

_____ ըստ կարգի _____
(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

_____ ըստ կարգի _____
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

_____ մեկ տարի _____
(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

_____ համալիր փորձաքննություն _____
(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

_____ նախագծի համաձայնեցում _____
(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում չահագորդի մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական
քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների
կամ մասնագիտական
եզրակացությունների
ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու
բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով
սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային
բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆԻ


ՂԵԽԱՎԱՐԻ Ժ/Պ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)


Է. Հովհաննիսյան




Հողամասի հատակագիծը՝ WGS-84 (ARMREF 02) կոորդինատային համակարգով



Հավելված 4.
Տարածքի հատակագիծ



ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ				ՆԱԽԻՐԱՐՈՒ ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ	ՆԱԽԻՐԱՐՈՒ ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԻ ՆԱԽԻՐԱՐՈՒ ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ	ՈՒՍԿՈՒՄ
ՄԱՐԿԱՆ	Ո. ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ		
ՊԵՐ. ՇԵՐՏԱԿԱՆ	Ո. ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ
ՊԵՐ. ՇԵՐՏԱԿԱՆ	Ո. ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ
ՊԵՐ. ՇԵՐՏԱԿԱՆ	Ո. ԹԱՎԱՆԱԿՈՒՄ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ
ՇԵՐՏԱԿԱՆ					ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ	ՇԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿ

Հավելված 5.
ՀԷՑ-ի կողմից տրված Էներգամատակարարման տեխնիկական
պայմանը

20/11/2023 թ.

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
լիազորված անձ ԱՐԱՄ ՂԱՆՎԵԼՅԱՆ -ից

«ԷԼԷՏ ՎՈՒՄ» ՍՊԸ-ին
Օանոցման հասցե՝ ՀՀ ԱՐՄՈՎԻՐ, ԳՆՈՐԱՊԱՏ, 3 փող.
(Մյացման պատվերի համարը՝ 78094111)

Հարգելի «ԷԼԷՏ ՎՈՒՄ» ՍՊԸ,

Ձեր կողմից «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ ընկերությանը ներկայացված հայտի
հիման վրա 26/05/2022 թվականին կնքվել է սպառման համակարգի էլեկտրական ցանցին
միացման, էլեկտրական էներգիայի բաշխման և էլեկտրական էներգիայի էրաշխավորված
մատակարարման մասին թիվ 0537829 պայմանագիր (այսուհետ՝ Պայմանագիր):

Մյացման գործընթացում առաջացել է անհրաժեշտություն ստանալու պետական
տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող լիազորված մարմնի՝ եզրակացությունը
(թույլտվությունը) էլեկտրատեղակայանքների գործարկման համար:

Էլեկտրատեղակայանքների գործարկման թույլտվության բացակայության պարագայում
հնարավոր չէ ապահովել սպառման համակարգի միացումը բաշխման ցանցին, որի պատճառով
Ընկերությունը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի կարող ապահովել Ձեր սպառման
համակարգի միացումը բաշխման ցանցին:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ հայտնում եմ, որ Ընկերության կողմից համապատասխան
էլեկտրատեղակայանքների գործարկման եզրակացությունը ստանալուց 5 (հինգ) աշխատանքային
օրվա ընթացքում կապահովվի Ձեր սպառման համակարգի միացումը բաշխման ցանցին:

Մյացման աշխատանքների ընթացիկ գործընթացին կարող եք հետևել այցելելով
Ընկերության կայք էջի (www.enr.am) համապատասխան բաժին:

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ
Լիազորված անձ՝


(հաստատված թղթին)

Կառ՝ Ա.Սահակյան
Տեղ՝ 011 591225



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՎԿԱՆ ՏՆՆԵՐ

Կ. Բ. Կոմիտասի 0047, Ա. Մկրտչյանի 127, 160 • +374 (10) 65 00 86: el@armreg.org.am

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ

Ձև 3477-03/23
03 04 23

ք. երևան

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲ ընկերությունը (գրանցման համար՝ 273.140.01857, ՀՎՀՀ՝ 01520882) (այսուհետ՝ «ԸՆԿերություն»), ի դեմս Գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանի, ով գործում է ԸՆԿերության կանոնադրության կիման վրա, լիազորում է

Ընկերության Տեխնիկական տնօրինություն ընթացիկ գործունեության վերահսկման դեպարտամենտի պետ Արամ Ղանիկյանին (անձնագիր՝ AR0454717, տրված 12.09.2017 թվականին 004-ի կողմից)

հանդես գալ ԸՆԿերության անունից և սպառողների (դիմող անձանց) հետ հարաբերություններում կատարել հետևյալ գործողությունները.

- 1.1. Կնքել պայմանագրեր՝ 22 հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12.2019 թվականի թիվ 519-Ն որոշմամբ հաստատված պայմանագրերի օրինակելի ձևերին համապատասխան: Սպառման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման պարագայում սույն լիազորությունը տարածվում է մինչև 35 կՎ լարմամբ միացման պայմանագրերի կնքման դեպքերին:
- 1.2. Կնքել համաձայնագրեր՝ սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման (մինչև 35 կՎ լարմամբ), էլեկտրական էներգիայի բաշխման, էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարման (մատակարարման) պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ:
- 1.3. Լուծել սպառման համակարգն էլեկտրական ցանցին միացման, էլեկտրական էներգիայի բաշխման, էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարման (մատակարարման) պայմանագրերը:
- 1.4. Դիմող անձանց կամ Սպառողներին տրամադրել տեղեկություններ, հանձնել փաստաթղթեր, ներկայացնել ծանուցումներ (այդ թվում՝ մատուցողից նշված փաստաթղթերը), ստանալ փաստաթղթեր, իրականացնել տեղեկատվության փոխանակում և փաստաթղթաշրջանառություն 22 հանրային ծառայությունները

կադավորող հանձնաժողովի 25.12.2019 թվականի թիվ 523-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով:

1.3 իրականացնել սույն լիազորագրով նախերգրված լիազորություններից չփախչող այլ գործառնություններ:

Սույն լիազորագիրը գործում է մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, սակայն, ոչ ավել, քան Լիազորված անձի աշխատանքային հարաբերությունների (լիազորությունների) պաշարումը:

Կ Հարությունյան

(միացման աշխատանքների ավարտի և հաշվառքի սարքի տեղադրման վերաբերյալ)

Բաժանորդ՝ <<ԷԼԻՏ ՎՈՒՂ>> ՍՊԸ

Բաժանորդային քարտի համար՝ 0537829

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, գ. Նորապատ 3 փողոց /35/

Հարգելի բաժանորդ,

Հիմք ընդունելով 93 համարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից 2022 թվականի հունվարի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման ցանցային կետերից հաստատելու մասին 4-Ն որոշման հավելվածի 189 կետի 3-րդ ենթակետը՝ սույնով հայտնում ենք, որ սպասման համակարգը էլեկտրական ցանցին միացման և էլեկտրական էներգիայի մատակարարման թիվ 78094111 պայմանագրի (այսուհետ՝ «Պայմանագիր») շրջանակներում մատակարարի կողմից Արմավիրի մարզ, գ. Նորապատ, 5-րդ փողոց 2/22 հասցեում կատարվել են միացման աշխատանքները, միացման նպատակով տեղադրվել է հաշվառքի սարք և էներգատեղակայանքը պատրաստ է միացման:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ինչպես նաև այն, որ համաձայն Պայմանագրի սպառողը պարտավոր է ապահովել էլեկտրական էներգիայի ընդունումը, անհրաժեշտ է 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ժամը 12:00-ին ապահովել Ձեր կամ Ձեր լիազոր ներկայացուցչի (զուավոր լիազորագրով) ներկայությունը միացման հասցեում՝ էլեկտրական էներգիայի ընդունումն իրականացնելու, այդ թվում նաև՝ հաշվառքի սարքի տեղադրմամբ պայմանավորված Պայմանագրի համապատասխան հավելվածները ստորագրելու նպատակով:


Եթե պատրաստ չեք էլեկտրական էներգիայի ընդունման, այդ թվում նաև՝ հնարավոր չէ ապահովել իջված օրը և ժամին Ձեր կամ Ձեր լիազոր ներկայացուցչի ներկայությունը, ուստի անհրաժեշտ է ստորև իջված հեռախոսահամարով տեղեկացնել ընդունման համար Ձեզ հարմար օրը և ժամը:

«Արմավիր» ՀԷԵ-ի սկզբ

Կ. Ներսիսյան

Կոնտակտային անձ՝

Հեռ.՝ 060711415





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ,
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԻՆՔԱՑԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՄՉԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆ

«01» փետրվարի 2024թ.

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԴԱԿԱՑԱՆՔԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՌԱՐՄ-21(193ա-23)

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԴԱԿԱՑԱՆՔԻ՝

Սեփականատերը «ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության «Մուսալի» մասնաճյուղը
(կազմակերպության անհատ ձեռնարկատիրոջ/ ֆիզիկական անձի լիազորման ակտ)

Տեղադրման վայրը ՀՀ Արմավիրի մարզ, Արմավիր համայնք, գյուղ Նորասպատ,

Լրիվ անվանումը 10կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օղային և մալուխային գծեր
(էլեկտրատեղակայանի լիազորման ակտ)

Անվանական լարումը 10 (կՎ)

Լարման տեսակը վրձիկային
խառնատեսակ/վրձիկային/մալուխային/ալ

Լարման ֆազերի քանակը 3

Հզորությունը — (կՎԱ)

Էլեկտրասնման աղբյուրը «Արաքս» ՀՊԸ 10կՎ ելքի «Նորոգային հորեր» 10կՎ լարման օղային գիծ

Այտ-կարգադրագրի համարը և ամսաթիվը № ԱՐՄ-21(193ա-23); 01.02.2024թ.

Տեխնիկական պայմանների համարը և ամսաթիվը № 78094111; 26.05.2022թ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԷՑ» ՓԲ ընկերության «Մուսալի» մասնաճյուղի

(կազմակերպության անհատ ձեռնարկատիրոջ/ ֆիզիկական անձի լիազորման ակտ)

10կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օղային և մալուխային գծերի

(էլեկտրատեղակայանի լիազորման ակտ)

տեխնիկական վիճակը համապատասխանում է տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին:
Ռոպաշորվում է էլեկտրատեղակայանը գործարկել:

Ղեկավար

(ստորագրություն)

Գ. Խաչատրյան
(անուն, ազգանուն)

0054, Երևան, Դաճնաբեն 4, Ա. Ա. Արմատի մոտ, 109/Յ, էլ. փոստ՝ 0054/Յ/ՄԵՍ ԵՄ ԶԵ

Scanned with CamScanner

<<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ կողմից տրված ջրամատակարարման տեխնիկական պայմանը

 Ջուր	«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ Դասգնիկ Նապոյանին /նասցեն՝ Արմավիրի մարզ, հ. Մեծամոր, Լորսպատ, 5-րդ փողոց, 2/22/				
« 11 » 12 2024թ. N 50606					
Առարկան՝ Տեխնիկական պայմանի տրամադրում Հարգելի պարոն Եսայան, Ի պատասխան Ձեր 04.12.2024թ. դիմումի՝ երկայացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից մշակված ՎՋ5760/2024 ջրամրացման և ջրահեռացման նախագծման տեխնիկական պայմանը: Դրա հիման վրա անհրաժեշտ է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունում պատվիրել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առևտրային 2 փաթեթ և մյուս կրճատակ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ համաձայնեցնելուց հետո, այն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից հաստատելու և միացման նախահաշիվ ստանալու և պատակով երկայացնել ընկերության շահագործման համապատասխան տնօրինություն ք. Երևան, Շիրակի 94 հասցեով: Հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 1 բնօրինակ փաթեթը պահվելու է ընկերությունում: Հողային աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղական ինքնակառավարման մարմնից ստանալ շինարարական աշխատանքների կառուցման թույլտվություն: Նոր շամակարգի կառուցման տեխնիկական նկարագրի իրականացնելու նպատակով հարկավոր է դիմել ՀՀ կառավարության առթիվ քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու համար լիցենզավորված կազմակերպության, որոնց ցանկը հրապարակված է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության պաշտոնական կայքում, օգտվել վերջինիս ծառայություններից և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերություն երկայացնել կառուցված օբյեկտի վերաբերյալ կից ցանկում նշված փաստաթղթերը՝ ընկերության կողմից միացման աշխատանքներ կատարելու, առևտրային հաշվառքի օարք տեղակայելու և Ձեզ հետ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման /կեղտաջրերի մաքրման/ ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքելու համար: Միևնույն ժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ կառուցված նոր համակարգի սեփականության իրավունքի Հայաստանի Հանրապետության անհատույց հանձնումն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Առդիր 2 թերթ:					
Հարգանքով «Պատասխանատու» Լ. Բաբյան	Գլխավոր տնօրեն Մ. Շահինյան 				
ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Արմավյան 66ա Հեռ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185 Էլ. փոստ՝ am.water.office.all@veolia.com Վեբ-էջ՝ www.veolia.am	ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ «ՎԵՈՒԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ <table border="1"> <tr> <td>ՆԱԽԾ</td> <td>50606</td> </tr> <tr> <td>« 11 »</td> <td>12 2024թ.</td> </tr> </table> RA, Yerevan, 0025, Str. Abovyan 66a Tel.: 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185 E-mail: am.water.office.all@veolia.com Web site: www.veolia.am	ՆԱԽԾ	50606	« 11 »	12 2024թ.
ՆԱԽԾ	50606				
« 11 »	12 2024թ.				




Տեխնիկական պայման ՎՋ 5760/2024 (Արտադրական եղանակի քանակական, նախագծման)

Մ. Արմավիր, հ. Մեծամոր, գ. Նորապատ 5-րդ փողոց 2/22 հողամաս
(Հողատիրություն)

«Էլիտ Էնդ» ՍՊԸ
(Հասցե: Երևան, Երզնկայի փող.)

077334033
(Հեռախոսահամար)



5760

Համակարգ	Ջրամատակարարում	Ջրահեռացում	Հրդեհաշիջում
Կոմունիկացիայի գտնվելու վայրը	Տարածքից մոտ 450մ հեռավորությամբ		Z.
Գործող խողովակի տրամագիծը, ճնշումը, տեսակը	d=100մմ, P=1.3մթն. պող.		
Արագման կետը	Տարածքից մոտ 450մ հեռավորությամբ գտնվող ջրազնից		
Արագման տրամագիծը	Համաձայն մախագծի		
Ջրաչափի տրամագիծը			
Այլ պահանջներ	Ջրաչափական հանգույցի համար կառուցել դիտահոր	Ջրահեռացման համակարգը բացակայում է, առաջարկվում է կառուցել հերմետիկ խոր սեփականատիրական տարածքում	Տես * կետը
Ջրամատակարարման գրաֆիկը	Ըողօրոյս		

Կադրացման աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է տվյալ ոլորտում լիցենզավորված կազմակերպությանը պատվիրել մախագծամասնաշվային փաստաթղթերի կազմում և դրանք համաձայնեցնել «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ :

Կառուցման աշխատանքների տեխնիկական եսկեռությունը, դիմողի հայեցողությամբ, իրականացնում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն կամ ընկերության պաշտոնական կայքում հրապարակված ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունը՝ դիմողի հաշվին Կատարված մեր համակարգի միացումը ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին իրականացնում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ՝ դիմողի հաշվին :

Մույն տեխնիկական պայմանը ուժի մեջ է 1 (մեկ) տարի՝ գրանցման օրվանից սկսած, այն ենթակա է երկարացման միայն տեխնիկական պայմանի ժամկետի ավարտը՝ դիմողի կողմից ներկայացրած դիմումի երմամ վրա:

Կառուցման ընթացքում, երդային աշխատանքներն իրականացնելիս, անհրաժեշտ է ձեռք բերել տվյալ համայնքի ղեկավարի, այլ իրավասու և/կամ շահագրգիռ մարմինների կամ անձանց թույլտվությունները և/ կամ համաձայնությունները:

* Հրդեհաշիջումը մախագծեսել համաձայն ՀՀԵԻ 40.01.02-2020թ. և ՀՀ Կառ. 08.08.2019թ թիվ 1025- Ն որոշման, թիվ 29 հավելվածի, հիդրանտի տեղադրման դեպքում կառուցել դիտահոր:

Քանի որ վերոնշյալ հասցեի սահմանազատման կետում «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից իմքնահոս ժատակարարվող ջրի ճնշումը չի ապահովում 1.0մթն/ ապա անհրաժեշտ է մախագծեսել իմվերտորային պոմպ:

Մույն տեխնիկական պայմանով տրվում է միայն խնել տնտեսական պահանջներին համապատասխան ջրաքանակ մե 20մմ տրամաչափի խողովակով:

Տեխնիկական պայմանների մասնագետ՝  Ա.Աղջական

Համայնքի կողմից տրված նախնական համաձայնությունը



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ**

19.03.2025թ.

Ք Ա Ղ Վ Ա Ց Ք

ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 21 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2025 թվականի
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆՈՐԱՊԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 33-Ա
ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ (ՆԻՍՏ N 3)

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 42-րդ կետով, «Շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, հիմք
ընդունելով 2025 թվականի հունվարի 15-ին կայացած հանրային քննարկման
արձանագրությունը, ինչպես նաև Մեծամոր համայնքի ղեկավարի
առաջարկությունը

ՄԵԾԱՄՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ Է

1. Տալ նախնական համաձայնություն Մեծամոր համայնքի
Նորապատ բնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22 հասցեում «Էլիտ
Վուդ» ՍՊԸ-ի կողմից հասարակական նշանակության
շինություններ կառուցման աշխատանքներին:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

Կողմ -17

Դեմ -0

Ձեռնպահ -0

ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԷԴԳԱՐ
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ
ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

ԱՐՐԱՀԱՄՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ

ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԷԴԳԱՐ

ԱՖՐԻԿՅԱՆ ԼԻԼԻԹ

ԲԱՐԵՂԱՄՅԱՆ ԱՇՈՏ

ԴՈՔՈՅԱՆ ՏԱՏՅԱՆԱ

ԶԱՔԱՐՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ

ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ ՅՈՒՐԻԿ

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱՀԱՊԵՏ

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ

ՄԱԿՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ

ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍ

ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՎԱԴԻՆԱԿ

ՄՆՋՈՅԱՆ ԱՐՏՅՈՒՄ

Համայնքի ղեկավար՝



ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ

Հանրային քննարկման արձանագրություն, մասնակիցների ցանկ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

15.01.2025թ.

քնակավայր Նորապատ

2025թ. հունվարի 15-ին ժամը 11:00-ին «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով /21.06.2014թ. ՀՕ-110-Ն/ «Օրենք», ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2343-Ն որոշման հավելվածով սահմանված կարգով, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Նորապատ քնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում՝ 5-րդ փողոց, 11 շենք, տեղի ունեցավ «Էլիտ Վուդ» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող Նորապատ քնակավայրի 5-րդ փողոց 2/22 հողամասում հասարակական նշանակության շինությունների կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ 1-ին հանրային լսումը:

Ներկա էին Մեծամոր համայնքի Նորապատ քնակավայրի վարչական ղեկավար Ս. Արշակյանը, Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ՝ Նորայր Դարբինյանը, Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցները, բնակիչները, շահագրգիռ հանրությունը և նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակող ընկերության ներկայացուցիչները, ձեռնարկատերը (մասնակիցների ցանկը՝ ստորագրություններով և լուսանկարները կցվում են արձանագրությանը):

Ելույթ ունեցան՝

Բացման խոսքով հանդես եկավ Մեծամորի համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ Նորայր Դարբինյանը: Ներկայացրեց հանրային լսման առարկան, նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային քննարկման իրականացման կարգը՝ համաձայն կառավարության որոշման: Նշեց, որ հանրային քննարկման վերաբերյալ ծանուցումը կատարվել է Օրենքի և կառավարության որոշման պահանջներին համապատասխան և սահմանված ժամկետներում հանրային քննարկման վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակվել է «Առավոտ» օրաթերթում, տեղադրվել է նախարարության պաշտոնական կայքում:

Նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակող՝ Հրանուշ Ալեքսանյանը ներկայացրեց, որ մշակվելու է ՀՄԱԳ հաշվետվություն՝ համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին» օրենքի պահանջների, որը ենթակա է փորձաքննության: Նախատեսված են 2 հանրային լսումներ: Հաշվետվությունում կներառվի բոլոր այն միջոցառումները, որոնք շինարարության փուլում կիրառելով հնարավոր կլինի մեղմել և նվազագույնի հասցնել հնարավոր ազդեցությունները: Շրջակա միջավայրի վրա հիմնական ազդեցությունը լինելու է փոշու տեսքով, որը կրելու է ժամանակավոր բնույթ:

Շինհրապարակը կազմակերպվելու է տարածքի ներսում, շին. կազմակերպումը իրականացվելու է շին.կազմակերպման նախագծի պահանջներին համապատասխան, սահմանված միջոցառումները կնախատեսվեն՝ շենքի ցանցապատում, ջրցանման աշխատանքներ, փոշենստեցման նոր սարքեր, ամբողջ հարցերը մանրամասն կներկայացվի ՇՄԱԳ հայտում:

Հնչեցին հարցեր կապված ավտոկայանատեղիների, կանաչապատման վերաբերյալ, նցվեց, որ ավտոկայանատեղիներ և կանաչապատումը նախագծվել է ՀՀ նորմերին համաձայն:

Նորայր Դարբինյանը եզրափակեց հանրային լսումը, նշելով, որ հանրային լսումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հանրային լսման արձանագրությունը, տեսաձայնագրությունը կներկայացվի համայնքի ավագանուն և նախաձեռնողին:

Վարող՝ Մեծամոր համայնքի
Քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ
Նորայր Դարբինյանը

Նախաձեռնող՝ *Վ. Մեխակյան*



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

28 դեկտեմբերի 2023 թվականի N2343-Ն Որոշման համաձայն

«ԷԼԻՏ ՎՈՒՐ» ՍՊԸ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՆՈՐԱՊԱՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 2/22 ՀՈՂԱՄԱՍՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

15.01.2025թ.

Հ/Հ	Անուն, Ազգանուն	Աշխատանքի վայր/քննակության հասցե Հեռ. համար	Ստորագրություն
1.	Դավիթ Դավթյան	Վերին հատվածի և 6 հարկի բաժին	
2.	Արթուր Արարկյան	Վերին շինարարություն	
3.	Անդրանիկ Արմեն	«Վերին Նախարար» ՀՊԸ Կոնստրուկտոր	
4.	Երան Բարսեղյան	Երև. համալսարանի ճարտարապետական	
5.	Մանուկյան Մանուկյան	«Վերին Նախարար» ՀՊԸ և 6 հարկի խմբակ	
6.	Գևորգ Գևորգյան	ՊՈՐՈՇԻՆ և Կոնստրուկտոր, իսկ 6 հարկի խմբակ	
7.	Մանուկյան Մանուկյան	Վերին Նախարարի համալսարանի ճարտարապետական	
8.	Ռուստամ Ռուստամյան	Վերին Նախարարի համալսարանի ճարտարապետական	
9.	Վ. Բարսեղյան	Վերին Նախարարի համալսարանի ճարտարապետական	
10.	Վարդան Բարսեղյան	Վերին Նախարարի համալսարանի ճարտարապետական	

11.	Աղիքի յան Ռիմա	Բանկ	ԲԲ
12.	Կարգադրման Աշխատանք	Բանկ	ԿԲ
13.	Վարչական Դաշնակ	Բանկ	ԲԲ
14.	Քաղաքական Գրասենյակ	Քաղաքական և արհեստագործական կազմակերպությունների և կազմակերպությունների համագործակցության կենտրոն	ՔԲ
15.	Բարձրագույն Զուգ	ԲԲ	ԲԲ
16.	Քաղաքական Դաշնակ	ԲԲ - Գրասենյակ	ԲԲ
17.	Կարգադրման Աշխատանք	Քաղաքական և արհեստագործական կազմակերպությունների համագործակցության կենտրոն	ԲԲ
18.	Քաղաքական Դաշնակ	ԲԲ	ԲԲ
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			

Հավելված 9.
Պետական տուրքի անդորրագիրը

**ԻնեկոՕնլայն ինտերնետային բանկային ծառայությունների համակարգով կատարված
գործառնության հաստատում**

Գործառնության տեսակ՝	Վճարման հանձնարարական
Գործառնության համար՝	N 287
Գործառնության ամսաթիվ՝	19.06.2025

Մանրամասներ

Տեսակ	Փոխանցում AMD-ով
Վճարող	ԷԼԻՏ ՎՈՒԴ ՍՊԸ
Վճարողի բանկ	Ինեկոբանկ ՓԲԸ
Վճարողի հաշվի համար	2050622095361001
Հարկային կոդ	04425649
Վճարվող գումար	300,000.00 ՀՀ Դրամ
Վճարվող գումարը բառերով	Երեք հարյուր հազար ՀՀ Դրամ զրո Լումա
Շահառու	ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հարկային տարածաշրջան	81 /Արմավիր
Շահառուի բանկ	Կենտրոնական գանձապետարան
Շահառուի հաշիվ	900005000196
Մանրամասներ	Նորապատում հասարակական նշանակության շինության կառուցում