

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ, ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑ ԹԻՎ 36/1, 36/2,
36/3 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՄԵՔԵՆԱՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈՊԱՐԿԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվություն
/Լրամշակված/

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.....	3.
Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն	3.
1.1 Հապավումներ.....	3
1.2 Նախատեսվող գործունեության նպատակը եվ հիմնավորումը	4.
1.3 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ, օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ).....	7
1.3.1 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր	7
Էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության հետ կապված միջոցառումներ 9	
1.3.2 Երկրաֆիզիկական ռսումնասիրություններ	10
1.3.3 Նախատեսվող աշխատանքների կազմակերպում.....	14
1.3.4 Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության կազմակերպման վերաբերյալ 14	
1.3.5 Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության մատակարարման կազմակերպման վերաբերյալ.....	15....
1.3.6 Կադրային ապահովում և շինտեխնիկա.....	17
1.3.7 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում	20
2.ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ	
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԽԵՄԱՆ.....	23
2.1 ՖԻԶԻԿԱԾԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ.....	23
2.2 ԿԼԻՄԱՆ.....	26
2.3 Օդային ավազան.....	29
2.4 Ջրային ռեսուրսներ	32
2.5 Հողերի նկարագիրը.....	33
2.6 Հիմնային աշխատանքներ.....	33
2.7 Կենսաբազմազանություն	33
2.8 Թափոնների կառավարում	35
3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՅԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ36	
3.1 ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ	36
3.2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ	37
3.3 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	37
3.3.1 ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ.....	37
3.3.2 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐ	38
3.3.3 ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐ.....	38
3.3.4 ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ.....	39
Կենդանական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ	40
3.3.5 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ.....	40
3.3.6 ԱՂՄՈՒԿԻ և ԹԹՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ	42
4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՊԼԱՆ.....	46
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՅՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ	47
ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ.....	50
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ	51
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ.....	52

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ձեռնարկողի մասին տեղեկություն

Նախատեսվող գործունեություն	ՀՀ Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի Կապան քաղաքի Գործարանային փողոց թիվ 36/1, 36/2, 36/3 հողամասերում Կապանի համայնքի կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկի կառուցում
Նպատակը	Կապանի համայնքի կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկի կառուցում
Նախագծի պատվիրատու	Կապանի համայնքապետարան
Ձեռնարկող	Կապանի համայնքապետարան
Ձեռնարկողի հասցե	ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Չարենցի փողոց թիվ 1
Ձեռնարկողի կոնտակտային տվյալներ, էլ փոստ, հեռախոս	Հեռ. 094 65 94 44
Նախատեսվող գործունեության վարչական տարածքը	ՀՀ Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի Կապան քաղաք
Կառուցապատվող հողամասի մակերեսը	0.57499 հա

1.1 Հապավումներ

ՀՀ՝ Հայաստանի Հանրապետություն

ՓԲԸ՝ Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

ՍՊԸ՝ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

ՊՈԱԿ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1.2 Նախատեսվող գործունեության նպատակը եվ հիմնավորումը

Շրջակա միջավայրի վրա մարդկային գործունեության վնասակար ազդեցության կանխման, կենսոլորտի կայունության պահպանման, բնության և մարդու կենսագործունեության ներդաշնակության պահպանման համար կարևորագույն նշանակություն ունի յուրաքանչյուր նախատեսվող գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ճշգրիտ և լիարժեք գնահատումը: Գործունեության բնապահպանական գնահատումը պետք է ներառի ուղղակի և անուղղակի ազդեցության կանխորոշումը, նկարագրությունը և հիմք հանդիսանա դրանց կանխարգելման կամ հնարավոր նվազեցման պարտադիր միջոցառումների մշակման համար:

Կապանի համայնքի կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկի կառուցումը նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի Կապան քաղաք, գործարանային փողոց, թիվ 36/1, 36/2, 36/3 հողամասերում, (ծածկագիրը՝ 09-001-0550-0009, 09-001-0550-0011, 09-001-0550-0012, 09-001-0550-0113), էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նշանակության տրանսպորտային նշանակության հողերում: Ընկերության կողմից սույն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության մշակման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի կողմից 16.12.2024թ տրված N 196 նախագծման թույլտվությունը, ինչպես նաև վերոնշյալ նախատեսվող գործունեության ճարտարապետաշինարարական նախագիծը:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 8-րդ կետի «ա.» ենթակետի համաձայն նախատեսվող գործունեությունը հանդիսանում է Բ կատեգորիայի գործունեության տեսակ:

Աշխատաքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվությունը մշակված է "Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին" ՀՀ օրենքի և բնապահպանական ոլորտի այլ նորմատիվատեխնիկական ակտերի համաձայն:

Բնապահպանական ազդեցության գնահատման այս զեկույցը նկարագրում է նախատեսվող գործողությունները, բնապահպանական ելակետային պայմանները, հնարավոր ազդեցությունները, բնապահպանական ազդեցության գնահատման շրջանակը: Բնապահպանական ազդեցության գնահատումը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

Իրավական հիմքերը

Նախատեսվող գործունեության կազմակերպումն իրականացվելու է բնապահպանության բնագավառում ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորություններով և ՀՀ օրենսդրության (օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի) այն պահանջներով, որոնք առնչվում են շրջակա միջավայրի պահպանության և մասնավորապես նախատեսվող գործունեության կարգավորման հետ: Դրանցից հիմնականներն են՝

1. ՀՀ Հողային օրենսգիրք (02.5.2001թ.),
2. ՀՀ Զրային օրենսգիրք (04.6.2002թ.),
3. <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենք (24.11.2004 թ.),
4. <<Վարչական իրավախախտումների մասին>> ՀՀ օրենք (07.02.2012թ.),
5. <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> ՀՀ օրենք (01.11.1994թ.),
6. <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենք (21.06.2014թ.),
7. <<Բնապահպանական վերահսկողության մասին>> ՀՀ օրենք (11.04.2005թ.),
8. << Լիցենզավորման մասին>> ՀՀ օրենք (30.05.2001թ.),
9. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 6 մայիսի 2002թ. N 138 հրաման “Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2 – III – 11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին”
10. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 25 հունվարի 2010թ. N 01-Ն հրաման “Հողի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.003-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին”
11. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 17 մայիսի 2006 թվականի N 533-Ն հրաման “Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը ՀՆN 2.2.4-009- 06 հաստատելու մասին”
12. ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության

լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին» N 121-Ն որոշում,

13. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին» N 430-Ն հրաման:

14. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-211, 27.11.2006.),

15. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-52, 03.04.2000թ.),

16. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-22, 23.11.1999թ.),

17. ՀՀ կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N71-Ն որոշում,

18. ՀՀ բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության 29.01.2010թ.-ի N72-Ն որոշում,

19. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշում,

20. ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ռազմավարությունը, պահպանության և օգտագործման բնագավառում պետական ծրագիրը և միջոցառումները հաստատելու մասին» N1059-Ա որոշում,

21. «Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 14.08.2014թ.-ի N781-Ն որոշումը:

22. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 6 մարտի 2002թ. N 138 հրաման “Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2 – III –

11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին:

23. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրամանը ՀՀԾՆ 22-04-2014

<<Պաշտպանություն աղմուկից>> Շինարարական նորմերն հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին:

1.3 Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը (արտադրական հզորություններ,

օգտագործվող բնառեսուրսներ և նյութեր, տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ)

1.3.1 Նախատեսվող գործունեության նկարագիր

Նախատեսվող գործունեությունն իրականացվելու է Կապանի համայնքապետարանի կողմից, որի իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Չարենցի փողոց թիվ 1:

Կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակայանի կառուցումը նախատեսվում է իրականացնել Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի, Կապան քաղաքի Գործարանային փողոց թիվ 36/1, 36/2, 36,3 հասցեներում 0,57499 հա մակերեսի վրա,։ Նախատեսվող գործունեության նպատակն է՝ կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակայանի կառուցում, որտեղ կիրականացվի մեքենաների տեխնիկական սպասարկում, զննում, նորոգում, լվացում:

Առկա իրավիճակի նկարագրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Կապան քաղաքի, Գործարանային փողոց թիվ 36/1, 36/2, 36,3 հասցեներում Կապանի համայնքապետարանը մտադիր է կառուցել Կապանի համայնքի կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկ: Հողամասը գտնվում է Կապան քաղաքում, Երևան-Կապան մայրուղու ձախակողմյան մասում: Այն իրենից ներկայացնում է ազատ տարածք, ծառերի բացակայությամբ, երկու կողմից կառուցապատված այլ արտադրական նշանակության սեփականություն հանդիսացող շենք-շինություններով:

Հատկացված տարածքը նախատեսված է կառուցապատել տեխնոպարկի մեքենամեխանիզմների համար որպես կայանատեղի և սպասարկման նպատակով:

Տարածքը կառուցապատված է պարագծով, որը իր հերթին բաժանված է երեք հատվածների՝ վերին, միջնամասային և ստորին շարքեր: Վերին շարքում նախատեսված են բաց 14 միավոր տեխնիկայի համար շվաքարաններ 5մ բարձրությամբ: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս շարքի շվաքարանի ետնամասում գտնվող տեղանքը մոտ 3,0մ բարձրությամբ բարձր է հավաքակայանի նիշից, նախատեսված է քարաբետոնյա հենապատ:

Միջնամասի շարքում նախատեսված է ևս բաց 7 միավոր տեխնիկայի համար շվաքարաններ 5մ բարձրությամբ:

Ձախակողմյան շարքում տեղակայված են բաց բոքսեր, թվով 5հատ 8մ բարձրությամբ, տարբեր ֆունկցիաների՝ սպասարկման, վերանորոգման և որպես պահեստներ:

Ստորին շարքում տեղակայված են բակ բոքսեր, թվով 10հատ 8մ բարձրությամբ, տարբեր ֆունկցիաների՝ սպասարկման, վերանորոգման և որպես պահեստներ, մեքենաների պահեստային մասերի, շինանյութերի, տնտեսության համար, առաջին անհարժեշտ ապրանքների համար:

Ըստ առաջադրանքի նախատեսված են բաց և փակ տարածքներ, յուղերի պահպանման համար պահեստներ, մեքենաների նորոգման տարածք, որը առանձնեցված է ընդհանուր տարածքից, նախատեսված է օդափոխության համակարգ:

Որոշ փակ բոքսերում նախատեսված են փոսորակներ, մեքենան տակից զննելու և նորոգելու համար:

Ըստ առաջադրանքի առանձին տարածքում նախատեսված է երկու հատ ճնշումով մեքենաների լվացման կայան: Հարկ է նշել, որ լվացման կայանում նախատեսված է ջրի մաքրման սարքեր, որը կհեռանա տարածքից խողովակաշարով՝ տեխնիկական պայմանի համաձայն:

Մեքենաների տեխնոպարկի տարածքը նախատեսված է ցանկապատել կանոնավոր տուֆե քարով, լվացման կայանը ցանկապատը նախատեսված է մետաղից, իսկ գույություն ունեղոց պարիպը սվաղել ց/ավագե շաղախով:

Տարածքի ճանապարհի կից հատվածում նախատեսված է երկու հարկանի վարչական մասնաշենք, նկուղային հարկով: Նշենք, որ նկուղային հարկը ծառայելու է որպես թաքստոց, աշխատակիցների և շրջակա աշխատակիցների և բնակչության համար: Նկուղային հարկը ունի առանձին մուտք և ելք, որոնք տեղակայված են իրարից հնարավորինս հեռու:

Պահպանելով թաքստոցի նորմատիվ պահանջները, նախատեսված են զուգարաններ, առանձին դիզ. գեներատորի տարածք, պահեստ տարբեր նշանակության իրերի համար:

Վարչական շենքի առաջին հարկում նախատեսված է աշխատակիցների կենցաղային նշանակության տարածքներ՝ ցնցուղարան, զուգարան, հանդերձարան, կահավորված յուրաքանչյուր աշխատակցի համար 50 հատ զգեստա պահարաններով, ճաշասրահ: Հարկ է նշել, որ կենցաղային մասը անմիջապես երկրորդ մուտքով կապված է հավաքակայանի տարածքի հետ, որտեղ տեղակայված են լվացարաններ, զուգարաններ: Այս մուտքի վերջնամասում տեղակայված է 50հոգու համար ճաշասրահ, իր խոհանոցային անհրաժեշտ պարագաներով, սառնարանով, լվացարանով, թեյնիկով, միկրոալիքային վառարանով:

Վարչական շենքի առաջին հարկի գլխավոր մուտքը կազմակերպված է տարածքի գլխավոր մուտքի մոտ: Նույն մուտքի մոտ տեղակայված են երկրորդ հարկ բարձրացող աստիճանավանդակը, էլեկտրավահանակային սենյակը:

Երկրորդ հարկում նախատեսված են վարչական նշանակության սենյակներ, ընդհանուր օգտագործման զուգարաններ, պահակի սենյակ:

Էներգախնայողության նպատակով, պատերը և տանիքը ջերմամեկուսացված են բարձր ջերմադիմադրողականությամբ նյութերով:

Բոլոր մուտքերի և նկուղ տանող աստիճանների վրա նախատեսված են անձրևապաշտպան հովարներ:

Տարածքը ասֆալտապատ է: Անձրևաջրերի ուղղությունը ուղղված է դեպի սպասարկող կից ճանապարհ, որի հեռացման համակարգի վրա տեղադրված է ջրի մաքրման սարքեր:

Վարչական շենքի կոնստրուկցիան ե/բետոնյա կարկաս է, ամրանավորված ինքնակրող պեմզաբլոկե 200մմ բլոկներով: Արտաքինից պատերը երեսապատված են ջերմամեկուսիչ սալերով և ամրանավորված եղանակով, տուֆե սալերով: Տանիքը ձեղնահարկով, փայտյա կոնստրուկցիաներով, ծածկված մետաղական կղմինդրով: Երկրորդ հարկի ծածկում նախատեսված է տանիք բարձրանալու դռան բացվածք:

Բոքերը նախատեսված է իրականացնել մետաղական կոնստրուկցիաներով, միջնորմները 200մմ հաստությամբ, 2,5մ բարձրությամբ, ամրանավորված բլոկներով, ծածկը տրամատավոր տանիքի թիթեղով:

Ձախակողմյան մասում տեղակայված եռակցման արտադրամասի բոքսի դարպասը տեղաշարժվող է հորիզոնական հարթության նկատմամբ, մյուս դարպասներ նախատեսվում է իրականացնել ինքնադեկավարվող, շերտավարագույրի փաթեթով: Ձմեռվա պայմանների համար, լիարժեք լուսավորության համար, դռների վերնամասում նախատեսված է չբացվող մետաղապլաստե պատուհաններ:

Գլխավոր մուտքի դարպասը մետաղական է, նախատեսվում է իրականացնել երկու

փեղքով ուղղաձիգ ուղղությամբ բացվող:

Գլխավոր մուտքի մոտ, նախատեսված է սակավաշարժ անձանց համար թեքահարթակ, առաջին հարկում աշխատասենյակ, գուգարան:

Տանիքի ջրահեռացումը կազմակերպված է, ջրատար խողովակներով, ջրհորդանով:

0,00 նիշը համապատասխանում է 731,90մ բացարձակ նիշին:

Ըստ երկրաբանական ուսումնասիրության պայմանների հատկացված տարածքի վերին շերտը համարվում է հողաբուսաշերտ կավավազի լցոնով: Չնայած, որ մաքուր բուսահողը բացակայում է վերին հողաբուսաշերտը կավավազի լցոնով նախատեսված է մինչ շինարարությունը սկսել շերտի հանելով և տեղափոխել համապատասխան վայր, նոր կատարել հողային աշխատանքներ:

Համաձայն «ՀԱՅԴ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից տրված եզրակացության՝

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի

տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին

կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող

տարածքը՝ կախված երկրաբանական կտրվածքից, համարվում է մթնոլորտային

տեղումների ինֆիլտրացիոն գոտի: Հանդիսանում է լավ ջրաթափանց եւ ջրանցիկ

գոտի: Ստորերկրյա ջրերը բեռնաթաձվում են Ողջի գետը: Տարածքի

հիդրոերկրաբանական պայմանները հիմնականում բարենպաստ են: Տեղամասում

ստորերկրյա ջրեր չեն բացահայտվել եւ ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 10

մետրից խորը հորիզոններում:


Հարկ է նշել, որ անձրևաջրերը տարածքներից հեռանում են կազմակերպված:

Կանաչապատ մակերեսների ոռոգումը, կատարվում է ջրցան մեքենաների միջոցով, որոնք օգտվելու են Կապան համայնքի հրշեջ կայանի ջրի աղբյուրից:

Տարածքի տեխնիկատնտեսականական ցուցանիշներ

	Հավաքակայան	Մակերես քմ	Լվացման կայան	Մակերես քմ
1	Ընդհանուր մակերես (գործարանային 36/1 և 36/2)	4919,9մ	Ընդհանուր մակերես (գործարանային 36/3	830,0
2	Կառուցապատման մակերես - Բոքսեր - Շվաքարաններ - Վարչական մասնաշենք Ընդամենը	1290,0 1178,9 345,6 2814,5 /57,2%/	Կառուցապատման մակերես, սալվածքով	266,2 /32,6%/
3	Ճանապարհների մակերես սալվածքով	2105,4 /42,8%/	Ճանապարհների մակերես	222,7 /26,3%/
4			Կանաչապատ մակերես	341,1 /41,1%/
	2(2814,5)+3	100%	2+3+4	100%


Ստորև ներկայացվում է տարածքի գլխավոր հատակագիծը՝





Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել: Կանաչապատումն իրականացվելու է Կապանի համայնքապետարանի հետ համաձայնեցված՝ կանաչապատման նախագծի համաձայն:

Նշենք, որ կանաչապատ տարածքի ջրելու համար օգտագործվում են ջրցան մեքենաներ, որը մատակարարվում է Կապանի հրշեջ կայանից:

Ստորև ներկայացվում է տարածքի գլխավոր հատակագիծ
Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում




Վարչական մասնաշենք




Համահայեցված է	
N ապր. տնո	Փյուն ամիտ N
Լճորտ. անապ	
Լճորտ. տնո	

Ճակատ ըստ «Ա-Գ» առանցքների



Ելքետույն պատ
Տեղամասերակ 38-47կգ/մ³
խտություն 2400x600x60մ
սալերով - 60մ
(ՊԵՌՈՒՄՅԱԿ 45 Պեոնոստիտրոն
էստրադիբոստիտրոն)
Ցիսկի պատ
Սեղանակալ գանգով 30մ
Ձիւսնակալ 2 շերտ իզոլալ

Ճակատ ըստ «Գ-Ա» առանցքների



Ելքետույն պատ
Տեղամասերակ 38-47կգ/մ³
խտություն 2400x600x60մ
սալերով - 60մ
(ՊԵՌՈՒՄՅԱԿ 45 Պեոնոստիտրոն
էստրադիբոստիտրոն)
Ցիսկի պատ
Սեղանակալ գանգով 30մ
Ձիւսնակալ 2 շերտ իզոլալ

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Համահայեցված է	
N ապր. տնո	Փյուն ամիտ N
Լճորտ. անապ	
Լճորտ. տնո	



Ճակատ ըստ «5-1» առանցքների




3600
400


																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Շվաքարաններ, բոքսեր






Թ. 3,4,5,6 բոքսերի կտրվածք 1-1




Ծանոթություն

Նիշերը, ունեն կողմնորոշիչ բնույթ,
ճշգրտման ենթակա են

[illegible]

Թ. 6 ըրքսի հատակագիծ Մ1:500




Ծանոթություն

Նիշերը, ունեն կողմնորոշիչ քնույթ,
ճշգրտման ենթարկա են

[illegible]

Համահայեցված է	
Փյուն ամպոլ N	
Ամբողջ անվանում	
N ամպոլ, տնային	

Լվացման կայան




Ծանոթություն

Լիշեռ, ունեն կողմնորոշիչ քնույթ,
ճշգրտման ենթակա են


ՀՀ Այլուսիցի մարզի Կապան քաղաք			
Փյուն Թանգ Թերթ Կոնս	Ամպոլ	Ամպոլ	Ամպոլ
Կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակապան	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ամպոլ	Ամ	7	8
Թ. 6 թղթի կտրվածք 1-1			
«ԱՅԵՄ» ՍՊԸ stem architects			

Համահայեցված է	
Փյուն ամպոլ N	
Ամբողջ անվանում	
N ամպոլ, տնային	


Թ. 7-13 թղթերի հատակագիծ Մ1:500



Թ. 7-13 թղթերի ճակատ



Թ. 7-13 թղթերի կտրվածք



Ծանոթություն

Լիշեռ, ունեն կողմնորոշիչ քնույթ,
ճշգրտման ենթակա են

ՀՀ Այլուսիցի մարզի Կապան քաղաք			
Փյուն Թանգ Թերթ Կոնս	Ամպոլ	Ամպոլ	Ամպոլ
Կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակապան	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ամպոլ	Ամ	8	8
Գլխավոր հատակագիծ, կտրվածք 1-1			
«ԱՅԵՄ» ՍՊԸ stem architects			

Էլեկտրատեխնիկական մաս

Նախագիծը կատարված է համաձայն գլխավոր ճարտարապետի առաջադրանքի, հարակից բաժիններից (օդափոխություն, ջերմամատակարարում) ստացված տվյալների: Նախագծային լուծումները համապատասխանում են գործող նորմատիվային փաստաթղթերին - ПУЭ-издание 6,7; СП-31-110-2003-Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; СП52.13330.2011-Естественное и искусственное освещение-Актуализированная редакция СНиП 23-05-95; ՀՀՇՆ 22-03-2017-Արհեստական և բնական լուսավորում :

Բաշխիչ ցանց

Շենքի էլեկտրամատակարարման սկեման մշակված է հետևյալ սկզբունքով: 1 հարկի էլեկտրավահանայինում մոնտաժվում է ВРУ տեսակի սարք(MDB), որը կոպլեկտավորվում է

մուտքային անջատիչ-բաժանիչներով, ավտոմատ անջատիչով և ֆիդերային ավտոմատ անջատիչներով: ВРУ-ից ռադիալ գծերով կատարվում է շենքի հարկերում նախատեսված խմբային վահանակների էլեկտրասնուցումը: Բացի այդ, անմիջապես ВРУ-ից կոմպլեկտ արկղերի միջոցով միացվում են 1-ին հարկի 3 օդափոխության սարք-ՆՀ1(3+22.5կՎտ), ՆՀ2(0.3+9կՎտ) և ԱՀ1(1կՎտ): Նշված սարքերի կոմպլեկտ դեկավարման արկղերը տեղադրվում են էլեկտրավահանայինում:

Շենքի ներսում տեղադրման են ենթակա թվով 3 հատ խմբային վահանակներ՝

P1-նկուղային հարկում

P2- 1 հարկում (էլեկտրավահանայինում)

P3- 2 հարկում

Եվս 3 խմբային վահանակ նախատեսվում են տարածքում՝

P10-էլեկտրկի արհեստանոցում

P11-եռակցման արհեստանոցում

P12-մեքենա լվացման կայանում

Տարածքի վահանակների միացումը օբյեկտի ընդհանուր ցանցին կատարվում է հետևյալ սխեմայով՝

Հիմնական շենքի MDB գլխավոր վահանից սնող գծերը բարձրացվում են 2-րդ հարկ, այստեղից արտաքին պատերին ամրացված խողովակական գնակների միջոցով մալուխները օդային եղանակով անցակվում են մինչև մոտակա արհեստանոցների

պատերը, այնուհետև պատերով անցնում են դեպի խմբային վահանակներ:

Մտող մալուխների տվյալները ամփոփված են մալուխային մատյանում:

Օբյեկտի հաշվարկային հզորությունն 100կՎԱ:

Խմբային ցանց

Հարկային վահանակներից խմբային ցանցերի անցկացման համար 1 և 2 հարկերի միջանցքների երկայնքով նախատեսված են 200x50մմ լարային մալուխատարներ:

Խմբային գծերը նախատեսված են BBԴԽ-LS մալուխներով,անցկացրած՝

-բաց բռնակների տակ նկուղային հարկում

-մալուխատարներով 1 և 2 հարկերի միջանցքներում

-տաքնված սվաղի շերտի տակ 1 և 2 հարկերի սենյակներում (BBԴԽ-LS մալուխի տափակ տեսակի օգտագործումով)

Խմբային գծերին միացված են միաբնույթ կամ խառը տեսակի սպառիչներ-լուսավորություն, ընդհանուր նշանակության վարդակներ, հատակային էլեկտրական կոնվեկտորների վարդակներ,անմիջապես միացվող առաստաղային կոնվեկտորներ, օդամուղներ:

Վերջինների գծերը առանձնացված են- ձեղնահարկում նախատեսված օդամուղները ղեկավարվում են մեկստեղնավոր անջատիչներով, տեղադրված տվյալ օդամուղի կողմից սպասարկող վայրերում:

Ընդհանուր նշանակության վարդակները սենյակներում նախատեսված են ներսարքված տեսակի և մոնտաժվում են 0.3մ բարձրության վրա:Հատակային կոնվեկտորների վարդակները - նուն բարձրության վրա, ապահովելով նվազագույն 0.5մ հեռավորությունը տաքացնող սարքից:Լուսավորության անջատիչները մոնտաժման են ենթակա 0.9մ բարձրության վրա:

Որպես լույսի աղբյուր կիրարկված են տարբեր տեսակի լուսադիոդային լուսատուներ-հիմնականում 30Վտ հզորության գծային (1150x150մմ) և քառակուսի (595x595մմ)-1 և 2 հարկերում: Լուսավորության ղեկավարումը կատարվում է՝

-սենյակներում-անջատիչներով

-2 մուտք ունեցող սենքերում-անցումային անջատիչներով(reverse)միջանցքային սխեմայով

-սանդուղքում -շարժման տվիչներով

-արտաքին մուտքերում-ֆոտոռելեով

Որպես էվակուացիոն լուսավորության լուսատուներ կիրարկված են ներսարքված մարտկոցով 4վտ հզորության պատի լուսատուներ:

Տարածքի լուսավորության ղեկավարումը կատարվում է ֆոտոռելեյից, միացված էլեկտրիկի արհեստանոցի P10 վահանակից:

Հողանցման համակարգ և շանթապաշտպանություն

Կիրարկված է TN-C-S պաշտպանիչ համակարգը - սնող մալուխի PEN ջիղը բաժանումը PE և N ձեռքի միջև կատարվում է MDB-ի մեջ, որտեղից սկսած նշված ջղերը պետք է մեկուսացված լինեն մեկը մյուսից ներքին ցանցի ցանկացած կետում: Նախատեսված է կրկնակի հողանցման օջաղ, որի դիմադրությունը չի նորմավորվում, համաձայն ПУЭ 1.7.61:

Որպես կրկնակի հողանցման օջաղ և միաժամանակ պոտենցիալների հավասարեցման մագիստրալ կիրարկված է 50x5մմ շերտավոր պողպատ, անցկացրած MDB գլխավոր վահանից: Մագիստրալը միացնում է կոնստրուկտիվ չկապված արհեստանոցները և ծարայում է նաև որպես շանթարգելման հողանցիչ:

Բացի այդ գլխավոր հատակագծի վրա նշված կետերում կառուցվում են լրացուցիչ հողանցման օջախներ(թերթ E-04):

Էներգաարդյունավետությունը նախատեսվում է համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ. N426-Ն որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին, ինչի ուղղությամբ իրականացվելու են համալիր միջոցառումներ, որոնց թվում են երեսպատման համակարգը, բարձր էներգաարդյունավետությամբ պատուհաններ և վիտրաժներ, տանիքի և ստորգետնյա հարկի ջերմամեկուսացում:

Ավտոկայանատեղիները ևս ապահովված են հակահրդեհային համակարգերով՝ ծխահեռացման և հրդեհաշիջման համակարգերով:

Կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակայանի նախագծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը իրականացված է, հիմք ունենալով.

- գլխավոր հատակագիծը և ճարտարապետա-շինարարական գծագրերը.
- տեղանքի տոպոգրաֆիական հանույթը.
- տարածքի ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների արդյունքները.
- ՀՀ տարածքում գործող շինարարական նորմաներն ու պահանջները՝
- ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
- ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում, արտաքին ցանցեր և շինություններ»
- ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղու արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

Նախագծվում են ջրամատակարարման և ջրահեռացման հետևյալ համակարգերը.

- խմելու տնտեսական-հակահիդրոէկային ջրամատակարարման համակարգ
- կենցաղային և արտադրական կեղտաջրերի համակարգեր
- մեքենաների լվացման ջրերի հեռացման և մաքրման համակարգ:

ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Այս համակարգը նախատեսված է վարչական մասնաշենքին և մեքենաների լվացման կայանին սառը ջուր մատակարարելու, ինչպես նաև մեքենաների սպասարկման բոքսերի հակահիդրոէկային կարիքների համար: Մեքենաների լվացումը իրականացվում է կարչերներով, համահոս եղանակով:

Ջրմուղի ներքին ցանցը մոնտաժվում է պոլիպրոպիլենային, իսկ հակահիդրոէկային համակարգը՝ պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից: Մայրուղի գծերը անցնում են առաջին հարկի առաստաղով և ջերմամեկուսացվում ռետինե ջերմամեկուսիչ շերտով:

Խմելու ջրի աղբյուրը իրականանալու է Վեռլիա ջրի տեխնիկական պայմանի համաձայն ստորև կցվում է:

Արտաքին հիդրոհամարումը իրականացվում է գործող ջրագծի վրա տեղադրված հրշեջ հիդրանտով:

Արտաքին հիդրոհամարման ելքը 20.0լ/վրկ է: Ջրամատակարարման ներտարածքային ցանցը իրականացված է պոլիէթիլենային բարձր խտության (HDPE) տիպի խողովակներից $P=1.0\text{Mpa}$, համաձայն գործող չափորոշիչների:

Ջրագծերի տեղադրման խորությունը որոշվում է գրունտի սառեցման պայմանից, ապահովելով նաև խողովակների՝ մեխանիկական ուժերից չվնասվելու պայմանը՝ ունենալ խողովակի վրա 1.0մ հողի շերտ: Ետլիցքը խողովակների վրա 0.2մ շերտով իրականացնել ավագային գրունտով, խողովակների տակ ապահովել 10սմ ավազի նախապատրաստական շերտ:

ԿԵՆՑԱԴԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Կենցաղային կեղտաջրերը ինքնահոս հեռանում են բակային ցանց, որը միանում է գործող կոյուղատարին, համաձայն տեխնիկական պայմանի:

Կոյուղու ներտարածքային ցանցը իրականացված է պոլիէթիլենային ծալքավոր SN8 տիպի խողովակներից ռետինե սեղմիչ օղակներով: Խողովակների պտտման անկյուններում, թեքությունների փոփոխման տեղերում, ուղղագիծ հատվածների յուրաքանչյուր 50 մ-ը մեկ տեղադրված են կոյուղու կլոր ե/բ հորեր:

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հատակների և մեքենամասերի լվացման կեղտաջրերը լցվում են հատակի վրա նախատեսված կիսախողովակ առվակների մեջ, որտեղից լցվում ջրընդունիչ կոնքեր մեխանիկական մաքրման համար, յուղերից և բենզինից մաքրվում բենզոլսիչում և բակային ցանցով հեռանում են դեպի կոյուղի, համաձայն տրված տեխնիկական պայմանի:

Կոյուղու ցանցը իրականացվում է պոլիէթիլենային ծալքավոր SN8 տիպի խողովակներից ռետինե սեղմիչ օղակներով:
Առկա է Վեռլիա ջրի տեխնիկական պայմանը՝

« 27 » 11 2024թ.

N 48368

Առարկան՝ Տեխնիկական պայմանի տրամադրում

Հարգելի պարոն Փարսյան,

Ի պատասխան Ձեր 08.11.2024թ. թիվ 07/5400 գրության՝ ներկայացվում է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից մշակված ՎՏ5560/2024 ջրամիացման և ջրահեռացման նախագծման տեխնիկական պայմանը: Դրա հիման վրա անհրաժեշտ է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունում պատվիրել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առնվազն 2 փաթեթ՝ և մյուս կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ համաձայնեցնելուց հետո, այն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության կողմից հաստատելու և միացման նախահաշիվ ստանալու նպատակով ներկայացնել ընկերության շահագործման համապատասխան տնօրինություն ք. Երևան, Շիրակի 94 հասցեով:

Հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 1 բնօրինակ փաթեթը պահվելու է ընկերությունում:

Հողային աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղական ինքնակառավարման մարմնից ստանալ շինարարական աշխատանքների կատարման թույլտվություն:

Նոր համակարգի կառուցման տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով հարկավոր է դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու համար լիցենզավորված կազմակերպության, որոնց ցանկը հրապարակված է «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության պաշտոնական կայքում, օգտվել վերջինիս ծառայություններից և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերություն ներկայացնել կառուցված օբյեկտի վերաբերյալ կից ցանկում նշված փաստաթղթերը՝ ընկերության կողմից միացման աշխատանքներ կատարելու, առևտրային հաշվառողի սարք տեղակայելու և Ձեզ հետ խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման /կեղտաջրերի մաքրման/ ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կնքելու համար:

Մինչև ժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ կառուցված նոր համակարգի սեփականության իրավունքի Հայաստանի Հանրապետության տնհատույց հանձնումն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Առդիր՝ 2 թերթ:


Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրեն
Մ. Շահինյան

Պատասխանատու՝
Լ. Բաբինյան

Լ. Բաբինյան

ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Արմյան 66ա
Հեռ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
Էլ. փոստ՝ am.water.office.all@veolia.com
Վեբ-էջ՝ www.veolia.am



RA, Yerevan, 0025, Str. Abovyan 66a
Tel.: 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
E-mail: am.water.office.all@veolia.com
Web site: www.veolia.am



Տեխնիկական պայման ՎՋ 5560/2024

(Ջրամիացման և/կամ՝ ջրաօժիտման նախագծման)

Մ. Սյունիք, ք. Կապան, Գործարանային փող. 36/1 և 36/2


(Նախնական)

ՀՀ մ. Սյունիք, Կապան համայնք

(ձևով, ավարտել)

060720074

(Հասցեահամար)



443395

Համակարգ	Ջրամատակարարում	Ջրահեռացում	Հրդեհաշիջում
Կամուխիկացիայի գտնվելու վայրը	Տարածքներից մոտ 50մ հեռավորությամբ	Տարածքներից մոտ 200մ հեռավորությամբ	-
Գործող խողովակի տրամագիծը, ճնշումը, տեսակը	d=160մմ, P=6.0մբմ. պ/էթ.	d=1000մմ	-
Միացման կետը	Տարածքներից մոտ 50մ հեռավորությամբ ամցմող ջրագծից	Տարածքներից մոտ 200մ հեռավորությամբ ամցմող կոյուղատարից	-
Միացման տրամագիծը	Համաձայն մախացծի		
Ջրաչափի տրամագիծը			
Այլ պահանջներ	1. Ջրաչափական հանգույցների համար կառուցել դիտահորեր 2. Ամիրաժեշտ է նախատեսել ճնշման կարգավորիչ փակարկ	Կոյուղագծի միացման կետում կառուցել դիտահոր	Տես * կետը
Ջրամատակարարման գրաֆիկը	Շուրջօրյա	-	-

Կառուցման աշխատանքները կատարելու համար ամիրաժեշտ է տվյալ տրոստում լիցենզավորված կազմակերպությանը պատվիրել նախագծամատասնաշվային փաստաթղթերի կազմում և դրանք համաձայնեցնել «Անդիա Ջուր» ՓԲԸ-ի հետ:

Կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հանդուրդումը, դիմողի հաշվեցողությամբ, իրականացնում է «Անդիա Ջուր» ՓԲԸ-ն կամ ընկերության պաշտոնական կաշտում հրապարակված ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունը՝ դիմողի հաշվին: Կառուցված նոր համակարգի միացումը ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգին իրականացնում է «Անդիա Ջուր» ՓԲԸ՝ դիմողի հաշվին:

Մույն տեխնիկական պայմանը ռաժի մեջ է 1 (մեկ) տարի՝ գրանցման օրվանից սկսած, այն ենթակա է երկարացման մինչև տեխնիկական պայմանի ժամկետի ավարտը՝ դիմողի կողմից մերկայացրած դիմումի նիման վրա:

Կառուցման ընթացքում, եռոյային աշխատանքներն իրականացնելիս, ամիրաժեշտ է ձեռք բերել տվյալ համայնքի ղեկավարի, այլ իրավասու և/կամ շահագրգիռ մարմինների կամ անձանց բույլտվությունները և/ կամ համաձայնությունները:

* Հրդեհաշիջումը նախատեսել համաձայն ՀՀԸՆ 40.01.02-2020թ. և ՀՀ Կառ. 08.08.2019թ. թիվ 1025 Ն որոշման, թիվ 29 հավելվածի, հիդրանտի տեղադրման դիպքում կառուցել դիտահոր:

Մույն տեխնիկական պայմանով տրամադրվում է դիմումատուի կողմից մերկայացված ջրապահանջին համապատասխան 2.5/վ ջրաքանակ:

Տեխ. պայմանների մասնագետ՝



Մ. Հովհաննիսյան

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՋՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Մեքենաների վրացումը իրականացվում է համահոս եղանակով, վրացման ջրերը ինքնահոս հեռանում են գործող կոյուղու կուլեկտոր:

ԶԵՌՈՒՑՈՒՄ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում կառուցվող կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակայանի ջեռուցման նախագիծը իրականացվում է ըստ ճարտարապետա-հատակագծային լուծումների և պատվիրատուի պահանջների, համաձայն

ՀՀ գործող նորմերի և կանոնակարգերի՝

ՀՀՇՆ 24-01-2016 Շենքերի Ջերմային Պաշտպանություն:

ՀՀՇՆ 21-01-2014 Շենքերի և Շինությունների Հրդեհային Անվտանգություն:

ՀՀՇՆ II-7.01-2011 Շինարարական Կլիմայաբանություն:

EN 15251 - ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ - Նախագծի համար ներքին բնապահպանական ներմուտքագրման պարամետրեր:

Որպես ջեռուցման սարքեր ընտրվել են պատին ամրացվող էլեկտրական ռադիատորներ, էլեկտրատաքացուցչի աշխատանքային ռեժիմի 12-աստիճան կարգավորիչով (օրինակ "NUIROT"):

ՏԱՔ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Շենքերում կենցաղային տաք ջուրը պատրաստվում է նկուղային հարկում տեղադրված 500լ ծավալով կուտակային ջրատաքացուցիչ բաքից: Ջրատաքացուցչի համար որպես ջերմության աղբյուր է ծառայում 48կՎտ հզորությամբ մեկ կոնտուրանի էլեկտրական կաթսան, որի +80 +70 C պարամետրերով ջուրը $Q=3.2մ3//ժ$; $H=2.5մ$ շրջանառու պոմպով մղվում է ջրատաքացուցչի առաջնային կոնտուրի մեջ: Ջրմուղի ցանցից սնվող ջրատաքացուցիչում կուտակված տաք ջուրը խառնվում է սառը ջրին և արդյունքում ստացված 45 C կենցաղային տաք ջուրը քաղ. ցանցի ճնրման տակ մղվում է դեպի սպառիչ սարքեր:

ՏԵՍԱՀԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Նախագծով նախատեսվում է հեռախոսային, համակարգչային ցանցերի մոնտաժման աշխատանքներ:

Արտաքին հեռախոսային մալուխի նախագիծը տվյալ նախագծով չի դիտարկվում:

Ներքին հեռաստանակապն ապահովելու համար նախատեսվում է Pansasonic մակնիշի KXTEB 308 RU ԱՀԿ:

Համակարգիչների սնուցման իրականացվում է ՍԵՐՎԵՐ-ից:

Հեռաստների-համակարգիչների լարանցումը կատարվում է UTP տեսակի հաղորդալարերով:

կապի ցանցերը նախատեսվում են PVS խողովակների մեջ-մալուխի սակառի տակ:

Կապի ցանցերի վարդակները տեղադրվում են հատակից 0,4մ բարձրության վրա:

Գազամատակարարում չի նախատեսվում:

Աղբահեռացում. Շինարարության և Շահագործման փուլերում աղբահեռացումը կատարվելու է Կապանի համայնքապետարանի հետ կնքվելիք պայմանագրի համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Տեղադրվելու են 6 հատ 1*1,5 չափերի աղբի տեսակավորման աղբամաններ:

Աղբը նախատեսվում է տեղափոխել Կապանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված վայր տեղափոխել՝ համաձայն կնքվելիք պայմանագրի:

Բարեկարգում և կանաչապատում. Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքը կանաչապատել և բարեկարգել՝ համաձայնեցված Կապանի քաղաքապետարանի հետ՝ տարածաշրջանին բնորոշ բուսատեսակներով և

ծառատեսակներով:

Շինարարական մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց

Շինարարության նորմատիվ տնոդությունը որոշվել է համաձայն (N 596-Ն 19.03.2015թ. ՀՀ Կառավարության որոշում կետ 111, 113) ՄՆԻՊ 1.04.03-85* մաս II, հետև հիման վրա հաշվի առնելով օբյեկտի նշանակությունը, կոնստրուկտիվ բնութագիրը, ընդհանուր մակերեսը: Օբյեկտի ընդհանուր կոմպլեքսի շինարարության նորմատիվ տնոդությունը ծրագրվում է 36 ամիս շինարարական աշխատանքների կատարման համար թույլատրման տրամադրման օրվանից:

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների մոտավոր ցանկ՝

- էքսկավատոր շերտի տարողությունը $0.4\text{մ}^3 - 1.0\text{մ}^3 - 1$ հատ;
- բուլդոզեր հզորությունը 96կՎտ - 1 հատ;
- ավտոինքնաթափ բեռնատվությունը 10տ - 1 հատ;
- ավտոինքնաթափ բեռնատվությունը 20տ - 1 հատ;
- ավտոինքնաթափ կողային բեռնատվությունը 14տ - 1 հատ;
- ֆերմատար $L = 13\text{մ} - 1$ հատ;
- ավտոամբարձիչ բեռնատվությունը 25տ - 1 հատ;
- ավտոաշտարակ բեռնունակությունը 500կգ - 1;
- ամբարձիչով բեռնատար մեքենա (манипулятор) - 1;
- բեռնիչ ճակատային բեռնատվությունը 3տ - 1 հատ;
- բետոնապոմպ - 1 հատ;
- բետոն տեղափոխող մեքենա - 1 հատ;
- ձեռքի տոփան - 1;
- եռակցման սարք - 1;
- ՇԷԿ (շարխական էլեկտրակայան) - 1 հատ:

Այս ցանկը և քանակը վերջնական որոշվում է շինարարության ընթացքում աշխատանքների կատարման նախագծում (ППР):

Շինմոնտաժային աշխատանքներից առաջացած շինարարական աղբը ժամանակավոր կուտակվում է դրա համար հատկացրած տարածքում /համայնքապետարանի կողմից հատկացված/, որտեղից բարձվում է ինքնաթափ և հեռացվում շինհրապարակից: Պարադիր պայման է աղբակույտի կարճաժամկետ կուտակում:

Շինարարական և կենցաղային աղբը հեռացվում է 7,2կմ հեռավորության վրա:

Շինհրապարակում տեղադրված գուգարանը նախատեսվում է սեպտիկ հորով, որը ժամանակ առ ժամանակ մաքրվում է ասինիզացիոն մեքենայով և հեռացվում շինհրապարակից մոտակա կոյուղատար:

Շինարարության ընթացքում առաջացած կենցաղային կեղտաջրերը հեռացվում են ցիստեռներով (կեղտաջրերը պոմպով տեղափոխվում են ցիստեռն) և հեռացվում շինհրապարակից մոտակա կոյուղատար:

Կապալառու կազմակերպությունը պետք է կնքի պայմանագրեր բոլոր այն կազմակերպությունների հետ, որոնք իրականացնելու են վերոհիշյալ աշխատանքները, ապահովելով շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը:

Համաձայն շինաշխատանքների հատակագծի շինարարական մեքենաները կայանվելու են հողատարածքի հյուսիսային կողմում): Մեքենաների անվադողերի լվացման վայրը նախատեսված է շինհրապարակի մուտքային և ելքային կետերում:

Նախատեսվում է շինաշխատանքներից առաջացած բետոնաջրերը և կեղտաջրերը **հավաքել** ժամանակավոր հորում տեղադրված կեղտաջրերի հեռացման տարայում (≤ 5 մ³): Տարայում հետերոգեն մասնիկների նստեցումից հետո պարզված ջուրը օգտագործել շին աշխատանքներում, իսկ հետերոգեն զանգվածը՝ որպես շին աղբը տեղափոխել աղբավայր:

Նախատեսվում է 2 մուտք դեպի շինհրապարակ:

1.3.2 Նախատեսվող աշխատանքների կազմակերպում

Ելնելով առկա պայմաններից շինությունները բացի շինարարական նորմերով տրված անվտանգության հրահանգներից, անհրաժեշտ է կազմակերպել և աշխատանքների կատարման նախագծում արտացոլել անվտանգության նորմերի անհատական մոտեցումներ հատկապես կապված կռունկի գործողության գոտում կատարվելիք շինմոնտաժային աշխատանքների վերաբերյալ:

Բոլոր տիպի շինմոնտաժային աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շինարարական նորմաները, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխնիկական պայմանները:

Շինարարության իրականացման որակի չափանիշները հսկվում են տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից:

Շինհրապարակը կազմակերպելիս պետք է ղեկավարվել քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից տրված հրահանգներով:

Շինհրապարակը կոմպլեկտավորվում է հակահրդեհային ինվենտարով:

Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է կատարել միջոցառումներ գերծ պահելու շրջակա միջավայրը աղտոտումից, թունավոր արտաթորումներից:

Հետիոտների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով շինհրապարակը անհրաժեշտ է ցանկապատել թիթեղով:

Հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում պայթեցման աշխատանքներ չեն նախատեսվում:

Հողային աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մեքենայացված եղանակով՝

էքսկավատորով, դժվար հասանելի մասերում՝ ձեռքով:

Հանված գրունտը կարճաժամկետ կպահվի շինհրապարակում հետո կօգտագործվի ետլիցքի նպատակով, մյուս զգալի մասը՝ անմիջապես բարձում են ավտոինքնաթիռները և տեղափոխվում Կապան քաղաքի կողմից հատկացված վայր:

Ետլիցքը անհրաժեշտ է իրականացնել շերտային տոփանմամբ ծանր տոփանիչներով, հիմնային շերտը առաջարկվում է ամրացնել գլդոնով խորանարդային գրտնակով կամ տոփանիչներով, իսկ շինարարական կոնստրուկցիաների անմիջական մերձակայքում՝ ձեռքի տոփանիչներով:

1.3.3 Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության կազմակերպման վերաբերյալ

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիայի տեսանկյունից շինարարությունը կարելի է իրականացնել ավանդական եղանակներով՝ կիրառելով շինարարական կազմակերպության սեփական շինարարական մեքենաները և մեխանիզմները, իսկ բացակայության դեպքում, վարձակալել դրանք այլ կազմակերպություններից:

Ժամանակավոր շինությունների, վերամբարձ կռունկի, պահեստավորման մակերեսների տեղակայումը պատկերված է շինարարական գլխավոր հատակագծի վրա:

Առաջարկվում է հնարավորինս օգտագործել գույքային շարժական շինություններ:

Ժամանակավոր շինությունների ցանկը և դրանց տեղակայումը ցանկալի է լրացուցիչ ճշտվեն տեղում և համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ:

1.3.4 Առաջարկություններ օբյեկտի շինարարության մատակարարման կազմակերպման վերաբերյալ

Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի ձեռնարկություններից և գլխավոր կապալառու կազմակերպության արտադրական բազայից: Շաղախը և բետոնը կառաքվեն Կապան քաղաքի մոտակա բետոնաշաղախային հանգույցներից մասնագիտացված տրանսպորտային միջոցներով:

Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի աշխատանքների անընդհատությունը:

Առաջարկվում է շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարման հետևյալ

սխեման.

- Առանձին ամրանային ձողերը և հիմնակմախքները, մետաղական կոնստրուկցիաները, մոնտաժային իրերն ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով բերվում են անմիջականորեն շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց պահեստավորում և տեղադրում,
- Բետոնային խառնուրդը միաձույլ բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար, ինչպես նաև շաղախը շարվածքի համար առաքվում են անմիջապես շինհրապարակ ավտոբետոնախառնիչներով և շաղախատարներով,
- Հարդարման նյութերը կարող են առաքվել ինչպես անմիջապես շինհրապարակ, այնպես էլ շինարարական կազմակերպության բազա՝ հետագա առաքման նպատակով:

Շինարարությունը կիրականացվի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից :

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Աշխատանքների բնույթից ելնելով բանվորական բրիգադները ձևավորվում են որպես բազմապրոֆիլ կամ մասնագիտացված:

Բազմապրոֆիլ բրիգադները նպատակահարմար է կազմավորել խոշորացված (ընդհանրացված) տիպի ավարտուն շինարարական արտադրանքի, աշխատանքների ընդհանրացված փուլի՝ կոնստրուկտիվ հանգույցի ստեղծման նպատակով:

Բրիգադների քանակական և մասնագիտական - որակական կազմը սահմանվում է աշխատանքների ծրագրված ծավալների՝ աշխատատարության և աշխատանքների կատարման ժամկետների հիման վրա:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը ապահովվելու է անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ՝ կոշիկ)՝ համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում՝ լուսավորում՝ օդափոխում՝ պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն)՝ սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով^a գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի՝ արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության

վերաբերյալ անց է կացվելու հրահանգում: Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պահպանվելու են շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման« հրահանգման ժամանակին և որակով անցկացման» անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման» արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

1.3.5 Կադրային ապահովում և շինտեխնիկա

Շինարարությունում աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 51 մարդ, որից

Ինժեներատեխնիկական անձնակազմ - 6 մարդ

Հիմնական շինարարական տեխնիկայի պահանջարկը որոշվում է աշխատանքների ծավալների, մեխանիզմների և մեքենաների միջին արտադրողականության և աշխատանքների կատարման ընտրված եղանակների հիման վրա:

Շինարարական տեխնիկայի համար համապատասխան վառելիքի լիցքավորումը և յուղումը կիրականացվի շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ մասնագիտացված սպասարկման կետերում:

1.3.6 Նյութերի և բնառեսուրսների օգտագործում

Շինարարական նյութերից օգտագործվելու է ցեմենտ, մետաղական ամրաններ եւ այլ կոնստրուկցիաներ, ապակի, փայտ, սրբատաշ եւ կոպտատաշ քարե շար, երեսպատման նյութեր եւ այլն: Բնառեսուրսներից օգտագործվելու է միայն ջուր՝ աշխատանքային հարթակի ջրցանի, հանված գրունտի եւ ստացվող ավազի ու խճի խոնավացման, ինչպես նաեւ շինարարական անձնակազմի խմելու եւ կենցաղային նպատակների համար:

- a) Շինանձնակազմի կենցաղային և տնտեսական ջրածախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$W_{\text{Է.ձ.}} = (n \times N + n_1 \times N_1) \times T, \text{ որտեղ}$$

n – ԻՏ աշխատողների, ծառայողների թվաքանակն է՝ 6 մարդ

N– ԻՏՍՍ ջրածախսի նորմատիվն է՝ 0.016 մ³օր/մարդ

n₁– սպասարկող աշխատողների թվաքանակն է՝ 42 մարդ

N₁ – սպասարկողների ջրածախսի նորմատիվն է՝ 0.025 խմ.օր/մարդ

T – աշխատանքային օրերի թիվն է՝ 1040 օր

W_{խ.տ.} = (26 x 0.016 + 42x 0.025) x 10400 = 1524.64 խմ/շին. ժամ.:

b) Ջրցանի համար օգտագործվող ջրի ծախսը որոշվում է հետևյալ կերպ՝

$U1 = S1 \times K1 \times T \times D$, որտեղ՝

S1 – ջրվող տարածքի մակերեսը, 2000 քմ,

K₁ – 1 քմ օրական ջրցանի նորմը, 0.0015 խմ,

T – ջրցանի ժամանակահատվածը օրերով, 1080

D – Ջրցանման քանակը օրվա ընթացքում – 2

$U1 = 2000 \times 0.0015 \times 1080 \times 2 = 6480$ խմ/շին.

ժամ.:

Ընդամենը ջրօգտագործումը կկազմի 8004.64 խմ/շին. ժամ:

Կայանատեղիի ջրամատակարարումը և ջրահեռացումը իրականացվելու է համաձայն տեխնիկական պայմանի միանալով, որի համար սահմանված կարգով ստացվել է տեխնիկական պայման և լիցենզավորված կազմակերպության կողմից կիրականացվի նախագիծ:

Շինարարության փուլում ջրցանման համար ջուրը կբերվի Կապանի հրշեջ կայանից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով (նշված գործընթացը հնարավոր կլինի կազմակերպել շինարարության թույլտվության ստացումից հետո):

Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային պայմանները կապահովեն տեղադրելով բիոգուգարաններ, իսկալու ջուրը կմատակարարվի տարաներով:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում և շահագործման փուլում էլեկտրամատակարարումը կիրականացվի համաձայն տեխնիկական պայմանի, որի համար լիցենզավորված կազմակերպության կողմից կիրականացվի նախագիծ:

Շինարարական փուլի ազդեցությունը և մեղմող միջոցառումները
Օդային ավազան.

Շինարարության ընթացքում կառաջանան մի շարք նյութերի արտանետումներ: Հիմնական արտանետումը՝ փոշին, կառաջանա հողի փորման, բեռնման և տեղափոխման ընթացքում: Շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ կառաջանան նաև դիզվառելիքի այրման արգասիքներ՝ ազոտի, ծծմբի և ածխածնի օքսիդներ, պինդ մասնիկներ:

Շինարարական աշխատանքներ ժամանակացույց Աղյուսակ-1

I ՓՈՒԼԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՑԻՆ ԳՐԱՆԻԿ

№	Աշխատանքների անվանում	Տևողությունը, օր	Աշխատանքների քանակը	Բրիգադի քանակը	Աշխատանքների տևողությունը ըստ տարիների																							
					1 տարի												2 տարի											
					ըստ ամիսների																							
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Նախապատրաստված աշխատանքներ (ճան. թույլտվություն, շինար. կտրուկ, տեխնոլոգիայի և մեխանիզմային)	22	10																									
2	Հողային աշխատանքներ (փառայակ, կտրուկային քանդում, հետիւյթ)	22	5																									
3	Հիմնային աշխատանքներ (շիջված շենտին նախապատրաստված շենտին, ե/ր կետային, ժապավենային կիմբի, հետապատի կրակահատում)	88																										
4	Միաձուլված և բետոնե սյուների, հենասների, պարկետների, ծածկի-հարթակի և աստիճանավանդակի տեղադրում	220	12																									
5	Մետաղյա պատերի կառուցում (կառուցվածքային, կրակահատումային) և սալեկապում	220	7																									
6	Հողային պատերի և միջնորանների կառուցում և աստիճանների տեղադրում	22	7																									
7	Տանիքի կառուցում	44	5																									
8	Պատուհանների և դուրերի տեղադրում	220	6																									
9	Հատակների իրականացում և աստիճանավանդակ	220	9																									
10	Երկրային հարդարման աշխատանքներ (սալ, երկուր, աստիճանավանդակ)	90	8																									
11	Մետաղյա կառուցվածքների (սյուների, հենասների, պատուհանների ֆունդամենտի) հավաքակցում, տեղադրում և երկուր հավաքակցված երկուր	6																										
12	Պատուհանների և միջնորանների կառուցում և աստիճանների տեղադրում	5																										
13	Տանիքի կառուցում	5																										
14	Պատուհանների, դուրերի տեղադրում	5																										
15	Հատակների իրականացում	5																										
16	Տանիքի կառուցում, կտրուկ	8																										
17	Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ, օդափոխություն, կապի գծեր, իրդենային աղաղակներ, անվտանգության համակարգ	10																										
18	Ավտոմատ կառուցի տարանջատիչների և աստիճանավանդակի աշխատանքներ	15	10																									

— — — — — աշխատանքների իրականացումը ընդլայնված չէ

— — — — — աշխատանքների իրականացումը առանց ընդլայնված չէ

ՍԱՆՈՑՈՒԹՅՈՒՆ՝

- Օրացուցային գրաֆիկը կառավարվում է հաշվի ամսվով, որ բնութագրում է աշխատանքի ընթացքը կազմում է 28 օր:
- Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մասնագիտացված (ըստ աշխատանքների) բրիգադներով:


Պատվիրատու՝ Կապույտ համայնքապետարան				
ԳՂ Արևիկի մարզի Կապույտ քաղաք				
Փուլ	Քանակ	Միջոց	Կապ	Ամս.
ՆՈՐ	Վճարված			
ՆԱԽԱՐԱՐ	Վճարված			
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Վճարված համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Ի վերջում համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնքի կառավարչի պաշտոնատեղում				
Կապույտ համայնք				

--- աշխատանքների իրականացում ընդհանուր
 --- աշխատանքների իրականացում առանց ընդհանրացման

ՕՐԱՆՈՐԱԿՈՒՄ

1. Օրացույցային գրաֆիկը կառավարվում է հաշվի առնելով, որ բետոնի հատման շրջանը կազմում է 28 օր:

2. Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մասնագիտացված (ըստ աշխատանքների) բրիգադներով:



Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան									
ՀՀ Այրևիկի մարզի Կապան քաղաք									
Փուլ	Ինստ.	Ձեռք	Կապ.	Անոթ	Անոթ				
Լճ	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան
Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան	Կապան
I փուլի հիմնական աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկ						Կապանի համայնքի Կապանի քաղաքի	Կապանի համայնքի Կապանի քաղաքի	Կապանի համայնքի Կապանի քաղաքի	Կապանի համայնքի Կապանի քաղաքի
						ԱՆ	ԿԱՊ	ԿԱՊ	ԿԱՊ
						000557	000557	000557	000557
						stem architects			

Շինարարական աշխատանքներ ժամանակացույց Աղյուսակ-2

II ՓՈՒՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ																
N/N	Աշխատանքների անվանում	Տևողություն, օր	Աշխատանքի քանակ, 1 հարմարեցում	Բնական քանակ	Աշխատանքների տևողությունը ըստ տարիների											
					2 տարի						3 տարի					
					Ըստ ամիսների											
					VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI
1	Սահմանափակումներ աշխատանքների համարժեքային քանակի հաշվարկում, տեղադրում և վերականգնում	22	10	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
2	Հողային աշխատանքներ (հողաբեր, հողաբեր, հողաբեր, հողաբեր)	22	5	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
3	Հողային աշխատանքներ (վիտալի, թուղթի, ե/բ կետային, ժաղկալի, թուղթի, ե/բ կետային, ժաղկալի)	44	12	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
4	Մետաղական կոնստրուկցիաների (պոստի, հեծանքի, պահանջների, հեծանքի) հավաքագում, տեղադրում և ներքին հավաքագումները	90	8	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
5	Արտադրանքի անվանում և անվանումների համարժեքային քանակի հաշվարկում	6	5	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների (պոստի, հեծանքի, պահանջների, հեծանքի) հավաքագում, տեղադրում և ներքին հավաքագումները	5	5	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
7	Մետաղական կոնստրուկցիաների (պոստի, հեծանքի, պահանջների, հեծանքի) հավաքագում, տեղադրում և ներքին հավաքագումները	5	5	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
8	Հատվածների իրականացում	5	5	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
9	Միջանկյալ անվանում, կոնստրուկցիաների (պոստի, հեծանքի, պահանջների, հեծանքի) հավաքագում, տեղադրում և ներքին հավաքագումները	8	8	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
10	Էլեկտրական աշխատանքներ, լուսավորություն, ջրամատակարարություն, օդափոխություն, կապի ցանց, հողային աշխատանքներ, անվանագրություն համակարգ	10	10	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												
11	Տարածքի բարենպաստում և անվանագրություն համակարգ	44	10	ընդամենը 1-ը, ընդամենը 2-ը												

աշխատանքների իրականացում ընդամենը

աշխատանքների իրականացում առանց ընդամենների

ԲԱՆՈՒՄԱԿԱՆ ՈՒՓԻ ՀԱՐԺՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

10

5

17

13

14

35

20

10

ՄԱՆՈՒՄԱԿԱՆ ՈՒՓԻ ՀԱՐԺՄԱՆ ԳՐԱՖԻԿ

1. Օրացույցային գրաֆիկը կատարված է հաշվի առնելով, որ բետոնի հատուկացման շրջանը կազմում է 28 օր:

2. Աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել մասնագիտացված (ըստ աշխատանքների) բրիգադներով:

							Պատվիրատու՝ Կապանի համայնապետարան			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							Կապանի համայնապետարանի կառավարման հաստատություն			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			
							ՀՀ Այրևիցի մարզի Կապան քաղաք			

ա) Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումները

Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումների հաշվարկը կատարվել է ըստ “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987:

$$Q_1 = (P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 \times G \times 10^6 \times B \times P_6) / 3600 \text{ տ/ժամ (բանաձև 1), որտեղ}$$

P₁ - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտերում, 0.05

P₂ - 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 0.02

P₃ - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու միջին արագությունը, 1.0

P₄ - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.4 (հաշվի առնելով նաև ջրցանը)

P₅ - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.4 P₆

- գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5

G – հանվող գրունտի և հողի քանակը՝ 23197մ³ ամբողջ շինարարության ընթացքում, կամ 37115,2 տ:

Շինարարական աշխատանքները իրականացվելու են 36 ամիս, որից հողային աշխատանքները՝ 4 ամիս, կամ 120 օր:

$G = 37115,2 \text{ տ} : 120 \text{ օր} : 8 \text{ ժամ/օր} = 38,7 \text{ տ/ժամ}$:

$Q_1 = (0.05 \times 0.02 \times 1.0 \times 0.4 \times 0.4 \times 38,7 \times 10^6 \times 0.5 \times 1.0) / 3600 = 0.86 \text{ գ /վրկ}$:

Արտանետումների քանակը շինարարական աշխատանքների արդյունքում կկազմի՝

$0.86 \text{ գ/վրկ} \times 120 \text{ օր} \times 8 \text{ ժամ} \times 3600 \text{ վրկ/ժամ} : 1\,000\,000 \text{ գ/տ} = 2,97 \text{ տ}$:

Վնասակար նյութերի արտանետումներ են սպասվում նաև շինարարական և տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամանակ, վառելիքի այրման ընթացքում:

Վառելանյութի օգտագործումը

Վառելանյութը կարող է օգտագործվել մեքենաների և բեռնատարների շահագործման, ըստ շինարարական գործունեության պահանջի: Հիմնականում օգտագործվելու է դիզելային վառելիք:

Մեքենաների և բեռնատարների վառելիքի ծախսը կարող է տարբերվել, կախված մեքենայի տեսակից, տատանվելով 80-90լ/օր սահմաններում, ամբողջ շինարարության ընթացքում վառելիքի հաշվարկային ծախսը կկազմի 10800 լ կամ 9,18 տ:

Վառելանյութի պահպանման համար պետք է հատկացվի հատուկ տարածք: Տարածքը պետք է ունենա բետոնե հարթակ և արտահոսքերի հավաքման համակարգ:

բ) Դիզելային վառելիքի այրման արգասիքները

Դիզ.վառելիքի հետ կապված արտանետումները հաշվարկվում են «Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների որոշման» մեթոդական հրահանգի հիման վրա:

Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր ավտոտրանսպորտի և տեխնիկայի տեսակարար

արտանետումները բերված են ստորև աղյուսակ 17-ում:

Աղյուսակ 17: Տեսակարար արտանետումներ (գ/կգ վառելիք)

Վառելիքի տեսակը	Նյութի անվանումը						
	NO _x	CH	ՑOU	CO	N ₂ O	CO ₂	ՊՄ
Դիզելային վառելիք	42.3	0.243	8.16	36.4	0.122	3138	4.3

Հաշվի առնելով, որ տարածքում աշխատելու են նոր գնված տեխնիկական միջոցներ, պարկի տարիքի հետ կապված գործակիցները չեն կիրառվում:

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի արտանետումները բերված են աղյուսակ 18-ում, որում միավորվել են ածխաջրածինները, ազոտի օքսիդները:

Աղյուսակ 18: Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը

Ավտոմեքենայի կատեգորիան	Վնասակար նյութը	Տեսակարար արտանետումները, գ/կգ	Արտանետումները, տ/շին.ժամ
Մեծ բեռնունակության ավտոտրանսպորտ	CO	36.4	2.53
	Ածխաջրածիններ	8.403	0.58
	NO _x	42.422	2.95
	Մուր	4.3	0.3

Ծծմբային անհիդրիդ

Ծծմբային անհիդրիդի (SO₂) արտանետումները հաշվարկվում են ելնելով այն մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO₂-ի: Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը.

$$ESO_2 = 2 \Sigma k_s b, \text{ որտեղ } ^\circ$$

k_s -ը վառելիքում ծծմբի միջին պարունակությունն է՝ 0.002 տ/տ

b -ն վառելիքի ծախսն է՝ 9,18 տ/շին.ժամանակ:

$$SO_2 = 2 \times 9,18 \times 0.002 = 0.037 \text{ տ:}$$

Ընդամենը շինարարական փուլում առաջացող արտանետումների քանակները բերված են աղյուսակ 19-ում:

Աղյուսակ 19: Շինարարության փուլի արտանետումները

N	Արտանետվող նյութի անվանումը	Արտանետումը, տ/շին.ժամ
1	Անօրգանական փոշի	2,97
2	Ածխածնի օքսիդ	2.53
3	Ածխաջրածաններ	0.58
4	Ազոտի երկօքսիդ	2.95
5	Մուր	0.3
6	Ծծմբային անհիդրիդ	0,037

Հաշվի առնելով նախատեսվող գործունեության բնույթը, օդի աղտոտման մակարդակը գնահատվում է որպես ցածր: Ազդեցությունը ավելի նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի և հանվող գրունտի ջրցան, շինարարական տեխնիկան և ավտոմեքենաները պարբերաբար կստուգվեն և շարժիչները կկարգաբերվեն:

1.1.1. Ջրային ավազան

Շինարարության ընթացքում առաջացած կենցաղային և արտադրական հոսքաջերի հեռացման համար կտեղադրվեն շարժական բիոզուգարաններ՝ լվացարանով: Բիոզուգարանների մաքրումը կկատարվի մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից՝ պայմանագրային հիմունքներով:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ ջուրն օգտագործվելու է միայն աշխատողների խմելու նպատակների համար: Քանի որ տեղում կենցաղային հարմարություններ չեն նախատեսվում, աշխատողների կացությունը կազմակերպվելու է հարակից համայնքներում, յուրաքանչյուր օր անձնակազմը վերադառնալու է կացության վայր, որտեղ էլ կապահովվի բոլոր անհրաժեշտ սանիտարա-հիգիենիկ պայմանները:

1.1.2. Թափոնների կառավարում

Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում, տարածքում առաջացող երկու տեսակի թափոնները կարող են բացասաբար անդրադառնալ շրջակա միջավայրի վրա:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն են՝ Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի/ /ծածկագիրը՝ 9120040001004/, որը կհավաքվի աղբամաններում և պարբերաբար կտեղափոխվի համայնքային կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայր:

Որպես շինարարական աղբի կառաջանա

Հողային հանվածքներ – ծածկագիր 3140110101005

Պատի բետոնե իրեր, սյուներ, փչացած և աղտոտված բետոնային սալիկ – ծածկագիր 3990120001004,

Շինարարության փայտանյութի թափոններ, ծածկագիր 1720200099005,

Չաղտոտված պողպատե մետաղամնացուկներ, ծածկագիր 3512011801995:

Ըստ առաջացման կտեղափոխվի համայնքի կողմից հատկացված վայր:

Շինարարական տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտի բոլոր սպասարկման աշխատանքները, քսայուղերով և վառելիքով լիցքավորումը կիրականացվի

մասնագիտացված կայաններում, ինչը թույլ կտա բացառել վտանգավոր թափոնների առաջացումը:

Քանի որ, շինարարական տեխնիկան և ավտոտրանսպորտը կապասարկվեն ավտոսպասարկման կայաններում, այլ թափոնատեսակներ տարածքում չեն առաջանա: Այնուամենայնիվ, ֆորս-մաժորային իրավիճակներում հնարավոր արտահոսքերից խուսափելու համար բոլոր տեսակի յուղերը և քսայուղերը (կոմպրեսորային յուղ, արդյունաբերական յուղ և այլն) հավաքվելու և պահպանվելու են գործունեության տարածքում առանձնացված փակ սենյակում և տրամադրվելու են լիցենզավորված կազմակերպության՝ հետագա միջոցառումների իրականացման համար: Տեղափոխությունը ևս կիրականացվի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից:

Կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ տարածքում առկա են որոշ նյութեր, որոնք գործունեության իրականացման ընթացքում պետք է հեռացվեն տարածքից: Այդ նյութերը կհավաքվեն համապատասխան վայրում և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից տրամադրված վայր՝ ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան: Այն նյութերը, որոնք պիտանի են օգտագործման, կտրամադրվեն ՀՀ Պետական Գույքի Կոմիտեին:

2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ԱՅՂ ԹՎՈՒՄ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԽԵՄԱՆ

2.1 ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հարավում: Մարզը հյուսիսից սահմանակից է ՀՀ Վայոց ձորի մարզին, հարավից՝ պետական սահմանով սահմանակից է Իրանին (սահմանի երկարությունը 42 կմ է), արևմուտքից՝ Նախիջևանին և արևելքից՝ Ադրբեջանին: ՀՀ Սյունիքի մարզը զբաղեցնում է Զանգեզուր բնաշխարհի տարածքը, որը ներառում է Որոտան, Ողջի գետերի վերին ու միջին հոսանքների ավազանը և Զանգեզուրի՝ Մեծ Կովկասից հետո Անդրկովկասում ամենաբարձր լեռնաշղթայի, արևելյան լանջերը: Մարզի ամենաբարձր լեռնագագաթը Կապուտջուղն է (3 906 մ), իսկ ամենացածր վայրը՝ Մեղրու կիրճը (Արաքսի հովիտ 380մ):

Կապան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի հարավ-արևելյան մասում, Խուստուփ լեռան հյուսիսային ստորոտին, Ողջի գետի հովտում, ծովի մակարդակից 750-1050 մետր բարձրության վրա, Երևանից 320 կմ, իսկ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից՝ 80 կմ հեռավորության վրա: Քաղաքն արևելքից արևմուտք ձգվում է 13 կմ:


Շրջանի երկրաբանական պայմանները

Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքին մասնակցում են չորրորդական հասակի ապարներ, որոնք գտնվում են խորը հորիզոններում: Այս ապարների արտաքին շերտերը ծածկված են Դելյուվիալ-պրոյուվիալ, Էյուվիալ-դելյուվիալ առաջացումներով՝ ներկայացված կավային գրունտներով:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից. Հետազոտվող տարածքը գտնվում է երկրի հարավ-արևելքում, Երեւանից 320 կմ հարավ-արևելք, Ողջի գետի ափին, Խուստուփ լեռան հյուսիսային ստորոտին, հարավից եւ հյուսիսից շրջափակված է Մեղրու եւ Բարգուշատի լեռներով՝ ծովի մակարդակից 910 մ բարձրության վրա:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22.01.2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը:

Կլիման բարեխառն լեռնային է՝ մեղմ ձյունապատ ձմեռներով, տաք ամառներով: Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը եւ այլն՝ մեր ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են:



Շրջանի սեյսմիկ պայմանները. համաձայն ՀՀՇՆ-20.04.2020թ.-ի նորմատիվային փաստաթղթի՝ ըստ սեյսմիկ հատկության տարածաշրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max}=0.3g$ արագացմամբ, 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

2.2 ԿԼԻՄԱՆ

Օդային ավազան.

Հայաստանի հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից՝ հանրապետության տարածքի 45 (այդ թվում՝ 6 դժվարամատչելի և 3 մասնագիտացված) օդերևութաբանական կայանում:

Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության դիտարկումներն իրականացվում են 15

հիմնական անշարժ՝ ակտիվ նմուշառման դիտակայանում, որտեղ դիտարկումներն իրականացվում են ամենօրյա կտրվածքով և 214 շարժական՝ պասիվ նմուշառման դիտակետում, որտեղ իրականացվում են շաբաթական դիտարկումներ: Անշարժ դիտակայաններում կատարվում է հիմնական աղտոտող նյութերի՝ ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի, փոշու, փոշու մեջ պարունակող մետաղների և գետնամերձ օդոնի (որպես երկրորդային աղտոտիչ) մոնիթորինգ, իսկ շարժական դիտակետերում՝ ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի

մոնիթորինգ: Օդի որակի գնահատումը կատարվում է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների կիրառմամբ համաձայն ՀՀ կառավարության 2006 թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշման: Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից Կապան քաղաքում իրականացվել են մթնոլորտային օդում ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների դիտարկումներ: Ըստ այդ ուսումնասիրությունների ֆոնային կոնցենտրացիաները հետևյալն



են, ազոտի երկօքսիդը կազմում է 0.012 մգ/մ³, ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը՝ 0.018մգ/մ³: Քաղաքում գործում է 11 դիտակետ: 2023 թվականին Կապան քաղաքի մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի և ազոտի երկօքսիդի միջին տարեկան կոնցենտրացիաները չեն

գերազանցել համապատասխան ՄԹԿ-ները: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան աճել է 3%-ով, ծծմբի երկօքսիդի կոնցենտրացիան նվազել է 16%-ով: Քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածության ցուցանիշը միջինից ցածր մակարդակի է՝ 0.62մգ/մ³:

Մթնոլորտի աղտոտվածությունը (ըստ մթնոլորտն աղտոտող 2 նյութերի) միջինից ցածր մակարդակի է, մթնոլորտի աղտոտվածության ցուցանիշը՝ 0.62 է (ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.37մգ/մ³, ազոտի երկօքսիդ՝ 0.25մգ/մ³): Վերջին 5 տարիների ընթացքում դիտվել է ազոտի երկօքսիդի աճման, իսկ ծծմբի երկօքսիդի նվազման տենդենց:

Օդի միջին ջերմաստիճանները ըստ ամիսների Կապան քաղաքի համար բերված է ստորև աղյուսակում «Շինարարական կլիմայաբանություն ՀՀԾՆ 22-01-2024» տվյալների համաձայն:

ՕԴԻ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ,
ՁՄՌԱՆ ՍԿԻԶԲԸ, ՎԵՐՋԸ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 1 Օդի միջին ջերմաստիճան

Բնակավայրի անվանումը		Միջին ջերմաստիճանն ըստ ամիսների, °C												Միջին տարեկան, °C	Բացարձակ նվազագույն, °C	Բացարձակ առավելագույն, °C
		Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	Կապան	0.8	2.4	5.9	11.5	16.3	20.6	23.7	23.1	18.9	13.1	7.3	2.6	12.2	-22.1	42.4

Աղյուսակ 3 Օդի միջին առավելագույն (մ. ա.) և միջին նվազագույն (մ. ն.) ջերմաստիճանը

Բնակավայրի անվանումը		մ. ա. / մ. ն.	ըստ ամիսների, °C												ընդ. սա.
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

18.	Կապան	մ. ա.	8.1	9.4	12.6	18.1	22.8	27.2	30.3	30.0	25.4	19.8	14.2	9.9	19.0
		մ. ն.	-4.1	-2.5	0.8	5.8	10.4	14.0	16.9	16.5	13.2	7.8	2.5	-2.1	6.6

Աղյուսակ 4 Օդի դիտված բացարձակ առավելագույն (ա) և նվազագույն (ն) ջերմաստիճանը

Բնակավայրի անվանումը	ա/ն	ըստ ամիսների, °C												Տարեկան
		Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18. Կապան	ա	22.9	25.6	31.6	35.5	35.5	42.4	39.1	39.5	38.4	33.5	29.5	25.9	42.4
	ն	-22.1	-19.0	-15.7	-9.7	-0.3	2.2	9.0	8.3	0.1	-5.8	-15.0	-17.5	-22.1

Աղյուսակ 7 Օդի նշված ջերմաստիճաններով օրերի միջին (մ) և առավելագույն (ա) քանակը ցուրտ ժամանակահատվածի համար

Ամիս	Օդի ջերմաստիճանը, °C (նվազագույն ջերմաչափով)									
	≤-15		≤-20		≤-25		≤-30		≤-35	
	մ	ա	մ	ա	մ	ա	մ	ա	մ	ա
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Կապան										
52. Դեկտեմբեր	0.2	5								
53. Հունվար	0.5	8	0.04	3						
54. Փետրվար	0.3	6								

Աղյուսակ 9 Օդի էքստրեմալ ջերմաստիճանների միջին արժեքները (°C)

(առավելագույնի միջինը՝ ա. մ., և նվազագույնի միջինը՝ ն. մ.)

Բնակավայրի անվանումը	ա.մ. / ն.մ.	ըստ ամիսների												Տարեկան
		Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18. Կապան	ա.մ.	17.1	19.0	23.1	27.3	29.8	33.1	35.1	35.2	32.5	28.5	23.4	19.3	36.2
	ն. մ.	-11.2	-9.8	-6.7	-0.4	5.1	9.3	12.7	12.5	8.0	2.0	-3.9	-8.8	-13.5

ՕԴԻ ՀԱՐԱՔԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աղյուսակ 10 Օդի հարաբերական խոնավությունը

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %																	
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	Ամենացուրտ ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		Ամենատաք ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը, %		
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	Միջին ամսական	Միջին ամսական, ժամը 15-ին	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
18. Կապան		75	75	75	73	74	67	62	63	72	78	78	77	73	75	53	62	44

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՂՈՒՄՆԵՐԸ

Աղյուսակ 12 Մթնոլորտային տեղումները

Բնակավայրի անվանումը	միջին ամսական Տեղումների քանակը _____ մմ օրական առավելագույն ըստ ամիսների Տարեկան													Տեղումների քանակը նոյեմբեր- մարտ ամիսներին, մմ	Տեղումների քանակը ապրիլ- հոկտեմբեր ամիսներին, մմ
	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր	14	15	16
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18. Կապան	27	32	63	72	98	64	31	27	39	46	41	26	566	189	377
	30	40	58	76	99	70	176	70	55	51	63	33	176		

ՔԱՄԻ

Աղյուսակ 15 Քամի (արդիականացման ենթակա)

Բնակավայրի անվանումը	Ամիսներ	Կրկնելիությունը, %					ըստ ուղղությունների			Անդրորի կրկնելիությունը, %	Միջին ամսական արագությունը, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը հունիս - օգոստոս ամիսներին	Միջին արագություններից նվազագույնը ըստ ուղղությունների հուլիսին, մ/վ	Գերակշռող ուղղությունը դեկտեմբեր - փետրվար ամիսներին	Միջին արագություններից առավելագույնը ըստ ուղղությունների հունվարին, մ/վ
		Միջին արագությունը, մ/վ													
		Հյուսիսային	Հյուսիս-արևելյան	Արևելյան	Հարավ- արևելյան	Հարավային	Հարավ-արևմտյան	Արևմտյան	Հյուսիս-արևմտյան						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
22. Կապան	հունվար	2	2	29	30	6	5	18	8	45	1.0	ՀվԱրլ	2.4	Արլ	2.3					
		2.2	2.0	2.3	2.0	1.9	1.6	2.2	1.9											
	ապրիլ	2	1	37	32	4	3	12	9	36	1.5									
		2.5	2.0	2.9	2.5	2.3	1.9	2.7	2.0											
	հուլիս	2	2	31	34	6	3	11	11	39	1.2									
		2.2	1.9	2.7	2.4	1.9	1.6	2.0	1.6											
	հոկտեմբեր	1	1	34	32	6	4	12	10	44	1.1									
		2.1	1.7	2.5	2.2	1.9	1.6	2.0	1.3											

Ստորև ներկայացվում է քաղաքի մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաները (հնգամյա միջին), որոնք հրապարակված են «Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կայքում (<http://meteomonitoring.am/page/1591>):

Ժամանակավոր առաջարկություններ «Վնասակար նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաներ բնակավայրերում, որտեղ բացակայում են մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի դիտարկումները»				
Բնակչության քանակը (հազար մարդ)	Ֆոնային կոնցենտրացիաներ (մգ/մ ³)			
	Փոշի	Ծծմբի երկօքսիդ (SO ₂)	Ազոտի երկօքսիդ (NO ₂)	Ածխածնի օքսիդ (CO)
50 -100	0.098	0.007	0.034	1.3
10-50	0.095	0.006	0.033	1.1
<10	0.071	0.006	0.023	0.8

ՀՀ ՈՐՈՇ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՖՈՆԱՅԻՆ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՅԻԱՆԵՐ (ՀՆԳԱՄՅԱ ՄԻՋԻՆ)

Քաղաք	Աղտոտող նյութ	Միջին հնգամյա կոնցենտրացիա (ֆոն), մգ/մ ³
Կապան	Ազոտի երկօքսիդ	0.012
	Ծծմբի երկօքսիդ	0.018

Մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի դիտացանց




2.3 Զրային ռեսուրսներ

ՀՀ տարածքում մակերևութային ջրերի աղտոտվածությունը վերահսկվում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Հիդրոոդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից:

Նախատեսվող գործունեության տարածքն ընդգրկված է Հարավային Զրավազանի կառավարման տարածքում: Քաղաքով անցնում է Ողջի գետը, որն Արաքսի ձախ վտակն է: Ավազանի մեծ մասն անտառապատ է: Նրա ջրերով են աշխատում Կապանի և Զրախորի ՀԷԿ-երը: Զրեբն օգտագործվում են նաև ոռոգման համար: Զախակողմյան վտակներից են՝ Գեղի, Աճանան, Արծվանիկ, աջակողմյաններից՝ Գեղանուշ, Վաչազան: Ողջիի ավերին են գտնվում Քաջարան, Կապան քաղաքները: Աճանան (Նորաշենիկ) գետի ջրի որակը Աճանան գյուղից վերև հուլիսին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս), օգոստոսին՝ «անբավարար» (4-րդ դաս), գետաբերանում ջրի որակը հուլիսին և օգոստոսին գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս): Գեղի գետի ջրի որակը Աջաբաջ գյուղից վերև հուլիսին և օգոստոսին գնահատվել է «միջակ» (3-րդ դաս), գետաբերանի հատվածում՝ հուլիսին գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս), օգոստոսին՝ «վատ» (5-րդ դաս):

ՀՀ հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրերի որակը հունիս 2023թ-ին



2.4 Հողերի նկարագիրը

Հողերը

Տարածաշրջանում հանդիպում են հողաձևակերպական հետևյալ տիպերը.

- ❖ Բաց շագանակագույն խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային ցեմենտացած
- ❖ Կիսաանապատային գորշ խճաքարային տեղ-տեղ կարբոնատային

❖ Պլեռնիդրոմորֆ կապակցված մնացորդային ալկալիացած աղակալած:

2.5 Հիմնային աշխատանքներ

Նախատեսվող գործունեության նախագիծը ենթադրում է նաև հիմքերի փորման աշխատանքների իրականացում: Ե/բ հիմքերի տեղադրման համար կատարվելու է մոտ 23197 խմ ընդհանուր ծավալով փորման աշխատանքներ: Հանվող հողային զանգվածը կտեղափոխվի Կապանի քաղաքապետարանի կողմից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատկացված վայր:

Համաձայն տարածքում իրականացրած ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների տվյալների հողի բերրի շերտը բացակայում է:

Կենսաբազմազանություն

Կապան քաղաքից հարավ-արևելք՝ Ծավ գետի ավազանում է գտնվում բնական սուսիների ռելիկտային պուրակը, որը զբաղեցնում է գրեթե 120 հա, մակերեսով 2-րդն է աշխարհում: Տարածաշրջանն ունի հարուստ բուսական և կենդանական աշխարհ: Տարածքի ավելի քան 30 տոկոսը զբաղեցնում են անտառները, որոնք պտուղների և հատապտուղների յուրահատուկ շտեմարան են: Տարածված ծառատեսակներն են բոխին, կաղնին, հացենին, թեղին, թխկին, սոսենին, բարդին, արոսենին, հոնին, վայրի խնձորենին ու տանձենին, գիհին, ընկուզենին, թթենին, եղևին և այլն: Կապանում բնական պայմանները նպաստավոր են եղել կենդանական աշխարհի պահպանման համար: Լեռնաաշխարհում ամենուր տարածված են գայլն ու արջը, աղվեսը, փորսուղը, վայրի խոզը, նապաստակը, այծյամը, վայրի ոչխարը (հայկական մուֆլոն), վայրի քարայծը (բեզուարյան այծ): Իսպառ վերացել են բորենին ու վագրը, սակայն հովազ հազվադեպ դեռ պահպանվում է բարձր լեռնային գոտիներում:

Կապանի տարածքը ամբողջովին գտնվում է Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանում: Ֆլորիստիկ շրջանի բարձրունքային սահմաններն են 600- 3900 մ ծ. մ: Բուսական համակեցությունների հիմնական տիպերն են կիսանապատային, անտառային, տափաստանային, մարգագետնային և նոսրանտառային: Բուսական աշխարհը ՀՀ մյուս ֆլորիստիկ շրջանների համեմատ ամենաբազմազանն է՝ 2000 բուսատեսակ: ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում Զանգեզուրի ֆլորիստիկ շրջանից գրանցված է 94 բուսատեսակ: Շրջանն աչքի է ընկնում իր հարուստ ծառաթփային բուսականությամբ՝ 190 տեսակներ: Տարածաշրջանի անտառները լեռնային են, ունեն հիմնականում ջրակարգավորիչ, հակաէրոզիոն և միջավայրապաշտպան նշանակություն: Անտառածածկ տարածքների միջին լրիվությունը կազմում է 0,42: Անտառները հիմնականում տեղաբաշխված են բարձր թեքությունների վրա: Զանգեզուրի ֆլորիստական շրջանի անտառածածկում գերակշռում են կաղնու, բոխու և խառը անտառները: 750-ից 1200 մ բարձրություններում տարածված են արաքսյան կաղնու (*Querqus araxina*), 1200-ից 1500 մ վրա վրացական կաղնու (*Querqus siberica*), 1400-2500 մ վրա արևելյան կաղնու համակեցությունները, 2700մ-ից բարձր տիրապետում են մերձալպյան մարգագետինները: Գիհու նոսր անտառները զբաղեցնում են հարավային դիրքադրության քարքարոտ լեռնալանջերը, տարածված են հիմնականում թույլ հզորության հողերի վրա՝ 500-2000 մ բարձրություններում: Բոխու, սոճու, հունական ընկուզ ենու, խնձորենու և այլ ծառատեսակները զբաղեցնում են տարածքի չնչին մասը: Գործունեության ենթակա և հարակից տարածքները արդեն իսկ կառուցապատված են, զուրկ բնական բուսածածկույթից, չկան կարմիր գրքում գրանցված բույսեր: Կենդանատեսակներ

հանդիպելը դիտարկվող տարածքում քիչ հավանական է, կամ բացառվում է:
Հայցվող տարածքի հարակից տարածքներում կարող է հանդիպել ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված հետևյալ տեսակները՝

ԽոզանափուշԳաբրիելյանի (լատին.՝ *Cousiniagabrielljaniae*), բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող ծածկասերմ բույս: Գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում:

Նկարագրություն

30-40 սմ բարձրության բազմամյա կիսաթփիկ բույս է: Տերևները հերթադիր են, փետրաձև հատված, հիմնական ջղերի ծայրերին կան սուր կոշտ փշեր: Զամբյուղները տանձաձև են, կենտրոնական զամբյուղը միշտ եզրայիններից մեծ է: Ծածկոցի թերթերը համարյա մերկ են, նիզականման հավելուկով, թեթևակի հետ թեքված, փշոտ սրածայրով: Ծաղիկները ծիրանագույն են: Սերմնիկները սև են, կոնուսաձև, թմբիկավոր, ունեն 3 կող: Պապուսը թափվող է:

Տարածվածություն

Հանդիպում է միայն Զանգեզուրի ֆլորիստիկական շրջանում (Կապանի շրջակայք): Աճում է նաև Արևելյան Անդրկովկասում (Ջեբրաիլ) :

Էկոլոգիա

Աճում է ստորին լեռնային գոտում՝ ծովի մակարդակից 700-800 մ բարձրությունների վրա, շիբլակում: Ծաղկում է հունիս-հուլիս ամիսներին, պտղաբերում՝ հուլիս-օգոստոսին:

Պահպանություն

Վտանգված տեսակ է: Հայտնի է մեկ պոպուլյացիա Սյունիքի մարզում: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 500 կմ²-ից պակաս է: Տեսակը աճում է ինտենսիվ յուրացվող տարածքներում: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված չէր: Ընդգրկված չէ նաև CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Պահպանություն չի իրականացվում:

Քաջվարդ նեղատերև (լատին.՝ *Paeonia tenuifolia*), քաջվարդազգիների ընտանիքին պատկանող ծածկասերմ բույս: Գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում:



Նկարագրություն

Կոնաձև հաստացած արմատներով բազմամյա, գեղազարդային խոտաբույս է: Ցողունի բարձրությունը հասնում է 60 (90) սմ-ի: Կրկնակի փետրաձև տերևները նեղ գծային են, մինչև 2 մմ լայնության մասերով: Վերին տերևները

շրջապատում են ծաղիկը: 6-8 սմ տրամագծով, մուգ կարմիր պսակաթերթերով ծաղիկները ցողունների գագաթներին միայնակ են: Առէջները դեղին են: 2 սմ երկարությամբ պտղատերևիկները շիկավուն թավոտություն ունեն և երեքն են, հազվադեպ՝ երկուսը: Արիլուսով սերմերն ունեն սերմնաթիկնոց:

Տարածվածություն

Հայաստանում հանդիպում է միայն Զանգեզուրի ֆլորիստիկական շրջանում (Կապանի շրջակայք) :

Էկոլոգիա

Բույսը աճում է ստորին լեռնային գոտում՝ ծովի մակարդակից 700-800 մ բարձրությունների վրա, շիբլակում: Ծաղկում է ապրիլ ամսին, պտղաբերում՝ մայիսին:

Պահպանություն

Կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ է: Հայտնի է մեկ ոչ մեծ պոպուլյացիա: Տարածման և բնակության շրջանների մակերեսը 10 կմ²-ից պակաս է: Հայաստանի Կարմիր գրքի առաջին հրատարակության մեջ ընդգրկված էր որպես ոչնչացման անմիջական սպառնալիքի ենթակա տեսակ: Ընդգրկված չէ CITES-ի և Բեռնի կոնվենցիաների հավելվածներում:

Պահպանություն չի իրականացվում:

Սակայն նշված բույսերը տարածված են ծովի մակերևույթից 700-800մ բարձրությունների վրա, իսկ հայցվող տարածքը գտնվում է 910մ բարձրության վրա:

ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված առանձնյակների հանդիպման դեպքում նախատեսվում է իրականացնել պահպանության միջոցառումներ համաձայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների:

2.6 Թափոնների կառավարում

Կապանի տարածքում աղբահանության նպատակով կտեղադրվեն աղբահավաք տարողություններ և աղբարկղներ: Աղբահեռացումը կատարվում է կանոնավոր:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն են՝ Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի/ /ծածակագիրը՝ 9120040001004/՝ 5.04տ, որը կհավաքվի աղբահավաք կոնտեյներներում և կտեղափոխվի մոտակա աղբավայր, և 23խմ **շինարարական աղբը /ծածակագիրը՝ 9120060101004/, ամբողջությամբ տեղափոխվելու** է տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից հատկացված վայր:

Կենցաղային աղբի ծավալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

$$M=n*m$$

m – 1 հերթափոխում կենցաղային աղբի քանակը մեկ մարդու հաշվով՝ 120կգ/տարի

n – աշխատողների թիվն է շինարարության փուլում՝ 42

$M=42 \cdot 120 = 5040$ կգ/տարի:

Փորման աշխատանքների ընթացքում առաջացած վտանգավոր նյութերով չադտոտված հող (ծածկագիրը՝ 31401100 08 99 5) 23197 խմ ծավալով /գրունտների հետլիցք 2941խմ/, իսկ մնացած 20256խմ կտեղափոխվի Կապան համայնքի կողմից տրամադրվող շինարարության թույլտվությամբ սահմանված վայր:

Այլ վտանգավոր թափոններ, որոնք ենթակա են լիցենզավորված որևէ կազմակերպության հանձնման, չեն առաջանալու, մնացած բոլոր առաջացման ենթակա թափոնները խմբավորված են շինարարական աղբ թափոնատեսակի մեջ:

3 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎՆԱՄԱԿԱՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՄԱՆԸ, ՆՎԱԶԵՑՄԱՆՆ ՈՒ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂԴՎԱԾ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով պետական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները:

Շինարարական հրապարակը կազմակերպելիս Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հաստատված դրույթներով, շինարարական հրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը:

3.1 ՌԻՄԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Ներկայացվող գործունեության իրականացման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները հիմնականում կապված են՝

- փորման բեռնման աշխատանքների,
- հողային զանգվածների տեղափոխման,
- շինարարական տեխնիկայի շահագործման,
- բետոնային աշխատանքների հետ:

Թվարկված աշխատանքների ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով նախատեսված են բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ներառված են բնապահպանական կառավարման պլանում:

Սույն ՇՄԱԳ-ում բերված են հիմնական բնապահպանական միջոցառումները ըստ ազդեցության ուղղությունների:

3.2 ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱՂՔՅՈՒՐՆԵՐԸ

Ներկայացվող աշխատանքների կատարման ընթացքում հիմնական ռիսկերը կապված են արտանետումների հետ, որոնց ցանկը բերված է ստորև՝

- փոշու արտանետումներ հիմքերի փորման ընթացքում
- վառելիքի արտանետումներ շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ (CO, NO_x):

3.3 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

3.3.1 ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ

Օդային ավազանը աղտոտումից պահպանելու համար նախատեսված են՝

- շինարարական աշխատանքների /փոշեգոյացնող աշխատանքներ/ ընթացքում անհրաժեշտ է իրականացնել ջրցան,
- պարբերաբար ստուգել շինարարական տեխնիկայի և փոխադրամիջոցների տեխնիկական վիճակը և իրականացնել կարգավորում:
- շինարարական նյութերի (հատկապես սորուն շինարարական նյութերի դեպքում, ինչպիսիք են ավազը, խիճը, հողը և այլն) տեղափոխումը պետք է իրականացվի փակ ծածկով մեքենաներով.
- սորուն նյութերի պահեստները ծածկել համապատասխան բարձրությամբ թաղանթով, ինչը կանխարգելում է փոշու տարածումը,
- իրականացնել ջրցան հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում,
- Շինարարական հրապարակը ցանկապատել:

3.3.2 ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները.

- ջրցանի ծավալները հաշվարկվում են այնպես, որ չառաջանան մակերևութային հոսքեր և ջուրը բավականացնի միայն փոշենստեցման համար,

3.3.3 ՀՈՂԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Հողային ռեսուրսների պահպանության համար նախատեսվում են.

- Շինարարական նյութերը կտեղադրվեն բետոնապատ մակերեսի վրա,
- Շինարարական գործընացներում ներգրավված տեխնիկայից նավթանյութերի արտահոսքի հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով, անհրաժեշտ է, որ այդ տարածքներում ապահովվի սարքավորումների և մեքենաների պատշաճ տեխնիկական վիճակ, ինչպես նաև ներգրավվի ժամանակակից տեխնիկական միջոցներ:
- աշխատանքների ավարտից հետո կմաքրվեն բոլոր տարածքները և առաջացած թափոնները կտեղափոխվեն տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից հատկացված աղբավայր,
- Կանաչապատումը իրականացվելու է համաձայն բարեկարգման, արդիականացման և կանաչապատման նախագծի, որը կներկայացվի Կապանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության համաձայնեցմանը:
- Տարածքում (նախնական ցանկով) նախատեսվում է տնկել տարածաշրջանին բնորոշ վերը նշված բուսատեսակները:
- Նախատեսվող կանաչապատման աշխատանքների համար կօգտագործվի հանված բուսական շերտը կավավազի լցոնով: Կանաչապատ տարածքների ոռոգումը իրականացվելու է ջրցան մեքենաներով, Կապանի հրշեջ կայանից: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինարարության ժամկետը սահմանված է շինարարության տրամադրումից հետո 36 ամիս, նշված հարցը կհստակեցվի մոտ 36 ամիս հետո:
- Նախատեսվում է առաջնորդվել հետևյալի դրույթներով՝ ՀՀ կառավարության 2002

թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման 43-րդ կետի՝ <<Հիմնարկները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք աշխատանքների կատարման ժամանակ պատմական, գիտական, գեղարվեստական և այլ մշակութային արժեք ունեցող հնագիտական և մյուս օբյեկտների հայտնաբերման պահից պարտավոր են դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին անհապաղ հայտնել լիազորված մարմին>>:

3.3.4 ԿԵՆՍԱԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Բուսական աշխարհի պահպանության միջոցառումները

Անհետացման վտանգի տակ գտնվող, հազվագյուտ, պահպանության կարիք ունեցող բուսատեսակներին վնաս չի հասցվի, քանի որ նախատեսվող գործունեությունը իրականացվելու է ճանապարհին կից հատվածում, որը երկար տարիների ընթացքում արդեն իսկ ենթարկվել է անտրոպոգեն ազդեցությունների և որտեղ կենսաբազմազանությունը գրեթե բացակայում է :

Տարածքում հողի բերրի շերտը բացակայում է:

- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո նախատեսվում է տարածքի մաքրում աղբից, կեղտոտված բնահողից, վառելիքաքսուկային նյութերից: Շինարարական աղբը և մնացած թափոնները տեղափոխվելու են տեղական մարմինների կողմից հատկացված աղբավայրեր 7,2կմ հեռավորության վրա/ համաձայն ՃՀԱ-196/:

Կենդանական աշխարհի պահպանության միջոցառումներ

Ամենամեծ ազդեցությունը կարտահայտվի հողային աշխատանքների ժամանակ դրանց բների ոչնչացմամբ: Սակայն կենդանիները այդ դեպքում առանց մեծ կորուստների կից տարածքներում կգտնեն նոր բների և բնակավայրերի լայն հնարավորություններ:

Կենդանական աշխարհի վրա հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու նպատակով ամենախնտենսիվ շինարարական աշխատանքները կիրականացվեն ձվադրման և բնադրման ժամանակաշրջանից (ապրիլ-մայիս) դուրս:

Ընդհանուր առմամբ, շինարարական աշխատանքները կկրեն լոկալ և ժամանակավոր բնույթ, ինչի շնորհիվ կենդանիներին հասցվող վնասը կլինի

նվազագույն: Շինարարական աշխատանքների բնույթը և մասշտաբը այնպիսին են, որ նրանք իրենց փոքրածավալության պատճառով չեն կարող արգելել կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների սեզոնային միգրացիայի կամ ջուր խմելու ճանապարհները:

3.3.5 ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հնարավոր արտակարգ իրավիճակներն են՝

- Հրդեհի առաջացումը
- Հեղուկ նյութերի արտահոսքը
- Աշխատողների վնասվածքները
- Շահագործվող տեխնիկայի հետ վթարները:

Արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու համար նախատեսված են հետևյալ միջոցառումները՝

- Մինչ աշխատանքների սկիզբը ոլոր աշխատողները, այդ թվում նաև վարորդները, անցնում են հրահանգավորում ըստ աշխատանքի անվտանգության կանոնների: Հրահանգավորումը իրականացնում է աշխատանքների ղեկավարը:
- հակահրդեհային անվտանգության միջոցառումների ապահովման նպատակով տարածքում նախատեսվում է հրշեջ հիդրանտի տեղադրում):
- Մինչ աշխատանքների սկիզբը շինարարական հարթակը և տրանսպորտային միջոցները հագեցվում են հրդեհաշիջման առաջնային միջոցներով ու դեղարկիկով, իսկ աշխատողներն անցնում են դրանց ճիշտ օգտագործմանն, ինչպես նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերմանն ուղղված հրահանգավորում:

- Շինարարական աշխատանքների ժամանակ՝

ա) մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից /ինչը հանդիսանում է կենցաղային աղբի կազմում թուղթը, պոլիէթիլեն տոպրակներ և այլն/ և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման

համար,

բ) հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ,

գ) շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն:

- Հեղուկ նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:

- Բոլոր աշխատողներին տրվելու են անհատական պաշտպանության միջոցներ: Հնարավոր վնասվածքների դեպքում տուժածին կցուցաբերեն առաջին բուժօգնության, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, կտեղափոխվի քաղաքի մոտակա բժշկական հաստատությունը:

- Նախատեսվող գործունեության տարածքում առկա վտանգավոր օբյեկտները «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով կներկայացվեն տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունների:

- Անվտանգության նկատառումներից ելնելով շին.հրապարակում կտեղադրվեն կողմնակի անձանց մուտքը արգելող նշաններ, և շինհրապարակը կապահովվի լուսավորությամբ:

- Իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքում ղեկավարվել Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովվելով նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց:

3.3.6 ԱՂՄՈՒԿԻ և ԹՐԹՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է համաձայն՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «ԱՂՄՈՒԿՆ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐՈՒՄ, ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ» N2-III-11.3 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ N2-III-11.3 ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N 138 հրամանի և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՇՆ 22-04-2014 «ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՂՄՈՒԿԻՑ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի N 82 ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ N79-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Ավտոմեքենաների և սարքավորումների աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (A) գերազանցելու դեպքում աշխատողները պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (գլխարկներ, ականջակալներ և այլն): Բնակավայրերի համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ (A), կամ ֆոնային մակարդակի ոչ ավել քան 3 դԲ (A) ավելացում: Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների կարճաժամկետ բնույթը, աշխատակիցների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է կարճատև և ժամանակավոր բնույթ: Շինարարության ընթացքում շին հրապարակում աշխատելու են տարբեր մեքենաներ և մեխանիզմներ, որոնց աղմուկի մակարդակի գումարային ազդեցությունը հնարավոր է գերազանցի սահմանված նորմերը: Սակայն դա լինելու է ոչ անընդմեջ, ժամանակավոր: Շինարարական աշխատանքները կատարվելու են ցերեկային ժամերին: Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով ՇՄԱԳ-ում նախատեսվում են համապատասխան բնապահպանական միջոցառումներ, որոնց կիրառման դեպքում շինարարական աղմուկի և թրթռումների մակարդակը շինհրապարակին հարակից տարածքում չի գերազանցի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերը: Շինարարության փուլում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է.

- շինարարական աշխատանքները և տրանսպորտի տեղաշարժը կազմակերպել ցերեկային ժամերին,

- - կառուցապատման տարածքում ձայնակլանիչ նյութերի և կոնստրուկցիաների կիրառում,

- շինարարական աշխատանքներում ներգրավվելու են ժամանակակից աղմուկի առաջացման ցածր ցուցանիշներ ունեցող տեխնիկական միջոցներ,

- տրանսպորտային միջոցները և սարքերն օգտագործել սարքին վիճակում,

- պարբերաբար կստուգվեն և կկարգաբերվեն տրանսպորտային միջոցների շարժիչները,

- բացառել շինարարության ընթացքում օգտագործվող մեքենաների կայանումը բնակելի տների, այլ հասարակական շենքերի հարևանությամբ,

- օգտագործվող շին տեխնիկական և մեքենաները պետք է ապահովված լինեն

համապատասխան խլացուցիչներով,

- պահպանել աղմուկի, վիբրացիայի, արտանետվող գազերի թույլատրելի նորմերը, կատարել չափագրում,

- շինհրապարակում աղմուկի մակարդակը գերազանցելու դեպքում աշխատողներին ապահովել ականջակալներով: Շահագործման փուլում շենքում նախատեսվում է.

- օդափոխման և օդի լավորակման համակարգերում աղմուկի խլացուցիչների կիրառում,

- օգտագործվող ձայնամեկուսիչ, ձայնակլանիչ, թրթռամարիչ նյութերի օգտագործում՝ առաջնորդվելով համապատասխան մարմինների եզրակացություններով:

ՇԻՆԱՐԱՊԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՂՄՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ են հանդիսանում հարակից բնակելի շենքերը, որոնց պատերը, երկշերտ պատուհանները արդեն իսկ կրում են աղմուկի մեկուսիչի դեր:

Աղմուկի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում շինարարության սկզբում էկսկավատորը, իսկ ավարտին գլղոնը: Միաժամանակ այս շինտեխնիկան չի շահագործվում: Երկու աղմուկի աղբյուրները կրում են ժամանակավոր բնույթ:

Էկսկավատորը աշխատելու է 4 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ LAէկվ, կազմում է 85 դԲ: Գլղոնը տարածքի բարեկարգման ընթացքում՝ 3 ամիս աղմուկի մակարդակը՝ LAէկվ, կազմում է 80 դԲ:

Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ 22-04-2014: Շինհրապարակը լինելու է ցանկապատված: Ցանկապատի նյութի խտությունը՝ ≤ 200 կգ/քմ: Շինության պատերը հանդիսանում են միաժամանակ նաև աղմուկից պաշտպանման էկրան:

Պաշտպանիչ էկրանի արդյունավետությունը հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով.

$I_{աղ} = 23 \lg m - 10$ դԲ, երբ $m \geq 200$ կգ/քմ

$I_{աղ} = 13 \lg m - 13$ դԲ, երբ $m \leq 200$ կգ/քմ

Ω րտեղ $m = Km$ – մակերեսի խտության էկվիվալենտն է,

m – մակերեսի խտությունն է, կգ/մ²,

K – գործակից է, որը հաշվի է առնում պատնեշի խտությունը, որը 200 կգ/քմ

$K=1,3$ $m = 1,3 \times 200=260$

$L_{աղ} = 13 \lg m - 13 = 18,2$ դԲ

Շինարարական հրապարակից դուրս աղմուկի մակարդակը կկազմի՝

$LA_{տար} = LA_{էկվ} - L_{աղ} = 85 - 18,2 = 66,8$ դԲ

Հարակից բնակելի շինությունների պատերը, պատուհանները, մուտքի դռները, տանիքը, կանաչապատ տարածքը հաղիսանում են որպես պաշտպանիչ էկրան: Ձայնամեկուսացումը RUտ ր ըստ աղուսյակ 2՝ կազմում է միջին 50 դԲ:

$LA_{տար} = 66,8 - 50 = 16,8$ դԲ

Գլղոնի համար $LA_{տար} = LA_{էկվ} - L_{աղ} = 80 - 16,8 - 50 = 13,2$ դԲ

Մոտակա բնակելի շինությունների ներսում աղմուկի մակարդակը էքսկավատորի

աշխատանքի դեպքում կկազմի 16,8դԲ, իսկ գլոդնի 13.2 դԲ, ինչը նորմայից բավականին ցածր է: Աշխատանքները իրականացվելու են միայն ցերեկային ժամերին:

Թրթում

Թրթման նորմաները բնակելի շենքերում ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 մայիսի 2006թ. N533-Ն որոշման, ներկայացված են ներքոնշյալ աղյուսակում:

Հասարակական շենքերում թրթման (վիբրացիայի) թույլատրելի մակարդակները:

Միջին երկրաչափական հաճախականության օկտավային շերտեր, Հց	Թույլատրելի արժեքները XO YO և ZO առանցքներով			
	Թրթման արագացում		Թրթման արագություն	
	մ/վրկ ² .10-3	դԲ	մ/վ .10-3	դԲ
2	10.0	80	0.79	84
4	11.0	81	0.45	79
8	14.0	83	0.28	75
16	28.0	89	0.28	75
31.5	56.0	95	0.28	75
63	110.0	101	0.28	75
Ճշգրտված ու համարժեքային ճշգրտված արժեքները և դրանց մակարդակները	10	80	0.28	75
Ոչ մշտական թրթման (վիբրացիայի) համար թույլատրելի արժեքներին մտցվում է ուղղում - 10դԲ, իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով: Դպրոցների սենքերի, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար մտցվում է ուղղում -3դԲ:				

Ոչ մշտական թրթման (վիբրացիայի) համար թույլատրելի արժեքներին մտցվում է ուղղում - 10դԲ, իսկ բացարձակ արժեքները բազմապատկվում են 0,32-ով: Դպրոցների սենքերի, ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների ընթերցասրահների համար մտցվում է ուղղում -3դԲ:

Շինարարության ընթացքում թրթման աղբյուր են հանդիսանում շինտեխնիկայի աշխատաքը, որոնց թրթման մակարդակը ցածր է, և արդեն իսկ շինհրապարակի սահմաններում ալիքը մարում է և չի կարող ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի վրա:

Թափոնների կառավարում

Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում, տարածքում առաջացող երկու տեսակի թափոնները կարող են բացասաբար անդրադառնալ շրջակա միջավայրի վրա:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն են՝ Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ /բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի/ /ծածակագիրը՝ 9120040001004/, որը կհավաքվի աղբամաններում և պարբերաբար կտեղափոկվի համայնքային կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայր:

Շինարարական աղբը ըստ առաջացման կտեղափոխվի համայնքի կողմից հատկացված վայր:

Շինարարական տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտի բոլոր սպասարկման աշխատանքները, քսայուղերով և վառելիքով լիցքավորումը կիրականացվի մասնագիտացված կայաններում, ինչը թույլ կտա բացառել վտանգավոր թափոնների առաջացումը:

Քանի որ, շինարարական տեխնիկան և ավտոտրանսպորտը կապասարկվեն ավտոսպասարկման կայաններում, այլ թափոնատեսակներ տարածքում չեն առաջանա: Այնուամենայնիվ, ֆորս-մաժորային իրավիճակներում հնարավոր արտահոսքերից խուսափելու համար բոլոր տեսակի յուղերը և քսայուղերը (կոմպրեսորային յուղ, արդյունաբերական յուղ և այլն) հավաքվելու և պահպանվելու են գործունեության տարածքում առանձնացված փակ սենյակում և տրամադրվելու են լիցենզավորված կազմակերպության՝ հետագա միջոցառումների իրականացման համար: Տեղափոխությունը ևս կիրականացվի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից:

Կարևոր է նաև հաշվի առնել, որ տարածքում առկա են որոշ նյութեր, որոնք գործունեության իրականացման ընթացքում պետք է հեռացվեն տարածքից: Այդ նյութերը կհավաքվեն համապատասխան վայրում և կտեղափոխվեն համայնքի կողմից տրամադրված վայր՝ ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան: Այն նյութերը, որոնք պիտանի են օգտագործման, կտրամադրվեն ՀՀ Պետական Գույքի Կոմիտեին:

4. ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ

Նախատեսվող գործունեության տարածքում շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելմանն/մեղմացմանն ուղղված հետևյալ մշտադիտարկումները.

1. Համայնքի կողմից մշտադիտարկումներ իրականացնելու նպատակով համայնքը շինարարության ընթացքում նմուշառիչներ է տեղադրելու շին հրապարակում և առցանց հետևելու է տվյալներին 24 ժամյա ռեժիմով՝ մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի վերահսկման նպատակով:
2. Փոշենստեցման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի

ջրցանում օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շին հրապարակի սահմաններից դուրս՝ օրեկան 2-3 անգամ;

3. Օգտագործված մեքենայական յուղերով ու քսայուղերով հողերի հնարավոր աղտոտումից խուսափելու նպատակով հողերի աղտոտվածության մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ;
4. Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ:
5. Շինհրապարակի որակի, բանվորական հագուստի կուլտուրայի, անվտանգության կանոնների պահպանմանն ուղղված մշտադիտարկում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2020թ. հուլիսի 2-ի նիստի N 87 արձանագրության պահանջների,
6. Կառուցապատման տարածքի և հարևան տարածքների կենսաբազմազանության մոնիթորինգ 3 ամիսը մեկ հաճախականությամբ:
7. Կանաչապատման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունը պետք է հետևողական լինի տնկված ծառերի աճի և խնամքի համար, չորացած տեսակները փոխարինի նորերով: Կանաչ տարածքների խնամքի պատասխանատու է հանդիսանում կապալառուն, իսկ վերահսկողությունը կիրականացնի համայնքը:

Բնապահպանական միջոցառումների համար նախատեսվում է ամբողջ շինարարության ընթացքում հատկացնել 1350000 ՀՀ դրամ:

Մշտադիտարկում և բնապահպանական միջոցառումներ, շին. փուլ/ դրամ		
Տարածքի ջրցան փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով	200000	200000
Մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) արտանետումների չափումներ, որն իրականացվելու է առցանց համայնքի կողմից:	24x25000	1000000
Աղմուկի և թրթռումների մշտադիտարկումներ՝ երեք ամիսը մեկ հաճախականությամբ:	8x15000	120000
Կենսաբազմազանության մոնիթորինգ	2*15000	30000
Ամբողջ շինարարության համար		1350000

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻԿ
Ընդհանուր դրույթներ	Նախագգուշացումներ և աշխատողների անվտանգություն	(a) Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները և համայնքը պետք է նախագգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ (b) Շինարարության համար անհրաժեշտ բոլոր պահանջվող թույլտվությունները ձեռք են բերվել (c) Կապալառուն պաշտոնապես համաձայնել է, որ աշխատանքները կիրականացվեն ապահով և կարգապահ՝ նվազագույնի հասցնելով ազդեցությունը հարևան տնտեսությունների և շրջակա միջավայրի վրա: (d) Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ) (e) Շինհրապարակում տեղադրվող համապատասխան տեղեկատվական վահանակները աշխատողներին կիրազեկեն հիմնական կանոնների և նորմերի վերաբերյալ: (f) Կառուցապատողը պետք է ապահովի հետիոտնի անվտանգ շարժման համար անհրաժեշտ ժամանակավոր հարմարություններ, այդ թվում՝ թեքահարթակներ ունեցող առանձին անցուղի և ժամանակավոր լուսավորություն, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում տեղադրի ճանապարհային երթևեկության կանոնների լրացուցիչ նշաններ՝ այն նախապես համաձայնեցնելով իրավասու մարմնի հետ

Շինարարական աշխատանքներ	Օդի որակ <<Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին>> օրենքի 11- րդ հոդվածի 2-րդ մասով ամրագրված դրույթին	(a) Շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում հատուկ տարողություններ կկիրառվեն շինարարական աղբի հեռացման համար Նշված տարողությունները պետք է պահպանվեն տարածքում և անընդհատ ցողվեն ջրով՝ թափոններից գոյացած փոշու քանակը նվազեցնելու նպատակով (b) Շրջակա տարածքները (մայթերը, ճանապարհները) պետք է զերծ պահվեն շինարարական աղբից՝ փոշին նվազագույնի հասցնելու նպատակով (c) Շինարարական տրանսպորտային միջոցների պարապուրդ շինհրապարակում չի թույլատրվի: (d) Շինարարության ընթացքում համաձայն մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքի, փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով շենքերը կծածկվեն անթափանց թաղանթով -հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում կիրականացվի ջրցան, փոշեգոյացումը կանխելու նպատակով / ջուրը կբերվի Կապանի հրշեջ կայանից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով /:
	Աղմուկ	(a) Շինարարական աշխատանքներից գոյացած աղմուկը կսամանափակվի թույլատրված ժամերի միջակայքում (b) Շինարարական աշխատանքների ընթացքում շարժիչների, օդի կոմպրեսորների և էլեկտրականությամբ սնվող սարքերը պետք է ծածկվեն:

	Թափոնների կառավարում	(a) Շինարարության արդյունքում գոյացող թափոնները պետք տարանջատվեն ընդհանուր աղբից և կենցաղային թափոններից դեռ շինհրապարակում և ըստ առաջացման տեղափոխվեն հատուկ հատկացված աղբավայր: (b) Շինարարական աղբը պետք է պատշաճ կերպով հավաքվի և հեռացվի արտոնագիր ունեցող աղբահավաքների կողմից (c) Թափոնների հեռացման վերաբերյալ գրառումներ պետք է կատարվեն որպես ապացույց, որ թափոնների կառավարումը կատարվում է պատշաճ կերպով, նախատեսվածին համաձայն
Կեղտաջրերի հեռացում	Ջրի որակ	(a) Շինարարության փուլում տեխնիկական ջուրը կբերվի Կապանի հրշեջ կայանից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Շինարարության փուլում աշխատողների կոմունալ կենցաղային պայմանները կապահովեն տեղադրելով բիոգուգարաններ, խմելու ջուրը կմատակարարվի տարաներով: (b) Շինարարական տրանսպորտային միջոցները և սարքավորումները պետք է լվացվեն նախատեսված տարածքներում, որտեղից ջրի արտահոսք չի լինի: (c) Շինհրապարակից ելքի ժամանակ ճնշումայնի ջրով (կարչեր) լվացվում են տեխնիկական միջոցների անվադողերը: Պարզաբանում տեղի է ունենում մեխանիկական նստեցում, պարզեցված ջուրը կօգտագործվի տարածքի ջրցանման համար, իսկ փոքր քանակներով նստվածքը կհեռացվի որպես շինաղբ:

Հետիոտների և երթնեկության ապահովություն	Շինարարական աշխատանքների հետևանքով հետիոտներին կամ հանրային տրանսպորտին սպառնացող ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ	(a) Շինարարության ազգային նորմերի համաձայն կապալառուն պետք է ապահովի պատշաճ անվտանգություն և շինարարությանն առնչվող երթնեկության կարգավորում, ինչը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով. ▪ պարզ տեսանելի ցուցանակներ, զգուշացնող նշաններ շինհրապարակում հանրությանը պոտենցյալ վտանգների մասին նախազգուշացնելու համար, պետք է առկա լինեն պատնեշներ և շրջանցող ուղիներ ▪ Անձնակազմի կրթման համակարգ և երթնեկության կառավարման համակարգ, հատկապես՝ շինհրապարակ մուտք գործելու և հարակից տարածքում ծանր տրանսպորտի համար: Հետիոտների համար անվտանգ անցումներ երթնեկության գոնայում: ▪ Համապատասխանեցնել աշխատանքային ժամերը երթնեկության ակտիվության հետ, խուսափել ակտիվ երթնեկությունից՝ մարդկանց ակտիվ տեղաշարժի ժամերին: ▪ Երթնեկության ակտիվ կառավարում շինհրապարակում փորձված և երևացող անձնակազմի կողմից, եթե վերջինս անհրաժեշտ է մարդկանց ապահով և հարմար անցուղարձի համար. ▪ Պետք է ապահովվի ապահով և շարունակական մոտեցում դեպի գործող գրասենյակային շինությունները, խանութները և բնակելի շինությունները շինարարական աշխատանքների
--	---	---

		ընթացքում:
Արտակարգ իրավիճակների կառավարում	Շինարարական աշխատանքների հետևանքով արտակարգ իրավիճակների կառավարում	- Անհրաժեշտ է նշանակել արտակարգ իրավիճակների համար պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շին. հրապարակում; - Շինարարական բոլոր տեղամասերում անհրաժեշտ է ապահովել արտակարգ պատահարների դեպքում կոնտակտային տվյալները, պատասխանատու անձանց և անվտանգության պատասխանատուի անուն(ները), հեռախոսահամարները պարունակող պաստառների առկայությունը; - Շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, հրշեջ հիդրանտներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն: - Մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար: - Հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում՝ ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ - Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների (քամու արագություն, անհողմություն, մառախուղ) դեպքում աշխատանքներն իրականացնել պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները կամ շին. աշխատանքները դադարեցնել մինչ օդերևութաբանական պայմանները կլինեն բարենպաստ աշխատանքները վերսկսելու համար:

Կենսաբազմազանություն	Ծառափայլին բուսականության վրա ազդեցություն	Տարածքում աշխատանքներն իրականացնելիս առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 31.07.2014թ. «ՀՀ բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության և բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N781-Ն որոշման պահանջներով: - Բուսականության պահպանում և կառավարում Անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել հարակից տարածքներում ազդեցության ենթարկված բուսականության ջրցանման միջոցառումներ՝ բուսականության վրա նստած փոշին հեռացնելու նպատակով;
	Կենդանական աշխարհի վրա ազդեցություն	- Կենդանական աշխարհի պահպանում և կառավարում - Հողային կամ շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված կենդանական աշխարհի բնադրավայրերի և/կամ միգրացիոն ուղիների դեպքերը գրանցվեն, տեղեկատվությունը տրամադրվի պատասխանատու մարմիններին, որոշումներ կայացվեն դրանց պահպանմանը կամ փոփոխմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ:

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ /ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ/ ՊԼԱՆ

Գործողություն	Նվազեցնող միջոցառումներ	Որտեղ իրականացնել	Ինչպես իրականացնել	Ժամանակամիջոց	Կատարող
Շինանյութերի մատակարարում	Շինանյութերի գնում արտոնագրված մատակարարներից	Մատակակարի հիմնարկում կամ պահեստում	Փաստաթղթերի ստուգում	Մատակարարմա ն պայմանագրերը կնքելու ընթացքում	Կապալառու
Օդի որակ	Համայնքի կողմից մշտադիտարկումներ իրականացնելու նպատակով համայնքը շինարարության ընթացքում նմուշառիչներ է տեղադրելու շին հրապարակում և առցանց հետևելու է տվյալներին 24 ժամյա ռեժիմով՝ մթնոլորտային օդ կատարվող աղտոտող նյութերի (փոշի, CO, NOx) արտանետումների որակական և քանակական պարամետրերի վերահսկման նպատակով:	Շինարարական տարածք	նմուշառիչներ ստուգում	Մատակարարմա ն պայմանագրերը կնքելու ընթացքում	Կապալառու

Շինանյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական տեխնիկայի տեղաշարժ	- Մեքենաների և տեխնիկայի համապատասխան տեխնիկական վիճակի զննում և կարգաբերումն - Բեռնատարերի բեռնվածության սահմանափակում - հերթականության ապահովմամբ - Տեղափոխումների ժամանակացույցի և երթուղիների պահպանում	- Շինհրապարակ - Շինանյութերի և աղբի տեղափոխման երթուղիներ	Շինհրապարակ տանող ճանապարհների ստուգում	Աշխատանքային ժամերին և դրանցից դուրս անսպասելի ստուգումների իրականացում	Կապալառու
Շինարարական տեխնիկայի շահագործում տեղամասում	- Մեքենաների և տեխնիկայի լվացումը պետք է կատարվի շինհրապարակից դուրս , համայնքում գործող մասնագիտացված կետերում - Տեխնիկական միջոցների վառելիքի լիցքավորումը և յուղումը պետք է իրականացվի շինհրապարակից դուրս լցակայաններում կամ սպասարկման կետերում	Շինհրապարակ	Գործընթացների գործունեության ստուգում	Մեխանիզմների շահագործման ընթացքում	Կապալառու

Հողային աշխատանքներ	- Հանված հողերը հեռացվում են համայնքի կողմից հատկացված վայր	Շինհրապարակ	Գործընթացների ստուգում	Հողային աշխատանքների ընթացքում	Կապալառու
Իներտ շինանյութերի գնում	- Շինանյութերի գնում վստահելի մատակարարներից	Իներտ նյութերի պահեստ	Փաստաթղթերի ստուգում Գործընթացների ստուգում	Մատակարարման ընթացքում	Կապալառու, մատակարար
Կենցաղային աղբի առաջացում	- Աղբամանների տեղադրում շինարարական հրապարակում - համայնքի թույլտվություն աղբի մշտական տեղակայման վերաբերյալ	Շինհրապարակ	Արտաքին զննում	Շինարարության ողջ ընթացքում	Կապալառու, քաղաքապե- տարանի վերահսկողո ւթյուն
Աշխատանքի անվտանգություն	- Անձնակազմի ապահովում արտահագուստով և անձնական պաշտպանիչ միջոցներով - Շինարարության կանոնների և անձնական պաշտպանության նորմերի խստիվ պահպանություն	Շինհրապարակ	Ստուգման գործընթացներ	Աշխատանքների ողջ ընթացքում	Կապալառու, պատվիրատ ու
Կանաչապատում	Տեղանքին բնորոշ ծառաթփային բուսականության տնկում	Սեփական տարածք	Արտաքին զննում	մշտական	Կապալառու
Կենսաբազմազա նություն	Սեփական տարածքի և շինհրապարակի հարակից տարածքի ազդեցության ենթարկված բուսականության մշտադիտարկում	Ազդեցության չենթարկված սեփական և հարակից տարածք	Արտաքին զննում	Եռամսյակ	Կապալառու

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
2. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами, Госкомгидромет, Ленинград, 1986.
3. Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохраных мероприятий и о выдаче разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям, ОНД-84-Н:

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

ՈՐՈՇՈՒՄ N 105-Ա

12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2025թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ (ԿԱՊԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԸ) ՆԵՐԱՌՈՂ ՄԻԿՐՈՌԵԳԻՈՆԱԼ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՍՅՈՒՆԻՔ-1 ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, 0.07849 ՀԵԿՏԱՐ, 0.38192 ՀԵԿՏԱՐ, 0.03158 ՀԵԿՏԱՐ ԵՎ 0.083 ՀԵԿՏԱՐ ՀՈՂԱՄԱՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 12-րդ մասով, 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 29-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի N1 հավելվածի 60-րդ կետով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2025 թվականի օգոստոսի 5-ի N 2/փ-235 դրական եզրակացությունը և հաշվի առնելով Կապան համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը Կապան համայնքի ավագանին որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքը (Կապան քնակավայրը) ներառող միկրոռեգիոնալ մակարդակի Սյունիք-1 համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում կատարել փոփոխություններ և 09-001-0550 0009 կադաստրային ծածկագրով * 0.38192 հեկտար մակերեսով քնակավայրերի նպատակային նշանակության «հասարակական կառուցապատման» գործառնական նշանակության, 09-001-0550-0011 կադաստրային ծածկագրով 0.07849 հեկտար քնակավայրերի նպատակային նշանակության «ընդհանուր օգտագործման հողեր» գործառնական նշանակության, 09-001-0550-0012 կադաստրային ծածկագրով 0.083 հեկտար մակերեսով քնակավայրերի նպատակային նշանակության «այլ հողեր» գործառնական նշանակության և 09-001-0550-0113 կադաստրային ծածկագրով 0.03158 հեկտար մակերեսով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նպատակային նշանակության գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության հողերը փոխադրել Լևերգետիկայի, Կապի, տրանսպորտի կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների նպատակային նշանակության հողերի կատեգորիա՝ «տրանսպորտի հողեր» գործառնական նշանակությամբ:

օրվանից:

Կողմ (22)

Գեղորգ փարսան
Անուշ Մեթևոսյան
Գրի Թևեգոսյան
Գեղորգ Դինոն
Ջորան Գալստյան
Վազան Ղազարյան
Յուրիկ Հարությունյան
Անժելա Ալեքսանյան
Արշակ Հարությունյան
Ալեք Արմենի Մարտիրոսյան
Արթուր Հարությունյան
Սուրա Մարտիրոսյան
Արմեն Հովհաննիսյան
Հերմիոն Միքայելյան
Ամուհի Գեղորգյան
Սպարսակ Հարությունյան
Ջուրիկ Շահնազարյան
Մհեր Վեդիբյան
Մասուն Հասրապետյան
Վազակ Հարությունյան
Արմեն Պապեյան
Լևոն Ստեփանյան



















Դեմ (0)

Ձեռնպահ (0)

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ԳԵՂՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

2025թ. օգոստոսի 12

ք. Կապան



ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված ՀՀ համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի
 ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքը (Կապան բնակավայրը) ներառող միկրոոեզիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի փոփոխության վերաբերյալ
 (Կապան համայնքի Կապան բնակավայրի գոտևորման նախագծի մասով)

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1920-Ն որոշմա 13-րդ և 49-րդ կետերի պահանջներով,

Հանձնաժողովը տալիս է դրական եզրակացություն՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնք (Կապան բնակավայրը) ներառող միկրոոեզիոնալ մակարդակի Սյունիք-1 համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի փոփոխությանը:

Հորմաստի մակերեսը, ծածկագիրը կամ հասցեն, առկա ֆուկոնությունից հետո իրականացվող նպատակային և գործառնական նշանակությունը:

09-001-0550-0009 կադաստրային ծածկագրով 0.38192 հա մակերեսով բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման, 09-001-0550-0011 կադաստրային ծածկագրով 0.07849 հա մակերեսով բնակավայրերի նշանակության ընդհանուր օլյուսգործման, 09-001-0550-0012 կադաստրային ծածկագրով 0.083 հա մակերեսով բնակավայրերի նշանակության այլ և 09-001-0550-0113 կադաստրային ծածկագրով 0.03156 հա մակերեսով արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության գոտևորման նպատակային հոդեր

09-001-0550-0009 կադաստրային ծածկագրով 0.38192 հա մակերեսով, 09-001-0550-0011 կադաստրային ծածկագրով 0.07849 հա մակերեսով, 09-001-0550-0012 կադաստրային ծածկագրով 0.083 հա մակերեսով և 09-001-0550-0113 կադաստրային ծածկագրով 0.03156 հա մակերեսով էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ նշխակառուցվածքների նշանակության տրանսպորտի հոդեր

1. Կառուցապատման հետագա գործառնություններն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես ապահովելով՝ ՀՀԸՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերի պահանջները:

2. Կապան համայնքի ղեկավարին առաջարկվում է նշված փոփոխություններն արտացոլել Կապան բնակավայրի ընթացիկ քաղաքաշինական քարտեզում,

3. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի (Կապան բնակավայրի) հաստատված գոտևորման նախագծում սույն որոշումից բխող փոփոխությունները:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ե.Վարդանյան

Լ.Առաքելյան

Երևան, « 5 » «օգոստոսի» 2025 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 20 օգոստոսի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Սյունիք, համայնք Կապան Կապան ք. Գործարանային փողոց 36/1 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԸ

ՀՀ կառավարության 20/04/2006թ. N 723-Ն որոշում, Եզրակացություն N2/փ-235, Համայնքի ավագանու որոշում 12.08.2025թ. թիվ 105-Ա

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0550-0011

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.07849

Նպատակային նշանակությունը՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Տրանսպորտի

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 20082025-09-0021, գաղտնաբառ՝ 1FSB6JMELDTS

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կապույտ է ստորագրել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԱՐՄԻՆԵ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման պնշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԱՅԱՎԱՆ N 20082025-09-0021, գաղտնարա՝ 1FSB6JMELDTS

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 20 օգոստոսի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Սյունիք, համայնք Կապան Կապան ք. Գործարանային փողոց 36/2 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

ՀՀ կառավարության 20/04/2006թ.թիվ 723-Ն որոշում, Որակավորման վկայական ունեցող անձի կողմից կազմված հողամասի հատակագիծ 07/02/2024թ., Համայնքի ավագանու որոշում թիվ 105-Ա, 12.08.2025թ.

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0550-0113, 09-001-0550-0009

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.03158, 0.38192

Նպատակային նշանակությունը՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Տրանսպորտի

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 20082025-09-0042, գաղտնաբառ՝ AJA5AAKPQEW

Փաստաթղթի իմպլիցիտ և վալիդատորությունը կարող է տրոգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ հասարակական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Հողամասում առկա է 277.2 ք.մ. մակերեսով ինքնակամ կառուցված, չհաշվառված անավարտ շինություն:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՄԱՐԻՆԵ ՄԱՏԻՆՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 20082025-09-0042, գաղտնաբառ՝ AJA5AAKPQEW

Փաստաթղթի իսկությունը և մակերանությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՆՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 21 օգոստոսի 2025 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Մարզ Սյունիք, համայնք Կապան Կապան ք. Գործարանային փողոց 36/3 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Կապան համայնքի ղեկավարի որոշում 18.06.2025թ. թիվ 689-Ա, Համայնքի ավագանու որոշում 12.08.2025թ. N 105-Ա

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 09-001-0550-0012

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.083

Նպատակային նշանակությունը՝ էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Տրանսպորտի

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 21082025-09-0002, գաղտնաբառ՝ USYY6WBYQCNM

Փաստաթղթի իմ/թայմը և վավերության ժամկետը կադրո է ստորագրել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ՍԼԱՎԻԿ
ԺԱՄԿՈՅՅԱՆ

Ջրաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր

ՎԿԱՅԱՎԱՆ N 21082025-09-0002, գաղտնարար՝ USYY6WBYQCNM

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը իրարից է սկսվում Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2



Կադաստրի
կոմիտե



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք

(մարզը/համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅՆՎՈՐԹՅՈՒՆ

(ԺԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳՅԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 196 « 16 » 12 2024թ.

Օրյնկա Կապան համայնքի կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկի կառուցում

(օրյնկայի անվանումը, կառուցում, վերանախագիտում, ուժեղացում, վերականգնում, և գործառնական նշանակության վերադարձություն)

բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV կատեգորիա) օրյնկա

(հակիրճ բնութագրումը, հզորությունը)

աշխատանքային

նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Գործարանային փողոց, 09-001-0550-0009, 09-001-0550-0011, 09-001-0550-0012, 09-001-0550-0113

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի նամարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կատարողն ապառաջ Կապանի համայնքապետարան, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ. Փարսյանի,

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Կապան քաղաք, Չարենցի փողոց, թիվ 1

(նախագծարարի անունը, փողոց, թիվը, հեռախոսահամարը, և գործառնական նշանակության վերադարձություն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը հայտ, տեխնիկական բնութագիր

(կատարողն ապառաջ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ խոչընդոտող տրամադրման, անշարժ գույքի փոխհման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը

(N) հաշվարկված 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲԵՌՈՒԹՅԱՆ

(ատղանիշով (*) նշված դրույթները գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ օխնմարվ՝ Ա1:500)

1. Հողամասը գտնվում է Բենեդեթիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նշանակության հողերում

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նաատակային, և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը 0,57499 հա

(հողամասի սահմանները՝ կողբղնաաաին նշաարմամբ մակերեսը հա)

3. Հողամասի առկա վիճակը վառուցապատված

(ռեկոնի բնութագիրը շենքերի (այդ թվում՝ ջանդման ննթակա) առկաությունը (օգտագործումը) նշանակությունը, հարկայնությունը շինարարական նյութերը և այլն)

կանադապատումը, քարնկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները առկա են

(նաատայրների առկաությունը երաթուղային տրանսպորտի մուտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման,

տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման,

էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

համաձայն ներկայացված օխնմայի

(նախագծվող իողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ տորգետեղան)

6. (*) Կից հողամասեր ճանապարհ, ազատ և զբաղեցված հողամասեր
(կից հեղեղատափերումների անվանումը և դրանց ամենամեծը համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության ռատուն պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքների (պահպանական գոտիներ)
(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և անվ.)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ համաձայն ներկայացված սխեմայի
(տեղանքում գործող արտադրական պաշտպանող զբնեկների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ զբնեկների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում սեղմությունները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՇԱՏՆԵՐ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ
սխեմայով՝ Մ1:500)

9. Զարտարապետահատակագծային
պահանջներ մշակել վարչական շենքի 2 (հարկ) /210 քառ.մ/, շվաքարանի (ավտոկայանատեղիներ) /703 քառ.մ/, յուղերի պահեստի /96 քառ.մ/, տեխնիկական սպասարկման տարածքի /144.0 քառ.մ/, խառատային արհեստանոցի /72.0 քառ.մ/, եռակցման արհեստանոցի /257 քառ.մ/, սպասարկման տարածքի /60.0 քառ.մ/, սպասարկման տարածքի /60.0 քառ.մ/, էլեկտրական սարքերի և մարտկոցների նորոգման արհեստանոցի /60.0 քառ.մ/, անվադողների նորոգման արհեստանոցի /60.0 քառ.մ/, անվադողների պահեստի /60.0 քառ.մ/, աղի պահեստի /60.0 քառ.մ/, պահեստի/60.0 քառ.մ/, շվաքարանի /ավտոկայանատեղիների 400 քառ.մ/ կառուցման նախագիծ

(նշելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին, առկա ջարդաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներին կամ դրանց ջարդակալության դեպքում՝ կազմակերպված իջնափորվող ջարդաշինական միջավայրի պայմաններին, առաջարկություններն անհրաժեշտության դեպքում, տակիցներով, արտաքին դրույթի պատահանների համամասնությունների և գոնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1 (*) Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

41 մ

9.2 (*) Հեռավորությունը հարևան հողակտորներից
(դրեկներին) (մետր)

համաձայն ներկայացված սխեմայի

9.3 Դիտվատրեքի բարձրություն (մետր)

ըստ տեխնոլոգիական պահանջի

9.4 Կառուցապատման խտության գործակիցը
(կառուցվի (կառուցվեն) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին)

ըստ տեխնոլոգիական պահանջի

9.5 Կառուցապատման տոկոսը
(կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի
հարաբերությունը հողամասի մակերեսին
տոկոսներով) (%)

ըստ տեխնոլոգիական պահանջի

9.6 Կանաչապատման տոկոսը
(կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին տոկոսներով) (%)

ըստ տեխնոլոգիական պահանջի

9.7 Այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու
շինությունների ջանդման կամ տեղափոխման (ազդանոնաժման)
պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կլիմանկոտի և առաջին հարկերի
տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ջանքեր և սարքավորումներ

պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող
ենթակառուցվածքներ ու ջանքերի նվազումով

12.1 (*) Զրամատակարարում, կոյուղի, տաք-
ջրի մատակարարում

Կցվում է
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության
տեխնիկական պայմանագրի)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

Կցվում է
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության
տեխնիկական պայմանագրի)

12.3 (*) Գազամատակարարում

Կցվում է
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության
տեխնիկական պայմանագրի)

12.4(*) Դեմոստրացիայի հաղորդակցության մարմնատար կողմից ընդունվող դիմումները տեղադրվող

Կազմում է

Համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված երակետային տվյալների

12.5 Ընդունվող հոսանքներ

12.6 Արժեքներ

13. Տարածքի ինժեներական նախագատարատում

14. Քարեկարգում

15. Երևարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակադրոգենային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և քնակցության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Երջակա միջավայրի պահպանում

20. Երևարարության կազմակերպում

21. Առաջարկների գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական քննարկումներ

25. Համաձայնեցումների կամ ժամանակակից եզրակացությունների ստացում

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

27. Բաղադրաչափական կանոնադրությունը պնդագրված լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ նախագծի

«Կապան համայնքի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ պայմանագիր

Կազմակերպված ջրափեռացում

Դեմոստրացիայի հաղորդակցության մարմնատար կողմից ընդունվող դիմումները տեղադրվող

տարածքի բարեկարգում

Կազմակերպության պահանջարկներ (կառուցողական նախագծեր, կառուցապատում, ճարտարապետական փուլեր ձևեր, ճանապարհում, զոնավոր և այլն)

ամրան, ցեմենտ, գաջ, ավազ, ելկոշինանյութեր և այլ շին նյութեր

Երևարարական նյութերի պահպանումը (կառուցողական նախագծեր, կառուցապատում, ճարտարապետական փուլեր ձևեր, ճանապարհում, զոնավոր և այլն)

Առաջարկային կառուցվածքներում մատակարար և օրինակների պաշտպանության միջոցառումները

համաձայն հակադրոգենային նորմերի

Կառուցվածքային անվտանգության ապահովման միջոցառումները

համաձայն ՀՀԵՆ IV-11.07.01-2006թ. նորմերի

շին աղբը կազմակերպված տեղափոխել 7,2 կմ հեռավորության վրա՝ աղբավայր

Երջակա միջավայրի վտանգավոր աղբաթափումից բացառելու միջոցառումները

սահմանափակել շին. տարածքը, կազմել աշխատանքների ժամանակացույց

Առաջարկություններ, շինարարության հետ կապված անվտանգության ապահովման բաժնեմաս, շինարարական տնտեսության և տրանսպորտի տնտեսության աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ

3 (երեք) տարի, 2 (երկու) փուլ

Դրվում են առաջարկային գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

նախագծի պետական համալիր փորձաքննություն

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի համայնքապետարան

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

օրենքով սահմանված կարգով

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

ԵՐԶԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱՁԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ԵԿ ԲՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դրվում են սկզբնական փորձաքննության փուլերը (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)

Կապանի մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համաձայն (անվտանգության տնտեսության կամ նախագծի կառուցվածքային համապատասխանության կրթական ակտիվ)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Այրարատի մարզի Կապան համայնք
 3301, ք. Կապան, Չարենցի 1, Հեռ. /+37460/720072, kapanmayor@gmail.com

N 1543

25 օգոստոս 2025 թ.

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տրվում է այն մասին, որ Կապան քաղաքի Գործարանային փողոց 36/1 հասցեում գտնվող 0.07849 հա մակերեսով հողամասը հանդիսացել է բնակավայրերի նշանակության ընդհանուր օգտագործման հողամաս (ճանապարհ), որը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1064-Ա որոշմամբ ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության համայնքների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի 2025 թվականի օգոստոսի 05-ի N 2/փ-235 դրական եզրակացության հիման վրա Կապան համայնքի ավագանու 2025 թվականի օգոստոսի 12-ի թիվ 105-Ա որոշմամբ փոխադրվել է էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի, կոմունալ ենթակառուցվածքների նպատակային նշանակության հողերի կատեգորիա «տրանսպորտի հողեր» գործառնական նշանակության (Կապան համայնքի կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկի կառուցման համար):

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ

ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱՆ



Գ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ


Կապ. հարցազդեցություն և հարցախնդրանք

Հանույթ


Կոմունալ տնտեսության տարածքի և ջրագծի հանույթ

Կոմունալ տնտեսության տարածքի բազարձակ նիշեր - 730.2-735մ


Ջրագծի տարածքի բազարձակ նիշեր - 729,4-731,8մ



Իրավիճակային հատակագիծ




ԻՐԱԿԻՃԱԿԱՅԻՆ ՂԵԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000



Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան			
Փուլի Բաժանկ	Թերթ	Պայման	
	Ստոր	Ան.	
Լավագուցեց	Անտոնյան		
Կիկուցան			
Հավանական գլխավոր հատակագիծ			
Փուլ		Թերթ	Թերթեր
ՍԼ		2	3


ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՊԼԱՆԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500



ԽՆԿԻՃԱԿԱՅԻՆ ՂԵԽԱԳՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000



Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետություն			
Կապանի տնտեսական տնտեսությունների հավաքագրության տնտեսություն			
Փուլ	Բնակ	Թերթ	Ստոր
Նախագիծ	Ավարտ	Կապ	Կապ
Հավաքագրության գլխավոր հատակագիծ			
Փուլ	Բնակ	Թերթ	Ստոր
Նախագիծ	Ավարտ	Կապ	Կապ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ

ՈՐՈՇՈՒՄ N 109-Ա
12 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2025թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 209-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 12-րդ մասով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 34-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերով և հաշվի առնելով Կապան համայնքի ղեկավարի առաջարկությունը, **Կապան համայնքի ավագանին որոշում է.**

1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակայանի աշխատանքային նախագծին համաձայնություն տալու մասին» N 209-Ա որոշման վերնագրում և հիմնական մասում «կոմունալ տնտեսության մեքենաների հավաքակայանի» բառերը փոխարինել «կարիքների սպասարկման համար մեքենամեխանիզմների տեխնոպարկի հիմնման» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Կողմ(22)'

ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

ԱՆՈՒՇ ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ

ԳՈՌ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

ԳԵՎՈՐԳ ԴԻՆՈՒՆՅ

ԶՈՐԱՅՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՎԱՀԱՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

ՅՈՒՐԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ











ԱՆԺԵԼԱ ԱԼԵԶՍԱՆՅԱՆ

ԱՐՇԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱԼԵՆ ԱՐՄԵՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՐՏՅՈՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՍՈՆԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԵՐՄԻՆԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՍՊԱՐՏԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԶԱՐԻՆԵ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՄՀԵՐ ՎԵՋԻՐՅԱՆ
ՍԱՍՈՒՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՎԱՀԱԳՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՐՄԻՆԵ ՊԱՊԵՅԱՆ
ԼԱՎՐԵՆՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

Դեմ (0)

Ձեռնպահ (0)

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

2025թ. օգոստոսի 12

ք. Կապան

