



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախասյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ ՓՈՂՈՑ Հ.6/3 ՀՈՂԱՄԱՍ ԵՎ Հ.8 ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ «ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ 12» ՍՊԸ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԵՎ ԱՎՏՈՀԱՆԳՐՎԱՆԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ



ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ՇՄԱԳ) ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարող՝

«Քոնսեկոարդ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ս. Թևոսյան

Երևան, 2025թ.



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխապյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՇԿ	Շինարարության կապալառու
ԲԲԿ	Բազմաբնակարան բնակելի շենք
ԲՀՏ	Բնապահպանության և հանքարդյունաբերության տեսչություն
ՇՄՍԱԳ	Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատում
ԲՍԿՊ	Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան
ԱԱՇՄ	Առողջություն, անվտանգություն, շրջակա միջավայր
ԻԳ	Իրականացնող գործակալություն
ՏԻՄ	Տեղական ինքնակառավարման մարմին
ՇՄՆ	Շրջակա միջավայրի նախարարություն
ՍԿ	Սպասարկման (շահագործման) կապալառու
ԾԱԱ	Ծրագրի ազդակիր անձինք
ՖՄՌ	Ֆիզիկական մշակութային ռեսուրսներ
ԱՊՄ	Անհատական պաշտպանության միջոցներ
ՀՀ	Հայաստանի Հանրապետություն
ՊՈԱԿ	Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ	6
2.	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ	6
3.	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ	7
3.1.	ՀՀ ազգային օրենսդրությունը	7
3.2.	Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը միջազգային նապահպանական կոնվենցիաներին	13
3.3.	Վարչական (կազմակերպական) շրջանակը	16
4.	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	19
5.	ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ	25
5.1.	Աշխարհագրական դիրքը և ռելիեֆը	26
5.2.	Մեյամիկա և երկրաբանություն	27
5.3.	Հիդրոերկրաբանություն	30
5.4.	Կլիմա և օդային ավազան	31
5.5.	Մթնոլորտային օդ	33
5.6.	Աղմուկ և թրթռում	35
5.7.	Զրային ռեսուրսներ	36
5.8.	Հողային ռեսուրսներ	37
5.10.	Բուսական և կենդանական աշխարհ	38
5.10.1	Կենդանական և բուսական աշխարհ	38
5.11.	Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ	39
5.12.	Պատմամշակութային հուշարձաններ	39
5.13.	Բնության հուշարձաններ	40
5.14.	Սոցիալական և մշակութային ռեսուրսներ	40
6.	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ	43
6.1.	Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը	44
6.2.	Տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ	48
7.	ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ	65
7.1.	«Ոչ մի գործողություն» այլընտրանքային տարբերակ	65
7.2.	Ծրագրի առավելությունները	65
8.	ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ	66



8.1. Զուր.....	66
8.2. Հողային աշխատանքներ.....	67
8.3. Օգտագործվող նյութեր.....	68
9. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ.....	68
9.1. Շինարարական փուլի ազդեցությունը և մեղմող միջոցառումները	68
9.1.1. Օդային ավազան.....	68
9.1.2. Ջրային ավազան.....	73
9.1.3. Թափոնների կառավարում	73
9.1.4. Հողային ռեսուրսներ	74
9.1.5. Կենսաբազմազանություն	74
9.1.6. Պատմամշակութային հուշարձաններ	74
9.1.7. Էկոլոգիապես զգայուն տարածքներ	75
9.1.8. Արտակարգ իրավիճակներ.	75
9.1.9. Աղմուկ և թրթռում	75
9.1.10. Սոցիալական ազդեցությունների մեղմացումը շինարարության փուլում	76
9.1.11. Աշխատանքի անվտանգություն և առողջություն.....	77
9.1.12. Հակահրդեհային միջոցառումներ.....	78
9.1.13. Սանիտարահիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային նորմեր	78
9.1.14. Բարեկարգում և կանաչապատում	79
9.2. Սոցիալական ծրագիր.....	79
10. ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ.....	80
11. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ	81
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1՝ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ. ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ	82
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ	97
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3՝ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ	101
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4՝ ՀՀ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ N 439-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ.....	103
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5՝ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ	



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մախապյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 105

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-Ի, «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ-Ի ԵՎ «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-Ի
ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 108

. 120



1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեռնարկող	«ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ 12» ՍՊԸ
Ձեռնարկողի իրավաբանական հասցեն	ՀՀ, Երևան, Արաբկիր, Մալիապանց փ. /6/1 15, 0051
Էլեկտրոնային հասցե	arabkir.ojsc@mail.ru info.consecoard.am
Նախատեսվող գործունեության անվանումը	ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալիապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցում (քաղաքաշինական գործունեության օբյեկտների կառուցում՝ 15000 քմ և ավելի ընդհանուր կառուցապատման մակերեսով, ներառյալ բոլոր հարկերի, այդ թվում՝ ստորգետնյա հարկերի մակերեսները, բարեկարգման անջրանցիկ տարածքի մակերեսները («Բ» կատեգորիա», Կետ 8, քաղաքաշինության բնագավառ, ենթակետ՝ բ))
Նախատեսվող գործունեության նպատակը	Բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցում
Նախատեսվող գործունեության իրականացման վայրը	ՀՀ, քաղաք Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Մալիապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
ՇՄԱԳ հաշվետվության մշակող	«Քոնսեկոարդ» ՍՊԸ
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը	264.110.1281186
Գրանցման տարեթիվը	12.07.2022

2. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

Նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքը և ավտոհանգրվանային մասնաշենքը կառուցվելու են սեփականության իրավունքով «Մալիապանց 12» ՍՊԸ-



ին պատկանող հողամասերում, որոնք գտնվում են ՀՀ, Երևան քաղաք, Արաբկիր վարչական շրջան, Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամասս և հ.8 շինություն հասցեներում: Տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.3772 հա (սեփականության վկայականները ներկայացված են Հավելված 2-ում): Շինության տեղադիրքը ընտրվել և նախագծվել է հաշվի առնելով արդեն իսկ գոյություն ունեցող և հարևանությամբ կառուցվող շենք-շինությունները՝ ապահովելով ներդաշնակ ինտեգրում միջավայրի հետ: Նախատեսվում է կառուցել բազմաբնակարան բնակելի շենք՝ ստորգետնյա և վերգետնյա հարկերով, ինչպես նաև առանձին վերգետնյա ավտոհանգրվանային մասնաշենք: Շենքերը նախագծվել են ժամանակակից քաղաքաշինական պահանջներին համապատասխան՝ հաշվի առնելով բնակիչների հարմարավետության և անվտանգային չափանիշները: Մանրամասները ներկայացված են սույն հաշվետվության 6-րդ բաժնում (նախատեսվող գործունեության բնութագիրը) և աշխատանքային նախագծում:

Ներկայումս նշված տարածքում առկա են շենք-շինություններ և հողատարածքներ, որոնք մասնակիորեն ենթակա են կապամոնտաժման և վերակազմակերպման: Տարածքը գտնվում է Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախապյանց փողոցում՝ հ.6/3 հողամասի և հ.8 շինության հասցեներում, կենտրոնական բնակելի թաղամասում, որտեղ հարևանությամբ առկա են բազմաբնակարան շենքեր և հասարակական նշանակության օբյեկտներ: Գործունեության իրականացման ընթացքում հարակից բնակելի շենքերի և տարածքների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները բացառելու կամ նվազագույնի հասցնելու նպատակով մշակվել են համապատասխան մեղմացնող միջոցառումներ, որոնք ներկայացված են սույն հաշվետվության Հավելված 1-ում (ԲԿՊ):

3. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ

Սույն գլուխը ներկայացնում է նախատեսվող գործունեությանն առնչվող շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը կարգավորող ազգային և միջազգային իրավական և մեթոդական փաստաթղթերը, ներառյալ բնապահպանական քաղաքականությունը, շրջանակային և ճյուղային օրենսդրական ակտերը՝ հողային հարաբերությունների, առողջության և անվտանգության հարցերով:

3.1. ՀՀ ազգային օրենսդրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն

Ըստ ՀՀ Սահմանադրության (ընդունվել է 1995թ., փոփոխվել 2005 և 2015 թվականներին) 10-րդ հոդվածի՝ «Պետությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ



օգտագործումը”:

Հոդված 33.2-ով սահմանված է որ. “ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը”:

1991 թվականից առ այսօր ավելի քան 25 օրենսգրքեր և օրենքներ են ընդունվել, որոնք կարգավորում են շրջակա միջավայրի հետ կապված իրավահարաբերությունները:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և պաշտպանության մասին համապատասխան ազգային օրենքը հետևյալն է.

✓ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ Օրենք (հունիսի 21, 2014): Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համաձայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եվ փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին (մայիսի 3, 2023) օրենքի դրույթների և պահանջների:

Կարևոր է նաև հաշվի առնել բնապահպանական որոշոր կարգավորող հետևյալ իրավական ակտերը.

- «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքը (1991, թարմացված 2006-ին),
- «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենք» (1994 թ., վերջին փոփոխությունը՝ 2022թ.),
- «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք (1998),
- «ՀՀ Հողային օրենսգիրք» (2001),
- «Հիդրոթերևութաբանական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (2001),
- «Բնապահպանական կրթության մասին» ՀՀ օրենք (2001),
- «Ընդերքի մասին օրենսգիրքը» (2002),
- «ՀՀ Ջրային օրենսգիրք» (2002),
- «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (2002),
- «Ջրօգտագործողների միությունների և ընկերությունների մասին» օրենքը (2002),
- «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» օրենք (2005),
- «ՀՀ Անտառային օրենսգիրքը» (2005),
- «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք (1998),



- «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» ՀՀ օրենք (1996),
- «Զրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքը (2006),
- «Հողի օգտագործման հսկողության և պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (2008 թ.),
- «Օգոնային շերտի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (2006),
- «Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2014 թ. նոյեմբերի 19-ի N 1325-N որոշում,
- «Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 71-Ն որոշում,
- «Հայաստանի Հանրապետության բույսերի Կարմիր գիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 72-Ն որոշում,
- «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2008թ. օգոստոսի 14-ի N 967-Ն որոշում,
- «Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի օբյեկտների պահպանության եվ բնական պայմաններում վերարտադրության նպատակով դրանց օգտագործման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 781 որոշում,
- ՀՀ Առողջապահության նախարարի «Կազմակերպություններում աշխատողների սանիտարակենցաղային սենքերի» N 2.2.8-003-12 սանիտարական կանոնները եվ նորմերը հաստատելու մասին հրաման,
- «Պատմության եվ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական հաշվառման, ուսումնասիրման, պահպանության, ամրակայման, նորոգման, վերականգնման եվ օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշում,
- «Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին մերկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 108-Ն որոշում:

Գնահատման ընթացքում հաշվի են առնվել նաև բնապահպանական այլ օրենքների որոշ դրույթներ: Դրանք առնչվում են օդի պահպանությանը, մշակութային և պատմության հուշարձաններին, բուսական և կենդանական աշխարհներին, ջրօգտագործմանը, սեյսմիկ պաշտպանությանը, թափոններին, հիգիենային և աշխատողների պաշտպանությանը, ինչպիսիք են՝

Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգիրք

Հողօգտագործման և հողի աղտոտման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգրքով (ընդունված



02.05.2001): Ելնելով օրենսգրքի պահանջներից ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվել են “Հողերի ռեկուլտիվացմանը ներկայացվող պահանջների և ռեկուլտիվացման ենթակա՝ խախտված հողերի դասակարգման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին” (29.05.2006 թիվ 750-Ն), “Հողերն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջների, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկի և հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին” (24.08.2006 թիվ 1277-Ն), “Հողի բերրի շերտի հանման նորմերի որոշմանը և հանված բերրի շերտի պահպանմանն ու օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի թիվ 1026-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” (02.11.2017 թիվ 1404-Ն), ինչպես նաև 02.11.2017 N1404-Ն որոշումները:

ՀՀ Կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգը» ընդունվել է ՀՀ փոխվարչապետի N1352-Ն հրամանով:

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք

ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման սկզբունքներն ու կարգը, ընդերքն օգտագործելիս բնությունը և շրջակա միջավայրը վնասակար ազդեցություններից պահպանության խնդիրները, աշխատանքների կատարման անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև ընդերք օգտագործման ընթացքում պետության և անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության 2011թ. նոյեմբերի 28 ընդերքի մասին օրենսգրքով:

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք

Սույն օրենսգիրքը ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին, այն կարգավորում է կոլեկտիվ եւ անհատական աշխատանքային հարաբերությունները, սահմանում է այդ հարաբերությունների ծագման, փոփոխման եւ դադարման հիմքերն ու իրականացման կարգը, աշխատանքային հարաբերությունների կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, պատասխանատվությունը, ինչպես նաեւ աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջության պահպանման պայմանները:

Աշխատանքային պայմանագիրը համաձայնություն է աշխատողի եւ գործատուի միջեւ, կազմված համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի, այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների հիման վրա:



«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք, խմբագրված՝ 03.05.2023թ. (ՀՕ-150-Ն)

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, անդրսահմանային ազդեցության գնահատման, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության պետական փորձաքննության, հանրության ծանուցման, հանրային լսումների իրականացման, պետական փորձաքննական եզրակացության տրամադրման, ուժը կորցնելու, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, փորձաքննության եւ նախատեսվող գործունեության իրականացման գործընթացներում նախաձեռնողների իրավունքների ու պարտականությունների հետ կապված հարաբերությունները:

Օրենքը դասակարգում է գործունեության տեսակները ըստ ծավալների և ազդեցության մակարդակի՝ “Ա” և “Բ” կատեգորիաների: Կատեգորիաները որոշված են ելնելով գործունեության ծավալներից և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մակարդակից:

Փորձաքննությունն իրանացվում է մեկ փուլով՝ երկու հանրային լսումներով: Առաջին հանրային լսումը կազմակերպվում է ազդակիր համայնքի կողմից: Հանրային լսումից և քննարկումից հետո, քննարկման նյութերը, ՇՄԱԳ հաշվետվությունը և օրենքով պահանջով այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն:

“Ա” կատեգորիայի համար փորձաքննությունը տևում է 80 աշխատանքային օր, իսկ “Բ” կատեգորիայի համար՝ 40 աշխատանքային օր, որի ընթացքում կազմակերպվում են երկրորդ հանրային քննարկումները: Գործընթացի ավարտին տրվում է փորձաքննական եզրակացություն:

“Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին” ՀՀ օրենք /12.12.1992թ./

Սույն օրենքը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման իրավական, տնտեսական եւ կազմակերպական հիմքերը, ինչպես նաեւ պետության կողմից նախատեսվող այն երաշխիքները, որոնք բացառում են մարդու օրգանիզմի վրա շրջակա միջավայրի վնասակար եւ վտանգավոր գործոնների ազդեցությունը եւ բարենպաստ պայմաններ ապահովում նրա եւ ապագա սերունդների կենսունակության համար:

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի



պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք

Օրենքն ընդունվել է 1998 թվականի նոյեմբերի 11-ին:

Սույն օրենքը սահմանում է հուշարձանների պահպանության եւ օգտագործման բնագավառի իրավական հիմքերը: Այն կարգավորում է գործունեության ընթացքում ծագող հարաբերությունները:

Հոդված 15-ում ներկայացվում է Հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության ապահովման միջոցառումների համակարգը, այդ թվում հուշարձանների հայտնաբերումը և պետական հաշվառումը, հուշարձանների պահպանության գոտիների սահմանումը:

Հոդված 22-ում ներկայացվում է հուշարձաններ ներառող տարածքներում շինարարական և այլ աշխատանքների համար հողի հատկացումները, նախագծերի համաձայնեցումը և այդ աշխատանքների ընթացքում հուշարձանների պահպանության ու անվթարության ապահովումը:

Հայաստանի Հանրապետության բուսական աշխարհի մասին օրենք

ՀՀ պետական քաղաքականությունը բնական բուսական աշխարհի գիտականորեն հիմնավորված պահպանության, պաշտպանության, օգտագործման և վերարտադրության բնագավառում սահմանում է “Բուսական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենքը (ընդունված 23.11.1999 թ.):

Հայաստանի Հանրապետության կենդանական աշխարհի մասին օրենք

ՀՀ տարածքում կենդանական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման պետական քաղաքականությունը սահմանում է “Կենդանական աշխարհի մասին” ՀՀ օրենքը (ընդունված 03.04.2000թ.):

Այս օրենքների պահանջների կատարումը ապահովելու համար ՀՀ կառավարության կողմից 29.01.2010 թ. թիվ 71-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ կենդանիների կարմիր գիրքը և 29.01.2010 թ. թիվ 72-Ն որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ բույսերի կարմիր գիրքը:

Հայաստանի Հանրապետության թափոնների մասին օրենք

Թափոնների հավաքման, փոխադրման, պահման, մշակման, օգտահանման, հեռացման, ծավալների կրճատման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունների, ինչպես նաև մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցության կանխարգելման իրավական և տնտեսական հիմքերը կարգավորվում են «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքով (ընդունված 24.11.2004):



ՀՀ բնապահպանության նախարարի 26.11.2006 թ. N 342-Ն հրամանով հաստատել է «ՀՀ տարածքում գոյացող արտադրության և սպառման թափոնների ցանկը»:

ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25.12.2006 թ. N 430-Ն հրամանով հաստատել է «Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը»:

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 6 մայիսի 2002թ. N 138 հրաման “Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում” N2-III – 11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին”

Նշված սանիտարական նորմերով սահմանվել են արտադրական, սպասարկման և այլ տեսակի գործունեության արդյունքում առաջացող աղմուկի ազդեցության մակարդակը և ցուցանիշները:

Առողջապահության նախարարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներ:

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարարի 17 մայիսի 2006 թվականի N533-Ն հրաման “Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը ՀՆN 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին”

Հիգիենիկ նորմերը սահմանում են թրթռման դասակարգումը, նորմավորվող չափորոշիչները, աշխատատեղում թրթռման սահմանային թույլատրելի մակարդակները ու բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման թույլատրելի մակարդակները:

3.2. Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությունը միջազգային նապահպանական կոնվենցիաներին

Հայաստանի Հանրապետությունը ստորագրել և վավերացրել է մի շարք միջազգային կոնվենցիաներ և արձանագրություններ՝ առաջինը ստորագրելով Ռամսարի կոնվենցիան 1993 թ.-ին՝ խոնավ տարածքների պահպանության մասին: Այս ծրագրի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունի այն փաստը, որ ՀՀ-ն փոխարինել է նախկին ԽՍՀՄ սահմանումներով մշակված բույսերի և կենդանիների Կարմիր գրքերը՝ ԲՊՄՄ չափորոշիչներին համապատասխան: Սույն ՇՄԱԳ հաշվետվությունը հիմնված է ԲՊՄՄ Կարմիր գրքերի վրա: Աղյուսակ 1-ում թվարկվում են համաշխարհային և տարածաշրջանային նշանակության բնապահպանական և մշակութային միջազգային այն կոնվենցիաներն ու համաձայնագրերը, որոնք ստորագրվել և/կամ վավերացվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից:



Աղյուսակ 1: Միջազգային բազմակողմանի բնապահպանական համաձայնագրեր, որոնք ստորագրվել են վավերացվել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից:

	Կոնվենցիա կամ արձանագրություն. ընդունման օրն ու վայրը	Ուժի մեջ է մտել	Ստորագրվել է	Վավերացվել է	Մեկնաբանություն
1	Միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների, հատկապես՝ ջրով թռչունների բնադրավայրերի մասին, (Ռամսար, 1971)	1993	1993	Որպես իրավահաջորդ անդամա կցվել է ՀՀ ԱԳՆ պահանջով, 1993 թ.	
2	Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992)	1993	1992	1993	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1993 թ
3	Կենսաբանական անվտանգության մասին կարթագենյան արձանագրություն (Կարթեգենյա, 2000)	2004	2000	2004	
4	Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք, 1992)	1994	1992	1993	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1993 թ
5	Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997)	2005	1997	2002	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1993 թ
6	Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին կոնվենցիա (ժնև, 1979)	1997	1979	1996	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1997 թ
7	ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանյան համատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա (Էսպու, 1991թ.)	1997	1991	1996	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1997 թ
	«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն (Կիև 2003թ.)	2011	2003	2010	
8	ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիա (Շելսինկի, 1992թ.)	1997	1992	1996	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1997 թ
	Աղտոտիչների արտանետման և տեղափոխման ռեգիստրների մասին արձանագրություն (Կիև, 2003)		2003		
9	Անապատացման դեմ պայքարի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (Փարիզ, 1994)	1997	1994	1997	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1997 թ



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխապյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

	Կոնվենցիա կամ արձանագրություն. ընդունման օրն ու վայրը	Ուժի մեջ է մտել	Ստորագրվել է	Վավերացվել է	Մեկնաբանություն
10	Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանման մասին կոնվենցիա (Բազել, 1989)	1999	1989	1999	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1999 թ
11	Օգոնային շերտի պահպանության մասին կոնվենցիա (Վիեննա, 1985)	1999	1989	1999	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1999 թ
	Օգոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին Մոնրեալի արձանագրություն (Մոնրեալ, 1987)	1999	1987	1999	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 1999 թ
12	ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիա (Օրիուս 1998թ.)	2001	1998	2001	
13	Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառման մասին կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998)	2003	1998	2003	
14	ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.)	1997	1992	1996	
	Ջրի և առողջության մասին արձանագրություն (Լոնդոն, 1999)				Վավերացման գործընթացում է
15	Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001)	2004	2001	2003	
16	Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական օգտագործումն արգելելու մասին կոնվենցիա (Ժնև, 1976)	2002	1976	2001	Վերագրանցվել է ՄԱԿ-ում 2002 թ
17	Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենսիա, 2000)	2004	2000	2004	
18	Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության	1993	1972	1993	Որպես իրավահաջորդ



	Կոնվենցիա կամ արձանագրություն. ընդունման օրն ու վայրը	Ուժի մեջ է մտել	Ստորագրվել է	Վավերացվել է	Մեկնաբանություն
	պահպանության մասին կոնվենցիա (Փարիզ, 1972)				անդամակցվել է ՀՀ ԱԳՆ պահանջով, 1993 թ.
19	Էներգետիկ կանոնադրության պայմանագիր (Լիսաբոն, 1994 թ.)		1994		
	Էներգախնայողության և հարակից բնապահպանական ասպեկտների վերաբերյալ Էներգիայի կանոնադրության արձանագրություն (Լիսաբոն, 1994)		1994		
20	Բեռնի կոնվենցիա- Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին Եվրոխորհրդի կոնվենցիա (Բեռն, 1979)	2008	1979	2008	

3.3. Վարչական (կազմակերպական) շրջանակը

Այս բաժնում ներկայացված են նախագծի իրականացման մեջ ներառված հիմնական մասնակիցները և ամփոփվում է դրանց դերը եւ պարտականությունները, առաջնահերթ, բայց ոչ բացառապես բնապահպանական տեսանկյունից:

Իրականացնող գործակալություն (ԻԳ)

Ներկայացվող գործունեության պատվիրատու է հանդիսանում՝ ՀՀ «Մալիապանց 12» ՍՊԸ-ն, որի գտնվելու վայրն է՝ ՀՀ, Երևան, Արաբկիր, Մալիապանց փ. /6/1 15, 0051:

Մասնավորապես ՇՄՍԱԳ շրջանակներում, ԻԳ-ն պատասխանատու է լինելու ամբողջ նախագծի իրականացման մոնիթորինգի համար, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով՝

➤ Հետևել, որ բնապահպանական կառավարման պլանի բոլոր պահանջները՝ (ներառյալ բնական միջավայրի պահպանության պլանավորումը և մեղմացնող միջոցառումները), կապված նախագծի իրականացման հետ, պատշաճորեն ներառվեն ծրագրի մրցութային փաստաթղթերի մեջ:

➤ Հետևել, որ բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները և/կամ համաձայնությունները, որոնք պահանջվում են համապատասխան կառավարական մարմինների կողմից, կառուցողը ստանա նախքան նախագծի շրջանակներում որևէ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:



➤ Համոզվել, որ կառուցողները (կապալառուներ) լիարժեք կերպով պատկերացնում են իրենց պարտականությունները՝ շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների մեղմացման հարցում՝ կապված ԲԿՊ իրականացման ընթացքում աշխատակազմի հավաքագրման և վերապատրաստման հետ:

➤ Կառուցողի կողմից ԲԿՊ իրականացման մոնիթորինգ, համաձայն մոնիթորինգի պլանի:

Շինարարական Կապալառու (ՇԿ)

Նախատեսվող բազմաբնակարան շենքը կառուցելու է շինարարական կապալառու ընկերությունը:

Կառուցողը պատասխանատու է բնապահպանական կառավարման համար, որը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով՝

- համապատասխան օրենքների, կանոնակարգերի եւ ստանդարտների պահանջների ապահովում
- անհրաժեշտ թույլտվությունների եւ / կամ համաձայնությունների ձեռք բերում
- իրականացնել մեղմացող միջոցառումներ՝ շինարարական փուլի ազդեցությունները նվազեցնելու համար
- ապահովել բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի միջոցառումների իրականացումը
- հետևել, որ պահպանվեն առողջության և անվտանգության պահանջները:

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իր իրավասությունների սահմանում իրականացնում է շրջակա միջավայրի՝ մթնոլորտի, ջրերի, հողերի, ընդերքի, կենդանական ու բուսական աշխարհի, բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վրա վնասակար ներգործությունների կանխարգելման կամ նվազեցման, ինչպես նաև բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործման ու վերականգնման պետական քաղաքականության ձևավորումն ու կառավարումը:

Նախարարությունն իր պարտականությունները կատարում է աշխատակազմի և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով:

ՇՄՆ իրականացնում է գործառույթներ մի քանի առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով.

✓ Նախատեսվող գործունեության բնապահպանական փորձաքննության ընթացակարգը իրականացվում է “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն” ՊՈԱԿ կողմից:



ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է ՀՀ կառավարության քաղաքականությունը, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների կառավարման բնագավառում:

Նախարարությունն իր պարտականությունները կատարում է աշխատակազմի և առանձնացված ստորաբաժանումների միջոցով.

- Օգտակար հանածոների պաշարների գործակալություն,
- Ընդերքի տրամադրման գործակալություն,
- Էներգետիկայի պետական տեսչություն,
- Ընդերքի պետական տեսչություն,
- Զրային տնտեսության պետական կոմիտե:

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը ստեղծվել է համաձայն «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության և ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության հիման վրա: Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը իրականացնում է վերահսկողական և (կամ) օրենքով սահմանված այլ գործառնություններ, ինչպես նաև կիրառում է պատասխանատվության միջոցներ շրջակա միջավայրի պահպանության, բնական ռեսուրսների օգտագործման, վերարտադրության և ընդերքօգտագործման բնագավառներում՝ հանդես գալով Հայաստանի Հանրապետության անունից:

Առողջապահության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում է իրականացնում է առողջապահության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

Նախարարության կազմում գործում են.

Աշխատակազմի մասնագիտացված ստորաբաժանումները.

- Բժշկական օգնության քաղաքականության վարչություն,
- Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչություն,
- Դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչություն,



- Հանրային առողջության բաժին,
- և այլն:

4. ՆԱԽԱՏԵՄՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ներկայացված գործունեությունը նախատեսվում է իրականացնել է ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական տարածքի Մալիապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում: Գործունեության համար հայցվող տարածքը գտնվում է Մալիապանց փողոցի անմիջական հարևանությամբ, Հայ-ռուսական համալսարանից մոտ 380մ (դեպի արևելք) հեռավորության վրա, իսկ Արաբկիր վարչական շրջանի դեկավարի նստավայրից մոտ 1100մ (դեպի հյուսիս-արևմուտք), հեռավորության վրա:

Համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ պետական գրանցման վկայականների՝ հողի նպատակային նշանակությունը բնակավայրերի է, գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման (ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 14122022-01-0027) և բնակելի կառուցապատման (ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 14122022-01-0136):

Հողատարածքի մակերեսը և կադաստրային ծածկագրերը ներկայացված են ստորև.

Աղյուսակ 2: Տեղամասի տվյալները

N	Բնակավայր	Կադաստրային ծածկագիր	Մակերես (հա)
1	Երևան, Արաբկիր վարձական շրջան	01-003-0208-0026	0.3392
2	Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան	01-003-0208-0059	0.038

Կառույցը գտնվում է Մալիապանց փողոց 6/3 և հ.8 շինություն հասցեում: Կառույցը բաղկացած է երկու մասնաշենքերից՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքից և բազմահարկ ավտոհանգրվանից:

Ներկայացված տարածքները ըստ սեփականության իրավունքի պատկանում են «Մալիապանց 12» ՄՊԸ-ին:

Նախատեսվող գործունեության նպատակային նշանակությունը.

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալիապանց փողոցում



բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցումը միտված է բնակելի ֆոնդի արդիականացմանը, բնակիչների կյանքի որակի բարձրացմանը և տարածքի քաղաքաշինական զարգացումին: Նախագծի հիմնական նպատակային ուղղություններն են՝

- **Բնակարանային ֆոնդի համալրում և արդիականացում՝** Նորակառույց շենքը կավելացնի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող բնակարանների քանակը՝ ապահովելով բնակիչների համար հարմարավետ և ապահով կեցության պայմաններ:
- **Քաղաքաշինական միջավայրի բարելավում՝** Շենքի և հարակից տարածքի բարեկարգումը կնպաստի տարածքի ընդհանուր տեսքի և օգտագործման հարմարավետության բարձրացմանը՝ ներդաշնակվելով Արաբկիր վարչական շրջանի զարգացող միջավայրին:
- **Ենթակառուցվածքների զարգացում՝** Նախագծով նախատեսվող ավտոհանգրվանային մասնաշենքը կլուծի տարածքում առկա կայանման խնդիրները, կնպաստի երթևեկության ծանրաբեռնվածության նվազեցմանը և բնակիչների համար կստեղծի հարմարավետություն:
- **Բնակչության կյանքի որակի բարձրացում՝** Շենքի նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել սեյսմակայունության, էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրի պահպանման պահանջները, ինչը կապահովի առողջ և անվտանգ բնակելի միջավայր:
- **Տնտեսական ակտիվության խթանում՝** Շինարարական աշխատանքների և հետագա շահագործման արդյունքում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, իսկ տարածքի բնակեցումը կնպաստի համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:

Տարածքին մոտ կան բնակելի շենք-շինություններ, որոնց վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունները բացառելու նպատակով մշակվել են համապատասխան միջոցառումներ, ներկայացված են սույն հաշվետվության ԲԿՊ-ում:

Տարածքում և դրա հարևանությամբ չկան ջրային աղբյուրներ (գետեր, լճեր), ինչպես նաև պատմամշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձաններ: Տարածքը պատակնում է «Մալխապայանց 12» ՍՊԸ-ին, գտնվում է Երևան քաղաքի խիստ ուրբանիզացված գոտում և երկար ժամանակ ենթարկվել է մարդածին ազդեցության:

Տարածքում չեն արձանագրվել ՀՀ կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակներ և ՀՀ բույսերի Կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակներ:



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամասս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխապյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Տարածքի իրադրային սխեման, գլխավոր հատակագիծը և կադաստրային քարտեզը ներկայացված են ստորև.



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախատսյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխատսյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Պատկեր 1: Նախատեսվող գործունեության տարածքի իրադրության սխեման





ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Պատկեր 2: Գլխավոր հատակագիծ






ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախաթյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախաթյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



5. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ



5.1. Աշխարհագրական դիրքը և ռելիեֆը


ՀՀ տարածքը զբաղեցնում է Հայկական բարձրավանդակի հյուսիս-արևելյան հատվածը, որը կազմված է ալպիական լեռների ձևավորման գործընթացների արդյունքում առաջացած երիտասարդ ալիքավոր լեռնաշղթաներից, որը կոչվում է Փոքր Կովկաս, ինչպես նաև հյուսիս-արևելքում տեղակայված հրաբխային կազմավորման զանգվածներից, որոնք կազմում են Հայկական հրաբխային բարձրավանդակի մի մասը (Արագած, Արա, Հատիս և Գեղամա ևն):

Շրջանի և տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքին մասնակցում են Նեոգեն-Չորրորդականի հասակի հրաբխային առաջացումները՝ բազալտ, անդեզիտա-բազալտներ, հրաբխային խարամ և մոխիր, հրաբխային ավազներ և այլն, որոնք ծածկված են բերվածքային առաջացումների շերտախմբերով՝ խոշորաբեկորային, մասամբ կավային, ավազային գրունտներով:

Ներկայացված տարածքը գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 1180մ բարձրության վրա: Տարածաշրջանում գերակշռում են ցածրադիր լեռնային հարթությունները՝ մինչև 1500մ:

Ռելիեֆի ձևագրական տիպը թեք է, մասամբ հորիզոնականին մոտ, տեղ-տեղ ձորակներով մասնատված (800-1500մ):

Պատկեր 4: Գործունեության տարածքի ռելիեֆը






ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախսայանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախսայանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Պատկեր 6: ՀՀ սեյսմիկ շրջանացման սխեմատիկ քարտեզը /նկարը վերցված է ՀՀ Պետական վիճակագրական վարժության կայքից: $a=0.2g$, մինչև 3 բալ, $a=0.3g$, 3-ից 9 բալ, $a=0.4g$, 9 և ավելի բալ, $a=0.5g$, կործանարար երկրաշարժ/




ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախապյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՑՍՄԻԿ ԵՐԶԱՆՑՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶ SEISMIC ZONATION MAP OF THE REPUBLIC OF ARMENIA



Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 102-Ն հրամանով հաստատված՝ ՀՀԾՆ II-20.04.2020թ. Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմերի սահմանված են չափանիշներ, համաձայն որի, ըստ ուժգնության աճող հաջորդականության առկա են՝ 1, 2, 3 սեյսմիկ գոտիներ, որոնց համար գրունտի հորիզոնական արագացման մեծությունը համապատասխանաբար՝ 300, 400 և 500 սմ/վրկ² է: Նույն հրամանի հավելվածում ներկայացված է ՀՀ բնակավայրերի ցուցակը ըստ սեյսմիկ գոտիների: Նախատեսվող գործունեության տարածքը գտնվում է 2-րդ սեյսմիկ գոտում: Հայցվող տարածքին վերագրվում է գրունտի հորիզոնական արագացում՝ $a=400$ սմ/վրկ², $A=0.4g$:



Պատկեր 7: Սեյսմիկ գոտիների քարտեզ



5.3. Հիդրոերկրաբանություն

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից ստորգետնյա ջրերը կապված են Նեոգեն-Չորրորդականի հասակի հրաբխային առաջացումների չստորաբաժանված համախմբերի հետ, որոնք պատկանում են միջլավային և լավատակի ջրերի տարատեսակներին: Գրունտային ջրերը հորատանցքերով մինչև 30.0 մետր խորությունը չեն բացահայտվել, համաձայն ֆոնդային նյութերի տվյալների դրանք տեղադրված են 50.0 մետրից խորը: Սակայն մակերեսային ջրերը ներթափանցելով գրունտային զանգվածների խորը տեղադրված շերտերի մեջ, կուտակվելով և զետեղվելով հրաբխային առաջացումների պալեոտեղիեֆի "փոս ընկած", ճկված, խորդուբորդությունների մասերում, կարող են առաջացնել "թաքնված" ջրափուսեր, ջրակալված և խոնավացած տեղամասեր(վերնաջրեր):

Ուսումնասիրվող տարածքում բացակայում են ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, ինչպես նաև ինժեներաերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:



5.4. Կլիմա և օդային ավազան

Կլիմայական բնութագրի համար հիմք է ծառայել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները:

Այդ փաստաթղթով սահմանում են կլիմայական պարամետրերը, որոնք կիրառվում են շենքերի և շինությունների, ջեռուցման, օդափոխության, օդի լուսավորման, ջրամատակարարման համակարգերի նախագծման, ինչպես նաև քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծման և կառուցապատման ժամանակ: Կլիմայական ցուցանիշները հիմնականում հաշվարկված են Հայաստանի Հանրապետության այն բնակավայրերի համար, որտեղ տեղակայված օդերևութաբանական կայանները ունեն դիտարկումների բավականին երկար (30 տարուց ոչ պակաս) շարք: Ցուցանիշները սրբագրված են վերջին տասնամյակի (2009թ. ներառյալ) տվյալների հաշվառումով: Տեղումների որոշ հարաչափերի հաշվարկման համար օգտագործվել են նաև կարճ շարք ունեցող օդերևութաբանական դիտակետերի տվյալները: Տարածքի կլիմայի բնորոշման համար հիմք է վերցրվել մոտակայքում գտնվող օդերևութաբանական կայանի երկարատև դիտարկման արդյունքները:

Կլիմայական պայմանների մանրամասն ցուցանիշները ներկայացված են ստորև՝ աղյուսակներում: Ընդհանուր առմամբ Ծրագրի համար հայցվող տարածքը գտնվում է ցածրադիր կլիմայական շրջանում, որտեղ. Ամառ՝ շոգ, չոր, միջին ջերմաստիճանը հուլիսին 21°C , հարաբերական խոնավությունը (ծ 15-ին) 35% ցածր, բարենպաստ լեռնահովտային քամիներ, քամու միջին արագությունը՝ 2.0-3.0 մ/վ: Ձմեռ՝ ցուրտ, անհողմ, միջին ջերմաստիճանը հունվարին $0-5^{\circ}\text{C}$, հարաբերական խոնավությունը (ծ 15-ին) 60-70%, քամու միջին արագությունը՝ 2.0-3.0 մ/վ: Ներկայացված Ծրագրի իրականացման ամենամոտ օդերևութաբանական ցուցանիշները վերլուծելով, կարելի է նշել, որ դիտարկվել է 41.9°C օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճան և -20.6°C բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճան, ամենացուրտ ամսվա օդի հարաբերական խոնավությունը կազմել է 68% և ամենաշոգ ամսվանը՝ 37%, մթնոլորտային միջին տարեկան տեղումները կազմում են 354մմ, իսկ տարվա մեջ միջին ձնածածկ օրերի քանակը՝ 53: Առանց արևի օրերի քանակը կազմում է տարեկան 61օր/2679ժ. (Երևան «Ագրո»):

Կլիմայի և օդային ավազանի մասին տեղեկատվական ցուցանիշները վերցված են Ծրագրի համար հայցվող տարածքին ամենամոտը գտնվող «Երևան» (Արաբկիր) օդերևութաբանական դիտակետից:

Աղյուսակ 3: Օդի միջին ջերմաստիճանը, $^{\circ}\text{C}$



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախսայանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախսայանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Բնակավայրի անվանումը	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	11,9	-20,6	41,9
Երևան «Արաբկիր»	-2,7	-0,2	5,8	11,9	16,6	21,3	24,9	24,7	20,4	13,7	6,6	0,2			

Աղյուսակ 4: Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը, %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջինը ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Ամենացուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Երևան «Արաբկիր»	77	70	60	57	57	52	50	50	51	60	68	77	61	68	37

Աղյուսակ 5: Մթնոլորտային տեղումները

Բնակավայրի անվանումը	Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը												
	ըստ ամիսների												Տարեկան
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Երևան «Արաբկիր»	28	31	38	52	54	27	18	8	13	29	29	27	354
	25	28	44	34	47	47	34	22	47	34	48	26	48

Աղյուսակ 6: Ձյան ծածկույթ

Բնակավայրի անվանումը	Ձյան ծածկույթ			
	Առավելագույն տասնօրյակային բարձրությունը, սմ	Տարվա մեջ ձնածածկույթով օրերի քանակը	Ձյան մեջ ջրի առավելագույն քանակը, մմ	Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը
1	2	3	4	5
Երևան «Արաբկիր»	50	53	152	-



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախասյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Աղյուսակ 7: Քամի

Բնակավայրի, օդերևութաբանական կայանի անվանումը	Միջին տարեկան մթնոլորտային ճնշում, (հՊա)	Ամիսներ	Կրկնությունը, % սառնակայանների Միջին արագությունը, մ/վ								Անհոդությունների կրկնությունը, %	Միջին ամսական տառապանակ, մ/վ	Միջին տարեկան արագությունը, մ/վ	Ուժեղ քամիներով (□15մ/վ□ օրերի քանակը	Հաշվարկային արագությունը , մ/վ, որը հնարավոր է մեկ անգամ "ո" տարիների ընթացքում		
			Հյուսիս ամիս (Հա)	Հյուսիս- Արև վեյսան (ՀաԱր)	Արև վեյսա ն (Ար)	Հարավ- Արև վեյսան (ՀվԱր)	Հարավ (Հվ)	Հարավ- Արև մայսան (ՀվԱրմ)	Արև մայսան (Արմ)	Հյուսիս- Արև մայսան (ՀաԱրմ)					20	50	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Երևան «Արաբկիր»	889,8	Հունվար	13	29	8	7	14	20	6	3	45	0,9	1,9	28	22	24	26
			1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	1,5	1,8	1,9							
		Ապրիլ	15	29	6	8	12	17	9	4	15	2,1					
			3,1	2,6	2,3	2,2	2,5	2,4	2,5	2,5							
		Հուլիս	28	32	3	3	8	16	7	3	13	3,4					
			6,0	4,8	1,7	1,7	1,7	1,7	2,0	2,6							
		հոկտեմբեր	17	37	6	5	10	16	6	3	19	1,8					
			2,9	2,5	2,0	1,9	1,7	1,9	1,9	2,0							

Աղյուսակ 8: Ձմռան սկիզբը, վերջը և տևողությունը

Բնակավայրի անվանումը	Սկիզբ	Վերջ	Տևողություն, օր
1	2	3	4
Երևան «Արաբկիր»	16 դեկտեմբեր	14 փետրվար	61

Աղյուսակ 9: Արևափայլի տևողություն (ժ) և առնաց արևի օրերի քանակ (օր)

Բնակավայրի անվանումը	Արևափայլի տրոհությունը և առանց արևի օրերի քանակը													
	Տևողությունը	ըստ ամիսների												Տարեկան
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	X I	XII	
Երևան «Ագրո»	ժ	101	141	187	210	266	327	354	333	291	217	161	91	2679
	օր	10	6	3	2	1	0.04	0.04	0.1	0.3	5	5	12	41

5.5. Մթնոլորտային օդ

Մարդու գործունեության հետևանքով մթնոլորտային օդ կարող են արտանետվել տարատեսակ գազեր և տարբեր չափերի մասնիկներ:

Մթնոլորտային օդի որակի ուսումնասիրությունները կատարվում է «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ) կողմից՝ դիտակետերի միջոցով: ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N160-Ն որոշումը հաստատում է «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի



սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) և Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանաձև գազերում վնասակար նյութերի պարունակության սահմանային թույլատրելի նորմատիվները:

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում՝ օդի որակի գնահատումը իրականացվելու է ՀՀ «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության «Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում 2025-2030 թվականների համալիր միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 611-L որոշման պահանջներին համապատասխան:

Համաձայն ՊՈԱԿ 2024 թվականի ամփոփագրի Երևան քաղաքում կատարվել են փոշու, ծծմբի երկօքսիդի, ազոտի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոնի դիտարկումներ: Քաղաքում գործում է 45 դիտակետ և 5 դիտակայան:

2024 թվականի ընթացքում փոշու, ազոտի և ծծմբի երկօքսիդների օրական կոնցենտրացիաները գերազանցել են ՍԹԿ-ները համապատասխանաբար՝ 1.1-5.1 (տարվա ընթացքում 300 օր), 1.1-2.1 (60 օր) և 1.1-1.5 (11 օր) անգամ: Փոշու առավելագույն կոնցենտրացիան (762 մկգ/մ^3) դիտվել է դեկտեմբերի 9-ին՝ Կենտրոն համայնքում, ազոտի երկօքսիդի առավելագույն կոնցենտրացիան (84 մկգ/մ^3)՝ փետրվարի 8-ին՝ Նոր Նորք համայնքում, ծծմբի երկօքսիդի առավելագույն կոնցենտրացիան (76 մկգ/մ^3)՝ փետրվարի 3-ին՝ Արաբկիր համայնքում:

Մայրաքաղաքում աղտոտվածությունը կարող է պայմանավորված լինել բնակլիմայական պայմաններով, աղտոտման աղբյուրներով (տրանսպորտը, արդյունաբերությունը, էներգետիկան, քաղաքաշինությունը), ինչպես նաև կանաչ տարածքների սակավությամբ:

Քաղաքի մթնոլորտի աղտոտվածության ցուցանիշը (ՄԱՑ*, ըստ մթնոլորտն աղտոտող 4 վնասակար նյութերի) միջինից ցածր մակարդակի է՝ 1.7 (փոշի՝ 0.84, ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.41, ազոտի երկօքսիդ՝ 0.38, գետնամերձ օզոն՝ 0.06):

Վերջին 5 տարիների ընթացքում դիտվել է փոշու և ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիայի նվազման, ծծմբի երկօքսիդի և գետնամերձ օզոնի՝ աճման տենդենց (Աղյուսակ 10):

Աղյուսակ 10: Երևանի օդային ավազանի աղտոտվածության ցուցանիշները

Որոշվող միացություն (դիտակայանների քանակ)	Դիտարկված առավելագույն կոնցենտրացիա, մկգ/մ^3 (դիտակայանի համար)	ՍԹԿ-ից գերազանցումների քանակ (օրերի թիվ)	Միջին տարեկան կոնցենտրացիա, մկգ/մ^3	ՍԹԿ միջին օրական, մկգ/մ^3
---	--	--	--	------------------------------------



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախսայանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախսայանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

		>1 ՍԹԿ	>5 ՍԹԿ		
Փոշի (5)	762, Կենտրոն (Լուսավորիչ Ազաթանգեղոս խաչմերուկ)	300	1	126	150
Ծծմբի երկօքսիդ (5)	76, Արաբկիր (Կոմիտաս 29)	11	4	20	50
Ազոտի երկօքսիդ (5)	84, Նոր Նորք (Գալի 32)	60	0	19	40
Գետնամերձ օզոն (5)	27 Արաբկիր (Կոմիտաս 29)	0	0	6	30

Պատկեր 8: ՀՀ մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի դիտացանց



5.6. Աղմուկ և թրթռում

ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերով:



Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի ցուցանիշները ըստ այդ բերված են աղյուսակ 11-ում:

Աղյուսակ 11: ՀՀ սահմանված աղմուկի նորմերը

Ընկալիչ	Ժամերը	Աղմուկի առավելագույն թույլատրելի մակարդակը	
		dBL _{Aeq}	dBL _{AMAX}
Բնակելի և հասարակական շենքերի մոտ	07:00-23:00	55	70
	23:00-07:00	45	60

Աղյուսակ 12: Լարվածության եվ ծանրության տարբեր կատեգորիաների աշխատանքային գործունեության աշխատատեղերում ձայնի սահմանային թույլատրելի մակարդակները եվ ձայնի սահմանային մակարդակները դԲա-ով

Աշխատանքային գործընթացի լարվածության կարգ	Աշխատանքային գործընթացի ծանրության կարգ				
	Թեթև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն	միջին ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն	1 աստիճանի ծանր աշխատանքի	2 աստիճանի ծանր աշխատանքի	3 աստիճանի ծանր աշխատանքի
Թեթև աստիճանի լարվածություն	80	80	75	75	75
Միջին աստիճանի լարվածություն	70	70	65	65	65
Աշխատանքի 1 աստիճանի լարվածություն	60	60			
Աշխատանքի 2 աստիճանի լարվածություն	50	50			

Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի և տատանումների աղբյուր կարող են հանդիսանալ ավտոտրանսպորտային միջոցները (հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ տարածքը գտնվում է Երևան քաղաքի ծիստ ուրբանիզացված հատվածում): Ելակետային իրավիճակում հայցվող տարածքում աղմուկի մակարդակը միջինից-բարձր է, քանի որ տեղանքը բավականին խիտ բնակեցված է: Գործնականում աղմուկի աղբյուրները մարդածին են:

5.7. Ջրային ռեսուրսներ

ՀՀ կառավարության կողմից “Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին” որոշման (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշում) սահմանված է ՀՀ-ում մակերևութային ջրերի որակի



գնահատման համակարգը ջրի քիմիական որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար: Տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս՝ գերազանց (1-ին դաս), լավ (2-րդ դաս), միջակ (3-րդ դաս), անբավարար (4-րդ դաս) և վատ (5-րդ դաս): Ջրի քիմիական որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:

ՀՀ տարածքում ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգն իրականացնում է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոոլեկտրաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (հետագայում՝ ՊՈԱԿ):

Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է գետերի, ջրամբարների, Որոտան-Արփա, Արփա-Սևան ջրատարների և Սևանա լճի 151 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական 40-65 ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման:

Համաձայն ՊՈԱԿ 2024 թվականի ամփոփագրի Հրազդան գետի ջրի որակը Երևան քաղաքից ներքև՝ Դարբնիկ գյուղի մոտ՝ պայմանավորված լուծված թթվածնով, ամոնիում, ֆոսֆատ իոններով, ընդհանուր անօրգանական ազոտով և ընդհանուր ֆոսֆորով, գետաբերանի հատվածում՝ ամոնիում իոնով, Գեղանիստ գյուղի մոտ հատվածում՝ նիտրիտ իոնով: Երևանյան լճի մուտքի մոտ հատվածում ջրի որակը գնահատվել է «անբավարար» (4-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում, նիտրիտ, ֆոսֆատ իոններով և ընդհանուր ֆոսֆորով:

Գետառ գետի ջրի որակը գետաբերանի հատվածում գնահատվել է «վատ» (5-րդ դաս)՝ պայմանավորված ամոնիում, նիտրիտ, ֆոսֆատ իոններով, ընդհանուր անօրգանական ազոտով և ընդհանուր ֆոսֆորով:

Նախատեսվող գործունեության տարածքում և դրա հարևանությամբ առկա չեն ջրային ռեսուրսներ, որոնք կարող են ենթարկվել որևէ ազդեցության Ծրագրի իրականացման շրջանակներում:

5.8. Հողային ռեսուրսներ

Նախատեսվող գործունեության տարածաշրջանում ռելիեֆը թեք է, մասամբ հորիզոնականին մոտ, տեղ-տեղ ձորակներով մասնատված (800-1500մ):

Խոշորա-բեկորային գրունտները ներկայացված են կարբոնատային կեղևով,




խճային, մեծաբեկորային և խարամային գրունտներով: Կիսաժայռային և ժայռային գրունտները ներկայացված են Նեոգեն-Չորոքդականի հասակի բազալտ, անդեզիտա-բազալտներով, ճեղքավորված, մասամբ մեծաբեկորային, ջարդոտված, մասամբ թույլ խարամացած, խոռոչային տեղ-տեղ ջարդոտված խճի և քարակտորների աստիճանի:

Կավային գրունտները ներկայացված են, բաց դարչնագույն, դեղնավուն երանգով, կարբոնատացած, սակավախոնավ կավավազներով, որոնք կառուցապատման տեսակետից հետաքրքրություն չեն ներկայացնում, ունեն ֆիզիկա-մեխանիկական հատկանիշների թույլ ցուցանիշների, ցուցաբերում են ենթաողողամաշման առանձնահատկություններ:

Հողերի էրոզվածության աստիճանը V-րդ կարգի է՝ 45-70%:

Պատկեր 8. Հողերի էրոզվածությունը



5.10. Բուսական և կենդանական աշխարհ

5.10.1 Կենդանական և բուսական աշխարհ

Երևանի ֆլորիստիկական շրջանի բուսականությունը կիսաանապատային է՝ անցողիկ բուսատեսակների գերակշռությամբ: Երևանյան լանդշաֆտի ամենաբնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ այստեղ բնական ճանապարհով ծառեր չեն աճում,



բացառությամբ մի քանի կիսաթփերի: Ուստի Երեւանում ծառեր ու թփեր կարելի է աճեցնել միայն ոռոգման առկայության դեպքում:

Երևանի լանդշաֆտում հանդիպում են բույսերի համակեցության հետևյալ 2 ենթատեսակները՝ 1. Phrygana (ծառային բուսականություն), 2. Tomilyar (անապատային): Տարածքները բնութագրվում են հիմնականում կիսաանապատային բուսածածկույթի քարաֆիլ տարբերակներով՝ վաղանցիկ և հալոֆիլ, անապատային բուսատեսակներով:

Պետք է հաշվի առնել, որ նախատեսվող գործունեության ենթակա և հարակից տարածքներն արդեն իսկ խախտված են և օգտագործվում են մարդու կողմից՝ առկա է տրանսպորտային միջոցների երթևեկություն և աղմուկ, ինչի արդյունքում ներկայացված բուսատեսակները ինչպես նաև ՀՀ կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները բուն նախատեսվող գործունեության և դրան հարակից տարածքներում բացակայում են:

Ըստ հետազոտությունների, բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման համար նախատեսված տարածքներում չեն հայտնաբերվել ՀՀ Կարմիր Գրքում գրանցված բուսատեսակներ և կենդանատեսակներ:

Ազդեցությունը կանխատեսվում է որպես ոչ էական, քանի որ տարածքը փոքր է որպեսզի զգալի ազդեցություն լինի տարածաշրջանի կենդանական աշխարհի վրա: Բուսական աշխարհին հասցվող հավանական վնասը ևս չնչին է լինելու քանզի տարածքը աղքատ է բուսական աշխարհով: Կարևոր է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ տարածքը երկար տարիների ընթացքում ենթարկվել է մարդածին ազդեցության:

5.11. Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներ

Նախատեսվող գործունեության տարածքը չի ընկնում որևէ բնության հատուկ պահպանվող տարածքում, ինչպես նաև տարածքի հարևանությամբ չկան ԲՀՊՏ-ներ: Ներկայացված տարածքին ամենամոտը «Էրեբունի» պետական արգելոցն է, որը գտնվում է ավելի քան 14.6կմ հեռավորության վրա:

Ներկայացված Ծրագրի իրականացման շրջանակներում ազդեցություն որևէ ԲՀՊՏ-ի վրա չի նախատեսվում, քանի որ գործունեության համար ընտրված տարածքը գտնվում է մոտկա ԲՀՊՏ-ից ավելի քան 14.6կմ հեռավորության վրա:

5.12. Պատմամշակութային հուշարձաններ



Համաձայն ՀՀ կառավարության 7 հոկտեմբերի 2004 թվականի N 1616-Ն որոշման՝ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» որոշման, Երևան քաղաքում, մասնավորապես Արաբկիր վարչական շրջանում կան բազում պատմամշակութային հուշարձաններ, որոնից սակայն ոչ մեկը չի կարող ենթարկվել ազդեցության, քանի որ դրանք գտնվում են Ծրագրի համար ներկայացված տեղամասից բավականին մեծ հեռավորությունների վրա:

5.13. Բնության հուշարձաններ

Համաձայն կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկը հաստատելու մասին» N 967-Ն որոշման՝ Երևան քաղաքում առկա են հետևյալ բնության հուշարձանները.

Աղյուսակ 13: Երևան քաղաքի բնության հուշարձանների ցանկը

Երկրաբանական

«Անանուն» սյունաձև բազալտներ	քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում, Սբ. Սարգիս եկեղեցու մոտ
«Անանուն» սյունաձև բազալտներ	քաղ. Երևան, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա մասում մանկական ե/գ տանող թունելի արմ ճակատամուտքի մոտ

Ջրակրաբանական

Առկա չեն

Ջրագրական

Առկա չեն

Բնապատմական

Առկա չեն

Կենսաբանական՝

Առկա չեն:

Նշված պատմամշակութային և բնության հուշարձաններից ոչ մեկը չի գտնվում նախատեսվող գործունեության տարածքում և չի կարող ենթարկվել որևէ բացասական ազդեցության ներկայացված Ծրագրի իրականացման շրջանակներում:

5.14. Սոցիալական և մշակութային ռեսուրսներ

Ծրագրի առաջարկվող տարածքը գտնվում է Երևան մայրաքաղաքում:

Երևան մայրաքաղաք



Տարածքը՝ 223 կմ²;

Վարչական շրջաններ՝ 12 (https://armstat.am/file/Map/MARZ_01.pdf):

Բնակչության թվաքանակը 2024թ. տարեկզբի դրությամբ՝ 1 106,3 հազ. մարդ:

Երևան քաղաքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության արևմուտքում, Արարատյան դաշտի հյուսիս-արևելյան մասում: Երևանը ՀՀ մայրաքաղաքն է և հանդիսանում է երկրի խոշորագույն վարչաքաղաքական ու տնտեսական կենտրոնը: Մահմանակից է ՀՀ Արագածոտնի, Կոտայքի, Արարատի և Արմավիրի մարզերին:

Երևանը պատմական Հայաստանի 12-րդ մայրաքաղաքն է և խոշորագույնն է ոչ միայն ՀՀ ներկա 49 քաղաքների, այլև նախկին մայրաքաղաքների շարքում: Էրեբունի անվամբ բերդաքաղաքը հիմնադրել է Վանի թագավորության արքա Արգիշտի Ա-ն Ք.ա 8-րդ դարում՝ 782թ.-ին: Էրեբունին հիմնադրվել է Հռոմից 29 տարի առաջ, Բաբելոնի, Նինվեի ու Պերսեպոլիսի հասակակիցն է և ներկայում հանդիսանում է 21-րդ դարի ծաղկուն քաղաքներից մեկը:

Երևանը ՀՀ Նախագահի և ՀՀ վարչապետի նստավայրն է: Մայրաքաղաքում են գտնվում ՀՀ Ազգային ժողովն ու ՀՀ կառավարությունը, ՀՀ բոլոր նախարարություններն ու հիմնական գերատեսչությունները, հասարակական և այլ կազմակերպությունների, տարբեր միությունների, հիմնադրամների, հանձնաժողովների, դատաիրավական մարմինների, դրամատների ու սակարանների (բորսաների) ճնշող մեծամասնությունը, զանգվածային լրատվամիջոցների մեծ մասը և այլն: Մայրաքաղաքում են գործում ՀՀ-ում միջազգային (միջկառավարական, միջպետական) և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցչությունների գրասենյակները:

Մայրաքաղաքի բնակչության թվաքանակով ամենախոշոր վարչական շրջանը Մալաթիա-Սեբաստիան է, որտեղ 2024թ. հունվարի 1-ի դրությամբ բնակչության թվաքանակը կազմել է 144.1 հազ.մարդ, իսկ ամենափոքրը Նուբարաշենն է՝ 11.7 հազ.մարդ բնակչությամբ:

Ներկայում Երևանը ՀՀ ամենախոշոր տնտեսական կենտրոնն է: Բազմաճյուղ արդյունաբերության հիմնական ուղղությունը մշակող արդյունաբերությունն է: Երևանի արդյունաբերության հիմնական ուղղությունները սննդամթերքի, ծխախոտի, խմիչքի տարբեր տեսակների և հիմնային մետաղների արտադրություններն են:

2023թ. մայրաքաղաքի տնտեսության հիմնական հատվածների տեսակարար կշիռները ՀՀ տնտեսության համապատասխան ոլորտների ընդհանուր ծավալում կազմել են՝



- արդյունաբերություն - 40.9 %,
- շինարարություն - 49.2 %,
- մանրածախ առևտուր - 72.7 %,
- ծառայություններ - 86.2 %:

Գյուղատնտեսությունը հիմնականում մասնագիտացած է անասնաբուծությունում և բուսաբուծությունում: Բեռնաուղևորափոխադրումներն իրականացվում են ավտոմոբիլային տրանսպորտով և էլեկտրատրանսպորտով: Քաղաքում գործում է երկաթուղային կայարան, որը կառուցվել է 1899թ.-ին և Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանը՝ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օդային դարպասը (շահագործման է հանձնվել 1980 թվականին): Երևանի տրանսպորտային համակարգի կարևոր մաս են կազմում նաև Կ.Դեմիրճյանի անվան մետրոպոլիտենը (գործում է 1981թ.-ից) և տրոլեյբուսային ուղիները:

Աղյուսակ 14: Երևան քաղաքի հիմնական միճակագրական տվյալները, 2019-2023թթ

	2019	2020	2021	2022	2023
Երևան քաղաքի մշտական բնակչության թվաքանակը հունվարի 1-ի դրությամբ, 1 000 մարդ	1 084.0	1 091.7	1 092.8	1 088.6	1 106.3
Բնական աճի գործակիցը, 1 000 բնակչի հաշվով	4.9	3.6	1.6	1.6	2.4
Համախառն ներքին արդյունք (շուկայական գներով), մլն. դրամ	3 820 048.8	3 703 090.9	4 014 378.8	5 277 190.5	...
Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ	787 492.9	723 482.4	822 524.0	957 496.8	1 181 859.4
Շինարարության ծավալը, ընթացիկ գներով մլն. դրամ	239 944.2	248 713.8	219 429.5	258 239.0	333 799.8
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներհանրապետական բեռնաշրջանառությունը, մլն. տոննա-կմ	209.9	163.8	188.7	194.1	122.8
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ուղևորաշրջանառությունը, մլն. ուղևոր-կմ	1 577.6	475.9	773.5	1 213.6	1535.1
Կապի ծառայությունների հասույթը, ընթացիկ գներով, մլն. դրամ	131 557.4	121 134.6	126 806.1	137 543.5	139 234.2
Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը, մլն. դրամ	1 136 630.8	931 761.7	1 065 063.6	1 238 817.5	1 427 890.6
Ծառայությունների ծավալը, մլն.	1 661	1 498	1 662	2 278	2 700



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալիսայանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալիսայանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն
2025թ. նոյեմբեր

Դրամ	798.6	067.6	544.4	465.1	904.5
Սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նկատմամբ, %	101.6	101.4	107.3	109.2	102.3
Աշխատանքային ռեսուրսները, 1 000 մարդ	705.6	659.3	675.3	803.5	838.2
որից՝ զբաղվածներ	341.1	307.6	299.1	392.3	426.7
գործազուրկներ	100.3	95.3	82.6	77.7	73.9
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ	201 527	208 044	224 815	266 164	306 511
Առևտրային կազմակերպությունների արտադրանքի, ապրանքների, ծառայությունների արտադրության և իրացման վրա կատարված ծախսերը, մլն.դրամ	2 306 333.7	1 577 219.9	1 711 360.4	1 977 656.5	2 678 691.6
Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություն մատուցող հաստատությունների քանակը	138	146	136	121	118
Գրանցված հանցագործությունների քանակը	14 961	13 892	16 438	21 604	20 231
Կենսաթոշակատուների թվաքանակը տարեվերջին, մարդ	173 451	173 386	172 944	174 821	178 002
Նպաստառու ընտանիքների քանակը, դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	13 695	13 832	12 638	10 804	9 946
Նախադպրոցական հաստատությունների քանակը	225	224	230	241	236
Հանրակրթական դպրոցների քանակը	249	252	252	251	251
Պետական մասնագիտացված թատրոնների քանակը	17	17	17	16	15
Գործող թանգարանների քանակը	63	63	63	63	63
Գրադարանների քանակը	34	34	34	34	34
Մարզական կազմակերպությունների քանակը	61	61	62	62	62

6. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ



6.1. Նախատեսվող գործունեության բնութագիրը

Բազմաբնակարան բնակելի շենքը հատակագծում ուղղանկյունաձև է և առաջին հարկում ունի 42.7մX24.0մ գաբարիտային չափսեր, որտեղ Մալխասյանց փողոցի կողմից շահագործվող հատվածի արտաքին պատը 2.6 մետր ներս է քաշված ճակատային գծից և դրանով ձևավորված է ճեմահարթակ (զալերեա): Բազմաբնակարան բնակելի շենքը ունի մեկ ստորգետնյա, 14 վերգետնյա հարկ:

Առաջին հարկում կազմակերված են շենքի գլխավոր մուտքերը, շքամուտքերը, երկրորդական ելակուսացիոն ելքերը, ինչպես նաև գրասենյակային, հասարակական հինգ տարածքներ՝ իրենց մակերեսին համապատասխան նկուղային հարկերով: Ամեն մի տարածք նկուղի հետ կապվում է ներքին աստիճաններով: Երկրորդ հարկից (+5.70 միշ) սկսած հարկերը տիպարային են: Ամեն հարկում նախատեսված են երկու չծխացող աստիճանավանդակներ, 4 վերելակներ՝ ամեն շքամուտքի համար երկուական, որոնք սպասարկելու են ամեն հարկում 22 բնակարան: Աստիճանավանդակների դռները հակահրդեհային են և ինքնափակվող: Հակահրդեհային են նաև առաջին հարկի դռները:

Ավտոհանգրվանի մասնաշենքը ունի ստորգետնյա մեկ և վերգետնյա 5 հարկեր: Վերջինս հատակագծում ուղղանկյունաձև է և կապվում է անմիջական հարևանությամբ կառուցված ավտոհանգրվանի հետ, որի մոտեցումից էլ օգտվելու է դեպի փողոց ելքի և մուտքի իրականացման համար: Նախատեսված է 96 մեքենայի համար, ինչպես նաև կարող են նաև անհրաժեշտության դեպքում արդեն կառուցված ավտոհանգրվանի հարյուրից ավել ազատ կայանատեղիները ծառայել շենքի բնակիչների կարիքները ապահովելու համար: Ավտոհանգրվանի պարփակող պատերն իրականացվում են կաղապարային բետոնով, որոնք հետագայում կանաչապատվում են մագլցող բույսերով: Ավտոհանգրվանի մասնաշենքի նկուղային հարկը ապահովված է շարժման սահմանփակումներ ունեցող մարդկանց համար նախատեսված սանհանգույցով: Նկուղային հարկը ունի երկակի նշանակություն և արտակարգ իրավիճակների դեպքում կարող է ծառայել որպես պարզագույն թաքստոց:

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի արտաքին պարփակող պատերը իրականացվում են ջերմամեկուսիչ կաղապարային բետոնով, ցեմենտբորդի թերթերով, որոնք ներկվում են մուգ մոխրագույն երանգի մթնոլորտակայուն բարձրորակ ֆասադային ներկով և ստացվելու է մուգ երանգի բետոն ֆակտուրա:

Ներքին աստիճանավանդակները, արտաքին աստիճանները և հարթակները երեսպատվում են բազալտե և տրավերտինե սալերով: Հատակները 100 մմ



հաստության շերտով են, որոնց միջով իրականացվում են ջեռուցման խողովակների ցանցը: Շենքում նախատեսվում է կենտրոնացված ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում:

Ներքին բակը ամբողջությամբ կանաչապատվում է և հագեցած է լինելու դեկորատիվ ծառերով, թփերով և ծաղկանոցներով: Հրշեջ մեքենայի մոտեցման համար ճանապարհը նաև ծածկված է լինելու սիզամարգով: Տարածքն հիմնականում ամբողջությամբ կանաչապատ է լինելու, որոշ հատվածներում իրականացվելու են ջրանցիկ մակերևույթներ՝ տրավերտինե սալիկների կամ տոմետների տեսքով: Շենքերի տանիքները հարթ են և ամբողջությամբ կանաչապատ տերասսաներ են հանդիսանում: Շարժման սահմանափակումներ ունեցողների համար մուտքային հատվածում իրականացվելու են թեքահարթակներ, իսկ հասարակական բոլոր տարածքներում նախատեսված են սանհանգույցներ: Նախատեսված է նաև մայթի բարեկարգում:

Տեխնիկական ցուցանիշներ՝

- Հարկայնությունը – 14 վերգետնյա հարկեր
- Բնակելի – 13 վերգետնյա հարկեր
- Հասարակական – 1 վերգետնյա հարկ
- Նկուղային – 1 հարկ
- Ավտոկայանատեղի (ընդհանուր 96 + 130 մեքենայի համար)
- Վերգետնյա – 5 հարկ
- Ստորգետնյա – 1 հարկ
- Հողամասի տարածքը – 0.3772 հա
- Կառուցապատման մակերեսը – 1483.0 մ² – 39.3%, որից՝
 - բնակելի շենքի կառուցապատման մակերես - 1025մ²:
 - ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցապատման մակերես – 458մ²:
- Բնակելի շենքի ընդհանուր մակերես – 14850.0 մ²
- Ավտոհանգրվանի ընդհանուր մակերես – 2600.0 մ²
- Կանաչապատման մակերես – 1960.0 մ² – 52% + (1400մ² – տանիքների կանաչապատ տարածք)
- Ջրանցիկ մակերես – 170.0 մ²
- Անջրանցիկ մակերես – 25.0 մ²
- Բնակելի շենքի ստորգետնյա կառուցապատման մակերես – 1025.0 մ²
- Ավտոհանգրվանի ստորգետնյա կառուցապատման մակերես – 458.0 մ²



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն
2025թ. նոյեմբեր

Տարածական տեսքեր

Մինչ կառուցապատումը





ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախսատյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախսատյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն
2025թ. նոյեմբեր



Կառուցապատուից հետո





6.2. Տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներ

Բետոն

Նախագծում նախատեսված է հիմնականում միաձույլ երկաթբետոն B25 դասի բետոն: Առաջարկվում է BCC պլաստիֆիկատորի օգտագործում բետոնի մեջ:

Պլաստիֆիկատորի օգտագործումը բերում է՝

- Ջրի պարունակության նվազեցման առանց խառնուրդի պիտանելիության վնասման
- Ցեմենտի խնայողության մոտավորապես 10%-ով (տե՛ս ստորև բերվող օրինակում)
- Ավելի ամուր, խիտ բետոնի ստացման
- Ավելի ամուր, մաշակայուն և ցրտադիմացկուն մակերևույթի առաջացման
- Բետոնը առավել քիչ է թափանցելի օդի, ագրեսիվ գազերի ու հեղուկների նկատմամբ
- Սեղմման նվազեցում և ֆազաբաժանման ու հոսունության բացառման:

Բետոնի տեղադրումը առաջարկվում է իրականացնել հիմնականում



բետոնապոմպերի օգնությամբ, որոշ հատվածներում շինկոնքի օգնությամբ:

Քարե և սնամեջ բետոնյա բլոկների շարվածք

Նախագծում նախատեսվում է տուֆ քարե շարվածքի իրականացում:

Շարվածքի համար քարը պետք է լինի ամուր, պինդ և երկայակյաց առանց կլիվաժի և դեֆեկտների: Քարե շարվածքը պետք է լինի նույն չափի և կառուցվածքի ինչպես տրված է գծագրերում: Շաղախի պորտլանդցեմենտը պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 23464-79: Ավազը շաղախի համար քարե շարվածքում պետք է համապատասխանի ԳՈՍՏ 8736-93: Շաղախի պատրաստման համար օգտագործվող ջուրը չպետք է պարունակի տիղմ, օրգանական նյութեր, ալկալի, սուլֆատ և ուրիշ խառնուրդներ: Քարե շարվածքի շաղախը կազմված է մեկ մաս պորտլանդցեմենտից և երեք մաս չոր ավազից և բավարար քանակի ջրից, որը հարկավոր է պահանջվող խառնուրդը ստանալու համար: Շաղախը խառնելու համար օգտագործվող սարքավորումները և մեթոդները, պետք է որոշեն և հսկեն շաղախի մեջ մտնող յուրաքանչյուր կոմպոնենտի քանակությունը: Խառնիչի օգտագործման ժամանակ խառնման տևողությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2 րոպեից: Խառնվում է շաղախի այնպիսի քանակություն, որը պետք է անմիջապես օգտագործելու համար: Շաղախը, որը ջուրը ավելացնելուց հետո չի օգտագործվում 30 րոպեի ընթացքում համարվում է անորակ: Կրկնակի խառնում չի թույլատրվում: Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա վերջում խառնիչի թիակները պետք է մաքրվեն և լվացվեն:

- Շարվածքի մեջ օգտագործվող քարը մինչև շարվածքի մեջ տեղադրելը պետք է մաքրվի:
- Քարը չի տեղադրվում հորդառատ և երկարատև տեղացող անձրևի ժամանակ:
- Շաղախը, որը անձրևի տակ լուծվել է ենթակա է ամբողջությամբ հեռացման:
- Քարե շարվածքի վրա բեռնավորումը թույլ է տրվում միայն լիովին ամրանալուց հետո:
- Քարը, որը օգտագործվում է շարվածքի մեջ պետք է թրջվի 3-4 ժամ: Պետք է համոզված լինել, որ յուրաքանչյուր քար լիովին և հավասարաչափ թրջված է: Քարե շարվածքը տեղադրվում է լավ պատրաստված և ամուր հիմքի վրա:

Գծամշակման համար օգտագործվող շաղախը, եթե այլ նշումներ չկան, պետք է ունենա նույն կազմությունը, որը ունի շարվածքի շաղախը: Գծամշակման նախապատրաստական ընթացքում կարերը բաց մակերևույթի վրա պետք է ստեղծվեն



շաղախի մեջ: Կարի մակերևույթը մաքրվում է լարային խոզանակով և թրջվի:
Գծամշակումը կատարվում է հետևյալ կերպ՝

- Ներքին գծամշակումը կատարվում է գծերի լցումով մոտավորապես 1սմ միջին խորությունից քարի երեսային կողմից
- Գծերի կտրումը կելկայով կայանում է գծերի լցման մեջ քարի երեսային կողմից
- Ռեկիեֆային գծամշակումը - դա գծերի լցումն է 1-2սմ երեսային կողմի վրա:

Քերումից հետո կարերը պետք է սեղմվեն գծամշակվող գործիքով: Շատ երկար կարերը մշակվում է շաղախի մասամբ ամրանալուց հետո: Շաղախով լցված քարերը, որոնք չեն ենթարկվում մշակման հեռացվում են և տեղադրվում նորից թարմ շաղախով:

Քարե շարվածքը ներառյալ գծամշակումը պետք է հասունացվի ջրի ցանումով կամ ուրիշ մեթոդներով, որը թույլ կտա ինժեները:

Եթե հասունացումը կատարվում է ջրով, ապա քարե շարվածքը պետք է մնա խոնավ ոչ պակաս քան 4օր: Օգտագործվող ջրի որակը պետք է համապատասխանի մասնագրերի պահանջներին: Եթե քարե շարվածքի ավարտից հետո շարվածքը չի համապատասխանում գծագրերին Կապալառուն վերացնում է կամ փոխում է վնասված մասը իր հաշվին: Վճարման համար քարե շարվածքը չափվում է խորանարդ մետրով: Վճարման ենթակա քանակությունը որոշվում է գծագրերի գծերով կամ չափումներով:

Քարե շարվածքի վճարումը կատարվում է միավոր արժեքով խորանարդ մետրի համար, որը ներկայանում է քարե շարվածքի բոլոր ծախսերի լրիվ կոմպենսացում: Առանձին վճարում կատարվում է գծամշակման համար: Գծամշակման վճարումը կատարվում է միավոր արժեքով քառակուսի մետրի համար:

Շինարարական կոնստրուկցիաների մոնտաժում և աշխատանքների անվտանգության իրականացման կանոններ

Քարերի, մետաղական կոնստրուկցիաների և այլ նյութերի մատուցումը տեղադրման հարթակ իրականացվում է վերամբարձ կռունկով QTZ 125 10տն և 32տ բեռնատվություն ունեցող ավտոամբարձիչի օգնությամբ, որի տեխնիկական պայմանները թույլ են տալիս (առավելագույն 3տ բեռնունակությամբ սլաքի շառավիղը 15մ մասնաշենքի) նոր շինարարության աշխատանքների իրականացումը:

Կապալառուն աշխատանքների միավոր արժեքը որոշելու ժամանակ պետք է հաշվի առնի 1.5մ-ից ավել բարձրության վրա աշխատելու դեպքում հավաքովի-



քանդակի գույքային տախտակամածի տեղադրումը և տեղաշարժը, ասվալտապատ ճանապարհներով բնահողերի տեղափոխման ժամանակ ճանապարհների վերանորոգման և պահպանման աշխատանքները, ընդգրկի համապատասխան աշխատանքների միավոր արժեքի մեջ:

- Ամբարձիչի պտտվող հարթակը և տրանսպորտային միջոցի կամ կառույցի կողային մասի մինիմալ հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 1մ:
- Մինիմալ հեռավորությունը ամբարձիչի սլաքի բլոկի և կեռիկի սարքի միջև (между блоком стрелы и крюковой обоймой) պետք է լինի ոչ պակաս քան 0.5մ:
- Ամբարձիչով տեղափոխվող էլեմենտները պետք է բարձրացված լինեն 0,5մ-ից բարձր ճանապարհին հանդիպող առարկաներից:
- Բարձրացվող էլեմենտի քաշը չպետք է գերազանցի ամբարձիչի բեռնունակությունը սլաքի տվյալ թռիչքի դեպքում:
- Արգելվում է տեղափոխել բեռներ, որոնց քաշը անհայտ է:
- Թույլ չի տրվում բեռնման ճոպանի քաշում բեռի բարձրացման կամ իջեցման ժամանակ:
- Թույլ չի տրվում բեռը թողնել ամբարձիչից կախված վիճակում աշխատանքի դադարի ժամանակ:
- Առասանման եղանակները պետք է բացառեն վեռնաշխատանքները (верхолазные работы) բեռը առասանից ազատելու համար:
- Թույլ չի տրվում կատարել բեռնավորման և բեռնաթափման աշխատանքներ, եթե վարորդը գտնվում է մեքենայի մեջ:
- Առասանման աշխատանքներին թույլ չեն տրվում այն բանվորները, որոնք չունեն առասանման թույլատվություն:
- Եթե ամբարձիչի սպասարկման զոնան լիովին տեսանելի չէ ամբարձիչի մեքենավարի խցիկից, առասանիչ բանվորի ազդանշանների հաղորդման համար լրացուցիչ նշանակվում է ազդանշան հաղորդող բանվոր:
- Ամբարձիչի մեքենավարը կարող է դադարեցնել աշխատանքը, եթե կհայտնաբերվեն ամբարձիչի կոնստրուկցիայի ճաքեր և դեֆորմացիաներ, ճոպանի կտրվածք, արգելակման խախտումներ և այլն:
- Բեռնման և բեռնաթափման համար նախատեսված տարածքը պետք է հարթեցվի և ունենա թեքություն ոչ ավել քան 50:
- Բեռնաբարձիչ մեքենաները, բեռնաբռնիչ սարքերը, որոնք օգտագործվում են բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների ժամանակ, պետք է համապատասխանեն պետական ստանդարտների կամ տեխնիկական



պայմանների պահանջներին:

Վթարային իրավիճակների, վնասվածքների, հիվանդությունների առաջաչման աղբյուր է հանդիսանում անվտանգության տեխնիկայի կանոնների խախտումը, որոնց նախագգուշացման համար պետք է ընդունվեն համապատասխան անհրաժեշտ միջոցառումները:

Շինարարության տևողությունը

Պայմանագիր կնքելուց և ռեալ շինմունտաժ աշխատանքների սեփական օրացույցային գրաֆիկ կազմելուց, տվյալ մշակումները կարող են ծառայել, որպես կողմորոշիչ տեղերի մասնակցի և Կապալառուի համար:

Շինարարության տևողությունը որոշվել է՝

- Ըստ օրացույցային գրաֆիկի հիման վրա
- Շինարարության տևողությունը կազմել է 36 ամիս:

Շինարարության նորմատիվ ժամկետում հաշվի են առնված՝

- Նախապատրաստական շրջանի տևողությունը
- Նախագծվող օբյեկտի շինարարությունը
- Կոմպլեքսային փորձարկումներ և անհրաժեշտ գործարկման և կարգաբերման աշխատանքները:

Առանձին աշխատանքների կատարման տեղափոխման այլ ժամկետը, որը կապված է կոնկրետ արդյունաբերական պայմանների հետ, տեխնոլոգիական ընդմիջումների անհրաժեշտության դեպքում Կապալառուն պետք է կազմի աշխատանքների կատարման գրաֆիկ, համաձայնեցնի և հաստատի պատվիրատուի հետ:

Շինարարության պայմանագրի կնքելու ժամանակ Կապալառուն պետք է՝

- Կազմակերպի շինարարության ապահովումը նյութատեխնիկական ռեսուրսներով, բավարար ծավալներով և այն ժամկետներում, որոնք կապահովեն շինարարության տևողության պահպանումը, համաձայն պայմանագրի:

Հաշվի առնելով այն, որ դիրեկտիվ ժամկետը կազմում է 36 ամիս, որոշ աշխատանքների կատարման համար կիրառվել է բրիգադաների ավելացում, որը երևում է օրացույցային գրաֆիկում:



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալիսայանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալիսայանց 12» ՄՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման


ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Սեպտիկ Հոր

Առաջարկվում է կազմակերպել ժամանակավոր սեպտիկ հորի 8.0իսմ տարողունակությամբ: Ավտոբետոնախառնիչ տակարի, ավտոբետոնամղիչի խողովակի լվացման համար համար: Կառուցել է/բետոնե կլոր դիտահորերով 1500x1000մմ չափերի, խորություն 2.0մ /3 հատ / հոր: Միմիանց միացնել Φ150մմ պոլիվինիլքլորիդային խողովակներով:

Ստորև ներկայացված են աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, շին. հրապարակի կազմակերպման հատակագիծը և հողային աշխատանքների հատակագիծը.



2025թ. նոյեմբեր

[illegible]

1. Հիմնարարության աշխատանքների ակիզը ենթակա է ճշտման ելնելով շինարարության մրցույթի հաշվարարման ժամկետից:

2. Հիմնարարության տնօրյությունը հաշվարկված է ըստ գործող ՀՀՀՀ 1-3.01.01-2008

3. Հիմնարարների ընդամուր քանակը շին.իրապարակում

-147 մարդ այդ թվում բանվորները

-7 մարդ ճարտարագիտա տեխնիկական անձնակազմ


- 4 մարդ Հերթափոխի առավելագույն կազմ


Ընդհանուր աշխատողների քանակի 70%-ից ոչ ավել այսինքն 103 մարդ


Ընդհանուր ճարտարապետա տեխնիկական անձնակազմ 80%-ից ոչ ավել այսինքն 6 մարդ

Ընդհանուր աշխատողների քանակում չեն ընդգրկված մեքենավարները

CONSECOARD ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է «ՔՈՆՍԵԿՈԱՐԴ» ՍՊԸ ԿՈՂՄԻՑ 54







2025թ. նայեմբեր





Մանրամասները ներկայացված են շինարարության կազմակերպման նախագծում:

Քանդման աշխատանքներ

- Ներքին քանդման աշխատանքներ ժամանակ տեսակավորել բոլոր վերադարձվող նյութերը:
- Միաձույլ երկաթբետոն - B20 դասի բետոն քանդում իրականացնել թոթոռամուրճով, մետաղական հիմնակմախք ազատե բետոնի, որից հետո մետաղական հիմնակմախքա կտրել:
- Քանդման աշխատանքները կատարող պետք է կազմակերպի շինարարական աղբի կանոնավոր տեղափոխման աշխատանքները և մինչև աղբի տեղափոխումը այն պահի, Կառուցապատվող օբյեկտում, իսկ շինարարական հրապարակի առկայության դեպքում՝ դրա համար շինարարական հրապարակում նախատեսված տարածքում՝ ծածկված անթափանց թաղանթներով կամ փակ տարաների (կոնտեյներներ, պարկեր և այլն) մեջ:
- Շինարարական աղբ տեղափոխել քաղաքապետարանի կողմից հատկացված տարածքում:
- Քանդման աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված հնությունները և պատերազմներից մնացած զինանյութեր, հայտնաբերվելու դեպքում դիմել, պետական համապատասխան մարմիններին ԱԻՆ:

Քանդման աշխատանքների տևողությունը

Պայմանագիր կնքելուց և ռեալ շինմոնտաժ աշխատանքների սեփական օրացույցային գրաֆիկ կազմելուց, տվյալ մշակումները կարող են ծառայել, որպես կողմորոշիչ տեղերի մասնակցի և Կապալառուի համար:

Շինարարության տևողությունը որոշվել է՝

- Ըստ օրացույցային գրաֆիկի հիման վրա
- Քանդման տևողությունը կազմել է 3 ամիս:

Քանդման նորմատիվ ժամկետում հաշվի են առնված՝

- Նախապատրաստական շրջանի տևողությունը
- Շինության և խորդանոցների կոմունիկացիաների, ապամոնտաժում և հոսանքազրկում




ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՄՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման


ՇՄԱԳ հաշվետվություն
2025թ. նոյեմբեր

Հաշվի առնելով այն, որ դիրեկտիվ ժամկետը կազմում է 3 ամիս, որոշ
աշխատանքների կատարման համար կիրառվել է բրիգադաների ավելացում, որը
երևում է օրացույցային գրաֆիկում:

Ստորև ներկայացված են աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը
և շին. հրապարակի կազմակերպման հատակագիծը.



2025թ. նայեմբեր




1. Հիմնարարության աշխատանքների ակտիվ ծավալում է ճշտմամբ նվազել
շինարարության ծախսերից: հայտարարված համախառն ծախսերը:
2. Հիմնարարության մոտ 80%-ը ակտիվորեն հաշվարկվում է ըստ գործող ՀՀ ԿՆ 1-3.01.01-2008
3. Հիմնարարների ընդամենը քանակը շինվարչապետական -55 մարդ
այդ թվում ըսմնորդները -30 մարդ
նորարարական տեխնիկական ամենակազմ - 2 մարդ
Հեռախոսիչի առաքելություն կազմ
ընդհանուր աշխատանքների ըսմնակի 70%-ը ոչ այլևս այս իմնն 38 մարդ
ընդհանուր նորարարական տեխնիկական ամենակազմ 80%-ը ոչ այլևս այս իմնն 1 մարդ
ընդհանուր աշխատանքների ըսմնակում է չեն ընդգրկված մեծերն այս իմնն

№ Ը/Կ	Աշխատանքների անվանում	Աշխատանքի ծավալները		Աշխատանքի ծախսերը մարդ-օր	Պահանջվող մեքենաները մեկ-դր	Աշխատանքի տևողությունը մեկ-օր	Չարտվելու քանակը	Հորատված պարունների քանակը	Բրդեղաների կտրվել	ԵՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ																
		ԱՄԼՈՒՆ ՏՄԻԿ																								
		ԱՄԻՍՆԵՐ																								
		I								II				III												
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV											
1	Նախնա պատրաստական աշխատանքներ	օր	3.0	3	Մեք. Բնվարդ	1	3.0	1	3	1																
2	ՔԱՄԵՐԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԵՐ																									
2.1	Թիթեղե երկրկան տանիքածածկի քանդում	քմ	633.542	3	Մեք. Կամ Ե 30 քմ-ը քան- քմ	1 1	10.0	1	5	1																
2.2	Կավաքանաձև, տանիքա կամ անի և փայտե կտրվ կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	24.124	4	Մեք. Կամ Ե 30 քմ-ը քան- քմ	1 1	8.0	1	4	1																
2.3	Փայտե դմբերի և պատահանների ապամոնտաժում	քմ	120.152	6	Մեք. 30 քմ-ը քան- քմ	1	5.0	1	6	1																
2.4	Հատա կնիքի ծածկեր քանդում 900.63 քմ	խմ	95.00	3	Երկու-ժամ 10 քմ-ը քան- քմ	1 1	8.0	1	3	1																
2.5	Այլաբանների քանդում	խմ	52.51	4	Երկու-ժամ 10 քմ-ը քան- քմ	1 3	8.0	1	4	1																
2.6	Կոյուղու թույն խողովակների ապամոնտաժում Φ50մ և 100մ	մ	73.00	6			4.0	1	6	1																
2.7	Ջնոցման խողովակների ապա- մոնտաժում Φ15-32մ	մ	236.00	2			4.0	1	2	1																
2.8	Ջնոցման ապակիքի թույն մա- լիքների ապամոնտաժում	հտտ	36.0	3			4.0	1	3	1																
2.9	Քարե շարվածքով պատերի քանդում	խմ	763.93	3	Երկու-ժամ 10 քմ-ը քան- քմ	1 2	16.0	1	3	1																
2.10	Երեստե եռանի տանիք քանդում	խմ	475.155	4	Մեք. Կամ Ե 30 քմ-ը քան- քմ	1 2	16.0	1	4	1																
2.11	Երեստե առանցների քանդում	խմ	10.80	2	Մեք. Կամ Ե 30 քմ-ը քան- քմ	1 2	5.0	1	2	1																
2.12	Բակայի և բետոնե հարթակի քանդում /2439.38քմ x 20սմ/	խմ	414.70	3	Երկու-ժամ 10 քմ-ը քան- քմ	1 2	8	1	3	1																
2.13	Բակայի բետոնե հորի և առանցապատ ծածկույթի քանդում /25.70քմ x 20սմ/	խմ	5.14	3	Երկու-ժամ 10 քմ-ը քան- քմ	1 2	1	1	3	1																
2.14	Բակայի և պեխակայի ապամոնտաժում	հտտ	1.0	1	Մեք. Կամ Ե 30 քմ-ը քան- քմ	1 1	1	1	1	1																
2.15	Շինարար մաքրում, քարված ա/ նրբաքար և տեղափոխում ապակալար 15կմ /181.7235խմx1.80սմ/	տմ	3271.03	3	Երկու-ժամ (50) քմ-ը քան- քմ	1 2	6.0	1	3	1																
2.16	Փնակառնակած աշխատանքներ	օր	68.0	2	Մեք. 30 քմ-ը քան- քմ	1	68.0	1	2	1																



ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՊՐԱՎԻԹՅՈՒՆ, ԶԱՆԴԱՊԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՐԳԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՍՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
 ք. Երևանի Արաբկիր վարչական շրջան, Մալաթյանի փող.
 2, 6/3 Հոդաժամյա և հ. 8 շինություն

Մաս	Փող	Թերթ	Թերթեր
ՔԿԸ	ԱԸ	1	2
Կառուցարարության և Մայրամասի 12-րդ ընկերություն			
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐԿԱՆԻ ՑԱՅՈՒՆ, ԳՐԱԺՈՒՅ			





Մանրամասները ներկայացված են քանդման աշխատանքների կազմակերպման նախագծում:

Ջեռուցում և օդափոխում

Շենքում նախատեսվել է տանիքում տեղադրել տաքացնող-սառեցնող մոդուլային կասկադ համակարգով հավաքվող ջիլլերներ յուրաքանչյուրը 150կվտ սառնարտադրողության 5հատ: Ջեռուցման համար օդի ջերմաստիճանը տարվա ցուրտ ժամանակահատվածի համար ընդունված է -19°C , իսկ ամառային ռեժիմում՝ $+36^{\circ}\text{C}$: Մատակարարող և հետադարձ խողովակները անցնում են տանիքով: Ջերմային հզորությունը թեթևացնելու համար ջերմատարը բաժանվում է երկու թևի և երկուական կանգնակներով իջնում ջեռուցվող հարկեր: Որպես ջեռուցման-հովացման սարքեր ընտրված են օդամղիչ կոնվեկտորներ, որոնք տեղադրված են յուրաքանչյուր բնակարանի մուտքի մոտ առաստաղի տակ: Ջերմության ընդհանուր ծախսը կազմում է 375կվտ, իսկ հովացմանը՝ 750կվտ:

Օդափոխություն՝ Սան. հանգույցների օդափոխության համար յուրաքանչյուր սան.հանգույցում նախատեսվել է լույսի հետ աշխատող առաստաղային առանցքային օդամուղ: Խոհանոցներից օդի արտածումը մնական է: Բոլոր օդատարները հորանների մեջ բարձրացվում են 4.5մ: Յուրաքանչյուր արտածման հորանի վրա նախատեսվել է դեֆլեկտոր: Նախատեսվել է օդափոխության համակարգ -3.30 հարկում տեղակայված ավտոկայանի համար Ն.Հ-1, Ա.Հ-1:

Ծխահեռացում՝ Շենքում նախատեսվել է նաև հակահրդեհային պաշտպանություն մնակելի հարկերի համար: Ծ.Հ-1, 2 համակարգների միջոցով կատարվում է ծխահեռացում միջանցքներից, իսկ Դ.Հ-1, 2, 3, 4 համակարգների միջոցով օդի կոմպենսացիա միջանցքներին և վերելակների հորաններին: Նախատեսված է նաև ծխահեռացում և օդի կոմպենսացիա ավտոկանգայանատեղին՝ Դ, Հ-5:


Նախագծված բնակելի շենքի ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համար շենքի տանիքում նախատեսվում է տեղադրել մոդուլային կասկադ համակարգով հավաքվող 5 հատ (յուրաքանչյուրը 150կվտ) TCA տիպի տաքացնող-սառեցնող ջիլլերներ, սառնարտադրողության սառնազենտի տեսակը՝ R 410A:

Պատկեր 9: Բրադրային հատակագծեր




ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախասյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն
2025թ. նոյեմբեր



Պատկեր 11: Ուղղձիգ նշահարման հատակագիծ





Ծրագրի տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումների այլ մանրամասները
ներակայացված են աշխատանքային նախագծի համապատասխան բաժիններում:

7. ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի այլընտրանքային տարբերակները դիտարկվում են երկու առումով:

7.1. «Ոչ մի գործողություն» այլընտրանքային տարբերակ

«Ոչ մի գործողություն» այլընտրանքը վերաբերում է այն սցենարին, երբ բազմաբնակարան շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցումը չի իրականացվում: Այս սցենարի դեպքում՝

- Տարածքում կշարունակեն պահպանվել առկա կառուցապատումները և չօգտագործվող հողամասերը՝ առանց նպատակային և արդյունավետ կիրառման:
- Բնակչության աճող պահանջարկը ժամանակակից և էներգաարդյունավետ բնակարանների նկատմամբ կմնա չբավարարած:
- Տարածքում առկա կայանման խնդիրները չեն լուծվի, ինչը կպահպանի երթևեկության ծանրաբեռնվածության և հարակից փողոցների անհարմարությունների ներկայիս մակարդակը:
- Չիրացված կմնան տարածքի քաղաքաշինական բարելավման և ենթակառուցվածքների արդիականացման հնարավորությունները:
- Կկորսվի նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական ակտիվության բարձրացման ներուժը:

Ուստի, «ոչ մի գործողություն» տարբերակը չի դիտարկվում որպես կենսունակ և կայուն այլընտրանք, քանի որ այն հակասում է ինչպես Երևանի քաղաքաշինական զարգացման ծրագրերին, այնպես էլ բնակչության կարիքներին:

7.2. Ծրագրի առավելությունները

Առաջարկվող տարբերակը ենթադրում է բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցում, որն ունի մի շարք առավելություններ՝ ինչպես լոկալ, այնպես էլ ամբողջ քաղաքային միջավայրի համար: Մասնավորապես՝

- Բնակարանային ֆոնդի արդիականացում՝ կավելանան ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող բնակարանները՝ ապահովելով բնակչության համար հարմարավետ և անվտանգ կեցության պայմաններ:
- Ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծում՝ նախատեսվող ավտոհանգրվանային մասնաշենքը կնպաստի կայանման տեղերի



խնդիրների կարգավորմանը և երթևեկության հոսքերի բարելավմանը:

- **Քաղաքաշինական միջավայրի զարգացում**՝ շենքի և հարակից տարածքի բարեկարգումը կբարձրացնի շրջակա միջավայրի որակը և կզարգացնի Արաբկիր վարչական շրջանի քաղաքաշինական ներդաշնակությունը:
- **Սոցիալ-տնտեսական զարգացում**՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում և շահագործման փուլում կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, ինչը կնպաստի տեղական տնտեսական ակտիվությանը:
- **Բնակչության կյանքի որակի բարձրացում**՝ նախագծի իրականացման արդյունքում բնակիչները կապահովվեն հարմարավետ բնակարաններով, բարեկարգ տարածքով և անվտանգ միջավայրով:

Բացի այդ, ծրագրի իրականացման ընթացքում կիրականացվեն շրջակա միջավայրի նկատմամբ զգայուն միջոցառումներ՝ ուղղված աղմուկի, փոշու, շինարարական թափոնների կառավարման և հարակից բնակչության կյանքի որակի պահպանմանը: Շինարարական աշխատանքներում հնարավորինս կներառվի տեղական աշխատուժ՝ համայնքի ներգրավվածությունն ու տնտեսական օգուտները առավելագույնի հասցնելու նպատակով:

8. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՆԱՌԵՍՈՒՐՄՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ

8.1. Ջուր.

Տեղում առկա են բոլոր ենթակառուցվածքները, այդ թվում «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ ջրագիծը և կոյուղատարը: Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը, «Վեոլիա Ջուր» ընկերության հետ կկնքի պայմանագիր: «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանը ներկայացված է սույն հաշվետվության Հավելված 5-ում:

Ջրի ծախսը խմելու և տնտեսական կարիքների համար

Ջրի հաշվարկային ծախսերը որոշվում են համաձայն СНиП 2.04.01-25 "Внутренний водопровод и канализация зданий", նորմերի:

Մեկ բանվորի ջրօգտագործման նորմը՝ - 25 լիտր

Օրական, մեկ վարչական աշխատողին – 16 լիտր

Շինարարական աշխատանքային ռեժիմը – առավելագույնը 36 ամիս, 22 օր/ամիս, օրը 8 ժամ/օր:

Աշխատողների խմելու և կենցաղային պահանջների համար ջրածախսը կազմում է.

$$W_{\text{խ.տ.}} = n \times N \times T_1 + n_1 \times N_1 \times T_2, \text{ որտեղ}$$

n – Ինժեներատեխնիկական /ԻՏ/ աշխատողների թվաքանակն է՝ 20 մարդ

N – ԻՏ աշխատողների ջրածախսի նորմատիվն է, 0.016 մ³օր/մարդ



T_1 – ԻՏ աշխատողների աշխատանքային օրերի ընդհանուր թիվը- 792,

n_1 –բանվորների թվաքանակն է (օրական)- 127 մարդ,

N_1 - բանվորների ջրածախսի նորմատիվն է - 0.025 մ³օր/մարդ,

T_2 - աշխատանքային օրերի թիվն է - 792.

$$W_{\text{խ.տ.}} = 20 \times 0.016 \text{ մ}^3 \times 792 + 127 \times 0.025 \text{ մ}^3 \times 792 = 8237 \text{ մ}^3/\text{շին}, 3.5 \text{ մ}^3/\text{օր}:$$

Ջրի ծախսը տրանսպորտային միջոցների անիվների լվացման համար

Շինարարության փուլում մեքենաների լվացումը նախատեսվում է մեկ կամ երկու մեքենա: Տեղադրվելու են 2 հատ լվացման կետ, յուրաքանչյուրի ջրաքանակի նորման ընդունված է 120 լ/հատ:

$$Q_2 = 120 \times 2 \times 2 = 480 \text{ լ կամ } 0.48 \text{ մ}^3/\text{օր}$$

$$\text{Շին.ընթացքում՝ } 0.48 \text{ մ}^3/\text{օր} \times 792 \text{ օր} = 380 \text{ մ}^3/\text{շին}$$

Ջրի ծախսը փոշեառաջացման օջախների ջրցանի համար

Այդ ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$V_1 = S \times K \times T,$$

Որտեղ՝ S – շինհրապարակի թրջվող մակերեսն է, 2500 մ²,

K - ջրցանման նորման – 0.0015մ³/1մ²

T – ջրցանի /տաք և չոր եղանակի/ օրերը, 170 օր/տարի կամ 510 օր/շին:

Այսպիսով՝

$$V_1 = 2500 \times 0.0015 \times 510 = 1912.5 \text{ մ}^3/\text{շին}:$$

Միջին օրեկանը կազմում է 3.75մ³:

Ջրցանը իրականացվելու է ջրցան մեքենայի միջոցով, իսկ հնարավորության դեպքում կտեղադրվեն ջրշաղ սարքեր:

Ընդամենը շինարարության ընթացքում ջրապահանջը կկազմի՝

$$8237 + 380 + 1912.5 = 10529.5 \text{ մ}^3/\text{շին}:$$

Արտահոսք.

Ջրցանը արդյունքում արտահոսք չի առաջանում

Անիվների լվացման ընթացքում ջրի կորուստը կազմում 10 տոկոս, այստեղից արտահոսքը կկազմի՝ $380 \times (1 - 0.1) = 342 \text{ մ}^3/\text{շին}:$

Կենցաղային ջրօգտագործման կորուստները կազմում են 5 տոկոս, այստեղից՝

$$8237 \times (1 - 0.05) = 7825 \text{ մ}^3/\text{շին}:$$

$$\text{Ընդամենը արտահոսքը կկազմի՝ } 342 + 7825 = 8167 \text{ մ}^3/\text{շին}:$$

Տարածքի բոլոր կեղտաջրերը հավաքվում են մեկ ցանցի մեջ և միանում Վեդլիա ջուր ՓԲԸ կոյուղատարին:

8.2. Հողային աշխատանքներ



Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել հողային աշխատանքներ, ինչի արդյունքում հանվող գրունտի և հողի քանակը կկազմի 4244.343 մ³: Հանված նյութերը կդասակարգվեն և կպահվեն տարածքում նախատեսված համապատասխան վայրերում, իսկ ոչ պիտանի հանույթը կտեղափոկվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված աղբավայր՝ համապատասխան երթուղիներով:

8.3. Օգտագործվող նյութեր

Շինարարության համար նախատեսված նյութերը մատակարարվելու են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններից:

Գործունեության իրականացման ընթացքում օգտագործվելու են հետևյալ նյութերը.

- մալուխ,
- մետաղ՝ ալյումին, պողպատ,
- ներկ,
- մեկուսիչ նյութեր
- բետոն,
- խիճ,
- փայտանյութ:

Շինարարության համար նախատեսված նյութերը մատակարարվելու են համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպություններից: Անհրաժեշտ շինանյութերը գործունեության վայր են բերվելու ըստ տեսակների և անհրաժեշտության, տեղադրվելու են տակդիրների վրա:

9. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

9.1. Շինարարական փուլի ազդեցությունը և մեղմող միջոցառումները

9.1.1. Օդային ավազան.

Բազմաբնակարան շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի շինարարության ընթացքում կառաջանան մի շարք նյութերի արտանետումներ: Հիմնական արտանետումը՝ փոշին, կառաջանա հողի փորման, բեռնման և տեղափոխման ընթացքում: Շինարարական տեխնիկայի շահագործման ժամանակ կառաջանան նաև դիզվառելիքի այրման արգասիքներ՝ ազոտի, ծծմբի և ածխածնի օքսիդներ, պինդ մասնիկներ:

Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումները



ա) Փորման-բեռնման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումների հաշվարկը կատարվել է ըստ “ВРЕМЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО РАСЧЕТУ ВЫБРОСОВ ОТ НЕОРГАНИЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ”, Минпромстрой СССР, 1987:

$Q_1 = (P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 \times G \times 10^6 \times B \times P_6) / 3600$ տ/ժամ (բանաձև 1), որտեղ

P_1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտերում, 0.05

P_2 - 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 0.02

P_3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու միջին արագությունը, 1.0

P_4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.6 (հաշվի առնելով նաև ջրցանը)

P_5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.4

P_6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0

B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5

G - հանվող գրունտի և հողի քանակը՝ 4244.343 մ³ ամբողջ շինարարության ընթացքում, կամ 6791տ:

$G = 6791$ տ : 792 ժամ = 8.57 տ/ժամ:

$Q_1 = (0.05 \times 0.02 \times 1.0 \times 0.6 \times 0.4 \times 8.57 \times 10^6 \times 0.5 \times 1.0) / 3600 = 0.286$ գ /վրկ:

Արտանետումների քանակը շինարարական աշխատանքների արդյունքում կկազմի՝

0.286 գ/վրկ $\times$ 792 օր $\times$ 8 ժամ $\times$ 3 600վրկ/ժամ : 1 000 000 գ/տ = 6.52 տ:

Վնասակար նյութերի արտանետումներ են սպասվում նաև շինարարական և տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամանակ, վառելիքի այրման ընթացքում:

բ) Քանդման աշխատանքներ

Քանդման աշխատանքների տևողությունը կկազմի 3 ամիս՝ 66 օր, 528 ժամ:

Քանդման ծավալները՝ 1811 մ³:

Հաշվարկը կատարվում է նախորդ կետում բերված բանաձևով:

$Q_1 = (P_1 \times P_2 \times P_3 \times P_4 \times P_5 \times G \times 10^6 \times B \times P_6) / 3600$ տ/ժամ (բանաձև 1), որտեղ

P_1 - փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասն է գրունտերում, 0.05

P_2 - 0-50 մկմ չափերով մասնիկների բաժնեմասն է տարածվող փոշու աերոզոլում, 0.02

P_3 - գործակից, որը հաշվի է առնում շինարարական տեխնիկայի աշխատանքի գոտում քամու միջին արագությունը, 1.0

P_4 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոնավությունը, 0.4 (հաշվի առնելով նաև ջրցանը)

P_5 - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի խոշորությունը, 0.4

P_6 - գործակից, որը հաշվի է առնում տեղանքի պայմանները, 1.0



B - գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի բեռնաթափման բարձրությունը, 0.5
G – հանվող գրունտի և հողի քանակը՝ 1181 մ³ ամբողջ շինարարության
ընթացքում, կամ 2362 տ:

$$G = 2362 \text{ տ} : 528 \text{ օր} : 8 \text{ ժամ/օր} = 0.56 \text{ տ/ժամ:}$$

$$Q_1 = (0.05 \times 0.02 \times 1.0 \times 0.4 \times 0.4 \times 0.56 \times 10^6 \times 0.5 \times 1.0) / 3600 = 0.012 \text{ գ /վրկ:}$$

Արտանետումների քանակը շինարարական աշխատանքների արդյունքում
կկազմի՝

$$0.012 \text{ գ/վրկ} \times 66 \text{ օր} \times 8 \text{ ժամ} \times 3600 \text{ վրկ/ժամ} : 1000000 \text{ գ/տ} = 0.023 \text{ տ:}$$

Վնասակար նյութերի արտանետումներ են սպասվում նաև շինարարական և
տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամանակ, վառելիքի այրման ընթացքում:

Վառելանյութի օգտագործումը

Վառելանյութը կարող է օգտագործվել մեքենաների և բեռնատարների
շահագործման, ըստ շինարարական գործունեության պահանջի: Հիմնականում
օգտագործվելու է դիզելային վառելիք:

Մեքենաների և բեռնատարների վառելիքի ծախսը կարող է տարբերվել, կախված
մեքենայի տեսակից, տատանվելով 60 - 70 լ/օր սահմաններում, ամբողջ
շինարարության ընթացքում վառելիքի հաշվարկային ծախսը կկազմի 51480 լ կամ 43.8
տ:

Վառելանյութի պահպանման համար պետք է հատկացվի հատուկ տարածք:
Տարածքը պետք է ունենա բետոնե հարթակ և արտահոսքերի հավաքման համակարգ:

բ) Դիզելային վառելիքի այրման արգասիքները

Դիզ.վառելիքի հետ կապված արտանետումները հաշվարկվում են
«Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակների
որոշման» մեթոդական հրահանգի հիման վրա (սույն մեթոդական համակարգը
հիմնված է ԵՄ CORINEIR գործակիցների հիման վրա):

Ըստ նշված մեթոդակարգի ծանր ավտոտրանսպորտի և տեխնիկայի
տեսակարար արտանետումները բերված են ստորև աղյուսակ 15-ում:

Աղյուսակ 15: Տեսակարար արտանետումներ (գ/կգ վառելիք)

Վառելիքի տեսակը	Նյութի անվանումը						
	NO _x	CH	ՑՕՄ	CO	N ₂ O	CO ₂	ՊՄ
Դիզելային վառելիք	42.3	0.243	8.16	36.4	0.122	3138	4.3

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող վնասակար նյութերի



արտանետումները բերված են աղյուսակ 16-ում, որում միավորվել են ածխաջրածինները, ազոտի օքսիդները:

Աղյուսակ 16: Ավտոտրանսպորտից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը

Ավտոմեքենայի կատեգորիան	Վնասակար նյութը	Տեսակարար արտանե- տումները, գ/կգ	Արտանետումները, տ/շին.ժամ
Մեծ բեռնունակության ավտոտրանսպորտ	CO	36.4	1.59
	Ածխաջրածիններ	8.403	0.37
	NO _x	42.422	1.86
	Մուր	4.3	0.19

Ծծմբային անհիդրիդ

Ծծմբային անհիդրիդի (SO₂) արտանետումները հաշվարկվում են էլնելով այն մոտեցումից, որ վառելիքում պարունակվող ամբողջ ծծումբը լիովին վերածվում է SO₂-ի: Այդ դեպքում կիրառվում է CORINAIR գույքագրման համակարգի բանաձևը.

$$ESO_2 = 2 \Sigma k_s b, \text{ որտեղ } -$$

k_s -ը վառելիքում ծծմբի միջին պարունակությունն է՝ 0.002 տ/տ

b –ն վառելիքի ծախսն է՝ 43.8 տ/շին.ժամանակ:

$$SO_2 = 2 \times 43.8 \times 0.002 = 0.17 \text{ տ:}$$

Ընդամենը շինարարական փուլում առաջացող արտանետումների քանակները բերված են աղյուսակ 17-ում:

Աղյուսակ 17: Շինարարության փուլի արտանետումները

N	Արտանետվող անվանումը	Արտանետումը, տ/շին.ժամ
1	Անօդաչուական փոշի	6.543
2	Ածխածնի օքսիդ	1.59
3	Ածխաջրածաններ	0.37
4	Ազոտի երկօքսիդ	1.86
5	Մուր	0.19
6	Ծծմբային անհիդրիդ	0.17

Հաշվի առնելով նախատեսվող գործունեության բնույթը, օդի աղտոտման մակարդակը գնահատվում է որպես ցածր: Ազդեցությունը ավելի նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել տարածքի և հանվող գրունտի ջրցան, շինարարական տեխնիկան և ավտոմեքենաները պարբերաբար կատարվեն և շարժիչները կկարգաբերվեն:

Բացի փոշու մոնիթորինգից անհրաժեշտ է լինելու նաև իրականացնել փոշեկլանիչ ցանցապատում / թաղանթապատում մինչև 4մ բարձրությանմբ հատկապես տարածքի



այն մասում, որտեղ անմիջական հարևանությամբ առկա են շենք-շինություններ՝ օգտոտգործվող հասարակական նպատակներով («Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին համապատասխան): Անհրաժեշտության դեպքում փոշեկլանիչ ցանցապատման / թաղանթապատման բարձրությունը կարող է փոփոխվել՝ ըստ պահանջի: Մանրամասները ներկայացված են ԲԿՊ-ում:

Ի լրումն վերոնշյալի, ստորև ներկայացված են ՀՀ «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքով սահմանված այն պահանջները, որոնք պետք է պահպանվեն շինարարական աշխատանքների ընթացքում: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցվող (վերակառուցվող, քանդվող) օբյեկտների շինարարության ընթացքում փոշու արտանետումների՝ շինարարական հրապարակից դուրս տարածվելը կանխարգելելու նպատակով շինարարություն, ինչպես նաև փոշու արտանետման հետ կապված աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունները և քաղաքացիները դրանք իրականացնելու ընթացքում պարտավոր են՝

ա) պարսպապատել շինարարական հրապարակները, իսկ ներքուստ և արտաքուստ վերանորոգվող շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով,

բ) շինարարական հրապարակից դուրս եկող ավտոմեքենաների անվադողերը լվանալ,

գ) ավազը, ցեմենտը, գաջը, խիճը, սորուն նյութերը և շինարարական աղբը տեղափոխել փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

դ) օդի դրական ջերմաստիճանի դեպքում շինարարական հրապարակը, բացառությամբ վերանորոգվող և վերակառուցվող փողոցների, օրվա ընթացքում պարբերաբար ջրել՝ բացառելով կեղտաջրերի թափանցումը շինարարական հրապարակի սահմաններից դուրս,

ե) հղկման աշխատանքներ իրականացնելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ,

զ) սորուն նյութերը (ավազ, գաջ, ցեմենտ) պահեստավորել փակ տարածքներում կամ ծածկել անթափանց թաղանթներով,

է) շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով:

Արգելվում է այրել խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության



հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում:

Արգելվում է կենցաղային և արտադրական աղբը, ինչպես նաև տերևաթափից առաջացած թափոններն այրել բնական միջավայրում, բնակավայրերում, նրանց շրջակայքում ու դրանց այրման համար չնախատեսված կաթսայատներում, վառարաններում և այլ սարքերում:

9.1.2. Ջրային ավազան

Մինչև շինարարության սկիզբը կվերականգնվի մախցումը Վեռլիա ջուր ջրատարին և կոյուղու համակարգին և կեղտաջրերը կլցվեն կոյուղու ցանց: Շինարարության փուլում ջրի ջրառը իրականացվելու է «Վեռլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության հետ կնքված պայմանագրի, իսկ կանաչապատ տարածքների ոռոգումը՝ Երևան ՋՈԸ-ի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա:

Այլ ազդեցություններ ջրային ռեսուրսների վրա շինարարության ընթացքում չի նախատեսվում:

9.1.3. Թափոնների կառավարում

Նախատեսվող շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում, տարածքում առաջացող երեք տեսակի թափոնները կարող են բացասաբար անդրադառնալ շրջակա միջավայրի վրա:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, առաջացող թափոնատեսակներն են՝ «Կազմակերպությունների կենցաղային տարածքներից առաջացած չտեսակավորված աղբ (բացառությամբ խոշոր եզրաչափերի), ծածկագիրը՝ 9120040001004/՝ 179.2 մ³, որը կհավաքվի աղբամաններում և պարբերաբար կտեղափոկվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր:

«Շենքերի քանդումից առաջացած շինարարական աղբ» /ծածկագիրը՝ 9120060101004/՝ 0.023 մ³, ըստ առաջացման կտեղափոխվի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր:

«Հողային հանվածքներ», ծածկագիրը՝ 3140110101005, ընդհանուր ծավալը՝ 4244.343 մ³, որից 4090.05 մ³, կտեղափոխվի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր:

Շինարարական տեխնիկայի և ավտոտրանսպորտի բոլոր սպասարկման աշխատանքները, քսայուղերով և վառելիքով լիցքավորումը կիրականացվի մասնագիտացված կայաններում, ինչը թույլ կտա բացառել վտանգավոր թափոնների



առաջացումը:

Քանի որ, շինարարական տեխնիկական և ավտոտրանսպորտը կապասարկվեն ավտոսպասարկման կայաններում, այլ թափոնատեսակներ տարածքում չեն առաջանա:

9.1.4. Հողային ռեսուրսներ

Նախատեսվող գործունեության ընթացքում հանվելու է 4244.374 մ³ հողային զանգված, որից 154.293 մ³ մասը՝ ավազի հետ միասին, կօգտագործվի որպես ետլիցք, 4090.05 մ³, ըստ որոշակի ծավալների առաջացման, կտեղափոխվի Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հատկացված աղբավայր:

9.1.5. Կենսաբազմազանություն

Ազդեցությունը իրականում չնչին է լինելու, քանի որ տարածքը փոքր է որպեսզի զգալի ազդեցություն լինի տարածաշրջանի կենդանական աշխարհի վրա: Բուսական աշխարհին հասցվող հավանական վնասը ևս չնչին է լինելու քանզի տարածքում չկան վայրի բուսատեսակներ:

Նախատեսվող գործունեության տարածքում շինարարական աշխատանքների ընթացքում բացասական ազդեցության կենսաբազմազանության վրա չի նախատեսվում, քանի որ տարածքը երկար ժամանակ ենթարկվել է մարդածին ազդեցության և այնտեղ կենսաբազմազանությունը գործնականում բացակայում է: Տեղամասի առկա վնասված և չորացած ծառերը կհատվեն և Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կիրականացվի կանաչապատում, ինչը դիտարկվում է նշված և հարակից տարածքների համար որպես դրական ազդեցություն:

Ըստ հետազոտությունների, ներկայացված գործունեության իրականացման համար նախատեսված տարածքում չեն հայտնաբերվել ՀՀ Կարմիր Գրքում գրանցված կենդանատեսակներ և բուսատեսակներ: Կարևոր է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ներկայացվող տարածքը երկար տարիներ ենթարկվել է մարդածին ազդեցության:

Կենսաբազմազանության վրա հնարավոր ազդեցությունները նվազեցնելու նպատակով հաշվետվության կառավարման պլանով նախատեսվում են համապատասխան միջոցառումներ:

9.1.6. Պատմամշակութային հուշարձաններ

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում որևէ հնագիտական շերտի կամ հուշարձանի հայտնաբերման դեպքում շինարարական աշխատանքներն անմիջապես



դադարեցվելու են և տեղեկացվելու են համապատասխան պետական մարմնին (Պատմական և մշակութային հուշարձանների պահպանության վարչությանը)՝ համաձայն ՀՀ գործող օրենսդրության հետագա գործողությունները կազմակերպելու համար: Ներկայացված գործունեությունը չի կարող որևէ բացասական ազդեցություն ունենալ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող օբյեկտի վրա, քանի որ տարածքում և դրա հարևանությամբ նմանատիպ օբյեկտներ չկան:

9.1.7. Էկոլոգիապես զգայուն տարածքներ

Գործունեության վայրը չի առնչվում վայրի բնության կամ այլ արգելոցի, ազգային պարկի, զբոսայգու կամ միջազգային նշանակության այլ տարածքների հետ, ուստի, թե՛ շինարարության և թե՛ շահագործման փուլում որևէ ազդեցություն չի կանխատեսվում:

9.1.8. Արտակարգ իրավիճակներ.

Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում հնարավոր են արտակարգ իրավիճակների և աշխատանքի անվտանգության հնարավոր ռիսկերի առաջացում՝ կապված.

- բնական աղետների (երկրաշարժ, սողանք, ջրհեղեղ և այլն) և անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների փոփոխության (քամու ուժեղացում, փոթորիկ),
- հրդեհների առաջացման,
- հեղուկ նյութերի արտահոսքի,
- աշխատողների վնասվածքների և շահագործվող տեխնիկայի վթարների հետ:

Ազդեցության ենթակա տարածքում ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներն՝ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ, տվյալ տարածքում բացակայում են:

Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների բնույթը և նախատեսված մեղմացնող միջոցառումները, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունները կլինեն շատ ցածր: Արտակարգ իրավիճակների ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով նախատեսվում են համապատասխան միջոցառումներ:

9.1.9. Աղմուկ և թրթռում

Ներկայացվող տեղանքում աղմուկի և տատանումների մակարդակը հիմնականում ցածր է, սակայն քանի որ տեղանքը գտնվում է բնակելի մարդաշատ տեղամասում և ճանապարհի հարևանությամբ, այդ հատվածում աղմուկի մակարդակը գնահատվում է որպես միջին-բարձր (հիմնականում՝ ավտոտրանսպորտային միջոցներ):



ՀՀ-ում աղմուկի մակարդակը կանոնակարգվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2002թ. մարտի 6-ի՝ «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 Սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 138 և ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2014թ. մարտի 17-ի՝ ՀՀՀՆ 22-04-2014 «Պաշտպատություն աղմուկից» Շինարարական նորմերը հաստատելու և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 Հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին N79-Ն հրամանների պահանջներին համապատասխան:

Շինարարության ընթացքում աղմուկի և թրթռումների մակարդակը կապված է լինելու շինարարական տեխնիկայի, սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների աշխատանքի հետ: Ավտոմեքենաների և սարքավորումների աշխատատեղերում աղմուկի մակարդակը 80 դԲ (A) գերազանցելու դեպքում աշխատողները պետք է օգտագործեն անհատական պաշտպանական միջոցներ (գլխարկներ, ականջակալներ և այլն):

Բնակավայրերի համար աղմուկի սահմանված թույլատրելի մակարդակը ցերեկային ժամերի համար կազմում է 55 դԲ (A):

Հաշվի առնելով շինարարական աշխատանքների բնույթը, աշխատակիցների և բնակիչների վրա աղմուկի ազդեցությունը կրելու է ժամանակավոր բնույթ:

Նախատեսվող գործունեության տարածքին մոտ կան մի քանի բնակելի և հասարակական շենք-շինություններ, որոնց վրա բացասական ազդեցությունները կանխելու նպատակով պետք է իրականացվեն աղմուկի նվազեցմանն ուղղված մեղամացնող միջոցառումներ: Մանրամասները ներկայացված են ԲԿՊ-ում:

9.1.10. Սոցիալական ազդեցությունների մեղմացումը շինարարության փուլում

Շրջակա տարածքների և գործունեության ազդեցության ենթակա մոտակա հանրային միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունները հիմնականում պայմանավորված են շինարարական աշխատանքների իրականացմամբ, կրում են ժամանակավոր բնույթ և ունեն կարճատև ազդեցություններ: Այդ ազդեցությունները կարող են կանխվել կամ նվազեցվել բնապահպանական կառավարման պլանով (ԲԿՊ) նախատեսված՝ սոցիալական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումների և բնապահպանական միջոցառումների արդյունավետ իրականացման արդյունքում, որին պարտավոր են հետևել՝ շինարարը, հսկող և վերահսկող մարմինները:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում շրջակա տարածքների և սոցիալական միջավայրի վրա հնարավոր բացասական



ազդեցությանների կանխման կամ մեղմացման միջոցառումներն ըստ ազդեցության ուղղությունների ներկայացվում են ստորև:

Սոցիալական միջոցառումներ

Շինարարության փուլում հնարավոր սոցիալական ազդեցություններից խուսափելու նպատակով նախատեսվում է՝

- թույլ չտալ շինարարական աշխատանքների կատարումը սահմանված ժամերից դուրս,
- վտանգավոր տեղամասերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ,
- որակավորված աշխատակիցների միջոցով իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննումներ շինարարների համար՝ անվտանգության աուդիտների, առաջին օգնության և անվտանգության դասընթացների պարբերաբար կազմակերպելում և իրականացում:

9.1.11. Աշխատանքի անվտանգություն և առողջություն

Առողջության և աշխատանքային անվտանգության միջոցառումները ներառում են.

- Աշխատանքային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների համար նշանակել պատասխանատու անձ, ով մշտապես ներկա կգտնվի շինհրապարակում:
- Անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ կողմնակի անձանց մուտքը շինհրապարակ արգելելու համար՝ ցանկապատում, պահակակետեր, ցուցանակներ, արգելող պաստառներ այլ:
- Ապահովել շինհրապարակում աշխատողների համար հանգստի պայմաններ և կենցաղային պայմաններ /լվացարան, զուգարան/:
- Անհրաժեշտ է ապահովել կրակմարիչի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակի բոլոր մեքենաներում և հատվածներում:
- Անհրաժեշտ է ապահովել առաջին բուժօգնության դեղատուփի առկայությունը և հեշտ հասանելիությունը շինհրապարակում:
- Անձնակազմը պետք է ապահովվի համապատասխան արտահագուստով և անհատական պաշտպանական միջոցներով:
- Աշխատողներին անհրաժեշտ է տրամադրել կոնկրետ աշխատանքի անվտանգության հրահանգավորում՝ աշխատանքը սկսելուց առաջ: Աշխատանքային անվտանգության և առողջության հետ կապված միջադեպերը պետք է գրանցել գրանցամատյանում:
- Աշխատողների անհատական պաշտպանության միջոցները պետք է համապատասխանեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված չափանիշներին (մշտապես սաղավարտների կիրառում, անհրաժեշտության դեպքում դիմակներ և պաշտպանիչ



ակնոցներ, պաշտպանիչ հագուստ և կոշիկներ)

- Խստագույնս պահպանել ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող աշխատանքային անվտանգության նորմերը շխատանքներն իրականացնել այնպես, որ նվազագույնի հասցվի ազդեցությունը հարևան հանգստացողների և շրջակա տարածքների վրա:
- Շինարարության և շրջակա միջավայրի անվտանգությունը վերահսկող մարմինները, համայնքը և բնակիչները պետք է նախազգուշացված լինեն սպասվող գործընթացների վերաբերյալ:

Առողջության և աշխատանքային անվտանգության միջոցառումները շինարարության փուլում կիրականացվեն կապալառուի կողմից՝ համաձայն ԲԿՊ-ում նկարագրված միջոցառումների:

9.1.12. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է՝

- մշտապես իրականացնել շինարարական հրապարակի, բաց պահեստների հակահրդեհային միջտարածությունների ժամանակին մաքրում հրդեհավտանգ թափոններից և աղբից, քանի որ հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման համար,
- հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն, շինարարության ընթացքում ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով տեղադրել շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ,
- շինարարական աշխատանքների տեղամասերում տեղադրել հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ, փակցնել հակահրդեհային անվտանգության պաստառներ, հրդեհների մասին ուղեցույց-հիշեցումներ և այլն:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում կարևորվում է ղեկավարվել ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 15-Ն հրամանով հաստատված սանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջներով:

Ըստ նախնական գնահատման, ապահովելով նշված միջոցառումների պատշաճ մակարդակով իրականացումը, կարելի է արտակարգ իրավիճակների և առողջապահական ռիսկը հասցնել նվազագույնի, իսկ առաջացման դեպքում արագ և արդյունավետ հակազդել դրանց:

9.1.13. Սանիտարահիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային նորմեր

Գործունեության իրականացման շրջանակներում պարտադիր է պահպանել ՀՀ



օրենսդրությամբ սահմանված, բայց դրանով չսահմանափակված բոլոր նորմերը՝ սանիտարահիգիենիկ բարձր մակարդակ ապահովելու նպատակով: Այդ պահանջը բավարարելու համար անհրաժեշտ է՝

- պետական մարմիններից ստանալ տեղեկություններ սանիտարահամաճարակային իրադրության շրջակա միջավայրի, բնակչության առողջական վիճակի և սանիտարական կանոնների մասին,
- մասնակցել բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ պետական մարմինների որոշումների և ծրագրերի մշակմանը, քննարկմանն ու ընդունմանը,
- կատարել Հայաստանի Հանրապետության սանիտարական օրենսդրության պահանջները և արտադրական վերահսկողություն իրականացնել դրա նկատմամբ
- ըստ անհրաժեշտության մշակել ու իրականացնել սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումներ շրջակա միջավայրի աղտոտման վերացման և կանխման, բնակչության աշխատանքի, կենցաղի, կրթության և հանգստի պայմանների բարելավման, ինչպես նաև հիվանդությունների առաջացման և տարածման կանխարգելման ուղղությամբ,
- տեղեկացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայությանը, ինչպես նաև տեղական իշխանություններին՝ վթարային իրավիճակների, արտադրության տեխնոլոգիական այն պրոցեսների մասին, որոնք կարող են հանգեցնել կամ հանգեցրել են սանիտարական կանոնների խախտման,
- կատարել սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ պետական իրավասու մարմինների և պաշտոնատար անձանց որոշումները և կարգադրությունները,
- կազմակերպել իրենց աշխատողների սանիտարական կուլտուրայի բարձրացմանը նպաստող հիգիենիկ ուսուցում և դաստիարակություն:

9.1.14. Բարեկարգում և կանաչապատում

Գործունեության իրականացման ընթացքում ծառերի հատում չի նախատեսվում:

Գործունեության իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ, որի արդյունքում ներկայացվող տարածքի մոտ 52 տոկոսը պատված կլինի թարմ ծառաթփային բուսականությամբ: Մանրամասները ներկայացված են աշխատանքային նախագծում:

9.2. Սոցիալական ծրագիր

Շինարարության փուլում գործունեության իրականացումն նաև ունենալու է



համայնքի բնակիչների համար դրական սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն՝
մասնավորապես, բացվելու են նոր աշխատատեղեր և առաջնահերթություն է տրվելու
թե՛ շինարարության և թե՛ սպասարկման ընթացքում ներգրավել մասնագիտական և
ոչ մասնագիտական աշխատուժ հարակից համայնքներից/բնակավայրերից:

10. ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՅՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ

Ռիսկերի նվազեցումը կարելի է ապահովել իրականացնելով մի շարք
բնապահպանական միջոցառումներ, որոնք ամփոփվել են բնապահպանական
կառավարման պլանում և կազմակերպել է իրականացվող աշխատանքների
մոնիթորինգ:

ԲԿՊ-ն իրենից ներկայացնում է շրջակա միջավայրի, մարդու առողջության ու
շինարարների անվտանգության վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունների
նկարագրությունը, որոնք հնարավոր են ծրագրի իրականացման նախագծման,
շինարարության և շահագործման փուլերում և դրանք կանխող, մեղմացնող
միջոցառումների ցանկը:

ԲԿՊ պարունակում է նախատեսվող գործունեության բոլոր փուլերի ընթացքում
(նախագծում, շինարարություն, շահագործում) կանխատեսված հնարավոր
անցանկալի բացասական ազդեցությունները կանխելու և մեղմացնելու
միջոցառումները, ինչպես նաև մոնիթորինգի գործողություններ՝ ստուգելու համար
շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքի
համապատասխանությունը պլանավորված մեղմացնող միջոցառումներին:
Հիմնական կապալառուն պատասխանատու է լինելու ԲԿՊ-ում ներառված
միջոցառումների իրականացման համար:

ԲԿՊ-ում նախանշված մեղմացնող միջոցառումների կատարումը և դրանց
արդյունավետությունը ստուգելու նպատակով Պատվիրատուի կողմից կիրականացվի
կանոնավոր մոնիթորինգ, որի շրջանակներում կիրականացվեն
մշտադիտարկումների միջոցառումներ և ստուգայցեր՝ երկու շաբաթը մեկ անգամ (մեկ
անգամ մեկ ամսվա ընթացքում): ԲԿՊ-ն ներկայացված է Հավելված 1-ում:



11.ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ 1-ին փուլի հանրային լսումը կազմակերպվել և իրականացվել է 2025թ-ի օգոստոսի 22-ին ժամը 11:00-ին՝ ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ-ի N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան, ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում (հասցե՝ ք. Երևան, Ն. Զարյան փ. 27):

Հանրային քննարկումների մասին պատշաճ կերպով ծանուցվել է հանրությունը (հանրային ծանուցման և քննարկումների մասին հայտարարությունը հրապարակվել է օրաթերթում) և համայնքին (պաշտոնապես՝ էլ-փոստի գրությամբ):

Հանրային ծանուցման և քննարկումների վերաբերյալ կազմվել է համապատասխան արձանագրություն և համայնքի կողմից տրամադրվել է գործունեության վերաբերյալ նախնական համաձայնության մասին համայնքի ավագանու որոշումը:



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1՝ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ. ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Հնարավոր բացասական ազդեցություն	Մեղմացնող միջոցառումներ	Պատասխանատու կազմակերպություն	Մեղմացնող միջոցառումների ժամանակը	Վերահսկող կազմակերպություն/պատասխանատու	Մեղմացնող միջոցառումների ծախսերը
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԻԼ					
Օդային ավազան	- պարսպապատել շինարարական հրապարակները, իսկ ներքուստ և արտաքուստ վերանորոգվող շենքերը և շինությունները ծածկել շինարարությանը համապատասխան բարձրության անթափանց թաղանթով - շինարարական հրապարակից դուրս եկող տրանսպորտային միջոցների անվադողերը լվանալ - պահել մեքենաները և սարքավորումները համապատասխան տեխնիկական վիճակում՝ ավելորդ արտանետումներից խուսափելու համար. - խուսափել շարժիչների անգործությունից. - միշտ ծածկել շինարարական նյութերով և աղբով բեռնված բեռնատարները. - կատարվել գրունտի խոնավեցում, ճանապարհի ջրցան՝ ըստ անհրաժեշտության. - ջրցանը կատարել ջրցան մեքենայով՝ չոր և շոգ եղանակներին - հղկման աշխատանքներ կատարելիս օգտագործել փոշու արտանետումը բացառող սարքեր և տեխնոլոգիաներ	Կապալառու	Շին.աշխատանքների ժամանակ ըստ անհրաժեշտության և կիրառելիության	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	ընթացիկ ծախսեր



	- շինարարական աղբը տեղափոխել դրանց հեռացման համար հատուկ հատկացված վայրեր և հատուկ սահմանված երթուղով - Արգելել այրել խոզանները, բուսական մնացորդներով ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, արոտավայրերի ու խոտհարքների բուսականությունը գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում - Արգելել կենցաղային և արտադրական աղբի այրումը, ինչպես նաև տերևաթափից առաջացած թափոններն այրել բնական միջավայրում, բնակավայրերում, նրանց շրջակայքում ու դրանց այրման համար չնախատեսված կաթսայատներում, վառարաններում և այլ սարքերում				
Զրային ռեսուրսներ	- գործունեության իրականացման ընթացքում աշխատողների համար մատակարարել խմելու որակի ջուր՝ բերովի (շէրով), - հրդեհաշիջման նպատակով տեղադրել ջրի բաքեր - շինհրապարակում տեղադրել 3 տոննա տարողության պլաստմասե տարա՝ հոսքաջրերի, անձրևաջրերի հեռացման և հավաքման նպատակով, - ջրցանի և փոշենստեցման, մեքենաների անիվների լվացման համար օգտագործել է տեխնիկական որակի ջուր, որը բերվելու է ավտոցիստեռնով՝ պայմանագրային հիմունքներով, - ջրցանն իրականացնել տարվա չոր եղանակներին՝ ըստ անհրաժեշտության - շինհրապարակում տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների լվացումից առաջացած	Կապալառու	Շին.աշխատանքներ ի ժամանակ՝ ըստ պահանջարկի	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	ընթացիկ ծախսեր



	արտադրական հոսքաջրերը ուղղորդել տարածքում տեղադրված բիոգուգարան - շինարարական տրանսպորտային միջոցների և սարքավորումների սպասարկումը կատարել համապատասխան մասնագիտացված կետերում - շինարարության համար անհրաժեշտ բետոնախառնուրդը բերվելու է պատրաստի վիճակում մասնագիտացված կազմակերպությունների մեքենաներով՝ ըստ պահանջի: Կեղտաջրեր - Մինչև շինարարության սկիզբը իրականացնել միացումը քաղաքային կոյուղու համակարգին:				
Հողային ռեսուրսներ	- գործունեության տարածքում յուղի, վառելիքի կամ այլ վտանգավոր հեղուկների պահման տեղամասեր նախատեսել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել վտանգավոր նյութերի պահեստավորումը՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, - շինարարական նյութերը տեղադրել հատուկ տակդիրների վրա, - ավելցուկային գրունտ չի առաջանա, - հանված հողային զանգվածը օգտագործել հետլիցքի և տարածքի բարեկարգման համար	Կապալառու	Աշխատանքները սկսելուն պես հողային աշխատանքների ընթացքում	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	ընթացիկ ծախսեր
Ազդեցություն կենսաբազմազանության վրա	- գործունեության և հարակից տարածքներում ՀՀ Կարմիր գրքերում գրանցված բուսատեսակների նոր պոպուլյացիաների կամ կենդանիների բնադրավայրերի հայտնաբերման դեպքում դադարեցնել շինարարական աշխատանքները	Կապալառու	Աշխատանքները սկսելուն պես և հողային աշխատանքների ընթացքում	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	ընթացիկ ծախսեր



	- պահպանության միջոցառումներն իրականացնել 31 հուլիսի 2014 թվականի N 781-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան - շինարարական աշխատանքներն իրականացնել ցերեկային ժամերին:				
Թափոնների առաջացում և կառավարում	- շինհրապարակում առաջացող թափոնները ժամանակավոր կուտակել անմիջապես հողային աշխատանքների տեղամասում և հեռացնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ըստ կուտակման տեղափոխել Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված համապատասխան աղբավայր - կենցաղային թափոնների և շինարարական աղբի տեղադրում աղբավայրերում՝ վարչական շրջանի ղեկավարի հետ համաձայնեցված - արգելել ցանկացած տեսակի թափոնների բացօդյա այրումը - շինանյութերը ձեռք բերել լիցենզավորված մատակարարներից	Կապալառու	Շին.աշխատանքների ընթացքում, հեռացնել կուտակումից հետո 3-5 օրվա ընթացքում	«Մալխասյանց 12» ՍՊԸ	ընթացիկ ծախսեր
Աղմուկ և թրթռում	Շինարարության և սարքավորումների աշխատանքի հետևանքով առաջացող աղմուկի ազդեցությունը մեղմելու նպատակով հարկավոր է. - աղմկոտ աշխատանքներն իրականացնել ցերեկվա ժամերին, - մեքենաների շարժիչները պարբերաբար ստուգել և անհրաժեշտության դեպքում կարգաբերել	Կապալառու	Շին. աշխատանքներ ի մեկնարկին զուգընթաց և աշխատանքների ընթացքում	«Մալխասյանց 12» ՍՊԸ	ընթացիկ ծախսեր



Պատմամշակութային գտածոների հայտնաբերում	- գտածոներ հայտնաբերելու դեպքում դադարեցնել աշխատանքները և այդ մասին հայտնել համապատասխան մարմիններին	Կապալառու	-	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	-
Առողջական խնդիրներ, պատահարներ շինարարական հրապարակում	- աշխատանքի անվտանգության ռիսկերը նվազեցնելու կամ դրանցից խուսափելու համար, կկիրառվեն հետևյալ մեղմացնող միջոցառումները. - ապահովել, որ բանվորները և տեղանքի ցանկացած այցելու ապահովված լինի և օգտագործի անձնական պաշտպանիչ արտահագուստ, - ապահովել, որ բանվորները անվտանգության վերապատրաստում անցնեն - ապահովել, որ շինարարական սարքավորումները ստուգված և լիցենզավորված լինեն, - ապահովել, որ շինարարական տեխնիկան օգտագործվի խստորեն հետևելով շահագործման հրահանգներին, - ունենալ առաջին օգնության բժշկական փաթեթներ և հակահրդեհային սարքավորումներ, - աշխատանքային ժամերից դուրս արգելել գործունեությունը տեղանքում, - Վերապատրաստել էլեկտրական աշխատանքներ իրականացնող անձնազմը - Աշխատողների ցանի տարահիգենիկ և սանիտարական ցաղային պայամները (լվացարան, հանդերձարան, ճաշարան) ապահովված են լինելու շին. հրապարակի տարածքում	Կապալառու	-	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	-



Արտակարգ իրավիճակներ	Գործունեության իրականացման ընթացքում արտակարգ իրավիճակների հնարավոր ռիսկերը մեղմելու և դրանց առաջացումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսվում է. - պահպանել հակահրդեհային նորմերը, նախատեսվող գործունեության վայրն ապահովել հրդեհաշիջման վահանակով, հակահրդեհային կրակմարիչներով, - մթնոլորտային տեղումների, քամու ուժեղացման և այլ վտանգավոր երևույթների ժամանակ շինարարական աշխատանքները դադարեցվելու են, - շինարարական նյութերը տեղափոխվելու են շինարարական հարթակ օգտագործումից առաջ և պահվելու են հատուկ տակդիրների վրա՝ հնարավոր արտահոսքերը բացառելու համար:	Կապալառու	Գործունեության ընթացքում	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	-
Սոցիալական	Շինարարության փուլում բացվելու է նոր աշխատատեղեր	Կապալառու	Գործունեության ընթացքում	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	-
Բարեկարգում և կանաչապատում	շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը մաքրել ավելորդ թափոններից և բերել հնարավորինս պատշաճ տեսքի: -շինարարական սարքավորումներն ապամոնտաժել և հեռացնել տարածքից, -կատարել գործունեության ենթակա տարածքի հարթեցման, բարեկարգման աշխատանքներ: - տարածքի կանաչապատումը իրականացնել ՀՀ օրենսդրական պահանջներին համապատասխան և ապահովել ռոռզման համակարգ	Կապալառու	Գործունեության ընթացքում	«Մալխապյանց 12» ՍՊԸ	
ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈԻԼ					



Օդային ավազան	Շահագործման փուլում օդային ավազանի վրա ազդեցություններ չեն նախատեսվում:	-	-	-	-
Զրային ռեսուրսներ	Շահագործման փուլում հասանելի կլինի աշխատող ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ:	-	-	-	-
Թափոնների կառավարում	-բնակելի շենքի շահագործման ընթացքում թափոնների կառավարումը վերահսկելու և համատիրությունը և վարչական շրջանը:	-	-	-	-
Արտակարգ Իրավիճակներ	-կառույցները ապահովված են լինելու հրդեհաշիջման միջոցներով, տեսահսկման տեսախցիկներով, ազդանշանային համակարգերով - տեխնածին վթարների, աղետների առաջացման դեպքում կիրառել միջոցառումներ՝ ուղղված մարդու առողջության և անվտանգության պահպանմանը, վտանգավոր տարածքից մարդկանց տարահանմանը: - տարերային աղետների (քամու ուժգնացում, փոթորիկ, մրրիկ, երկրաշարժ, սողանք) և վթարների դեպքում անջատել էլեկտրասնուցման, էլեկտրահաղորդակցության սարքերը, ապահովել վտանգավոր տարածքից մարդկանց տարահանումը:	-	-	-	-
Աղմուկ և թրթռում	Շահագործման փուլում աղմուկի մակարդակի զգալի փոփոխություն չի նախատեսվում:	-	-	-	-
Բարեկարգում և կանաչապատում	-բացառել նախատեսված նախագծից դուրս կառուցապատման այլ աշխատանքները, լանդշաֆտային այլ փոփոխությունները, -հնարավորինս պահպանել ռելիեֆի բնական ձևերը, բնահողի բնական վիճակի պահպանման պահանջները, նվազագույնի հասցնել ռելիեֆի խախտմանը, կանաչ	-	-	-	-



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

	տարածքների վնասմանն, աղտոտմանն ուղղված գործողությունները, -գործունեության տարածքը մաքրել թափոններից, վերականգնել լանդշաֆտը,				
--	--	--	--	--	--



<u>Մշտադիտարկման միջոցառումներ</u>						
<i>Որ պարամետրը պետք է մոնիթորինգի ենթարկվի</i>	<i>Ինչու պետք է այդ պարամետրը մոնիթորինգի ենթարկվի</i>	<i>Որտեղ պետք է պարամետրը մոնիթորինգի ենթարկվի</i>	<i>Երբ կամ ինչ հաճախականությամբ պարամետրը պետք է մոնիթորինգի ենթարկվի</i>	<i>Ինչպես պետք է պարամետրը մոնիթորինգի ենթարկվի</i>	<i>Մոնիթո-րինգի արժեքը</i>	<i>Ով է պատասխանատու մոնիթորինգի համար</i>
Պատմական և մշակութային արժեքներ	Պատմական և մշակութային հուշարձաններին վնաս հասցնելուց խուսափելու համար	Գործունեության տարածք	Նախքան շինարարական աշխատանքները	Գրառումների ուսումնասիրում	Ներառված է նախագծման գնի մեջ	ԿԿ, ԻԳ, Խորհրդատու,
Շինարարական նյութերի որակը	Հավաստիանալ շինարարական նյութերի հուսալիության և մարդկանց առողջության համար դրանց անվտանգ լինելու մեջ	Մատակարարի գրասենյակում կամ պահեստում	Մատակարարման պայմանագրի ուսումնասիրման ընթացքում	Փաստաթղթերի ստուգում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ



Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում	- Սահմանափակել արտանետումներից հողի և օդի աղտոտումը, - Սահմանափակել վիբրացիայի և աղմուկի հետևանքով հանրությանը հասցվող անհանգստությունը, - Նվազեցնել երթևեկության խափանումը Կանխել հողի, մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը Խուսափել շինհրապարակում աղբի և շինարարական նյութերի մնացորդների հետևանքով հնարավոր պատահարներից Շինհրապարակում և դրա շրջակայքում էսթետիկական տեսքի պահպանման համար	-Շինհրապարակ - Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխման ճանապարհները	Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին եւ դրանից դուրս	Շարժման ուղղությամբ շինարարական օբյեկտի հարևան ճանապարհների գնում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
Շինտեխնիկայի տեղաշարժ	- Խուսափել սարքավորումների շահագործման ընթացքում յուղերով հողի և ջրի աղտոտումից	Շինարարական ճամբար և ժամանակավոր հրապարակներ	Սարքավորումների շահագործման ընթացքում	Գործունեության ստուգում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ



Հողի էրոզիա	Էրոզիայի երևույթները կանխելու նպատակով	Ջրային հոսքերի ավամերձ տարածքներ և նյութերի պահեստավորման տեղամաս	Ամեն շաբաթ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում	Էրոզիայի կանխման միջոցառումների և դրանց արդյունավետության ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
Հողի աղտոտում	Հողի աղտոտումը նվազեցնելու նպատակով	Բոլոր շինհրապարակներում, ներառյալ շինճամբարը, մոտեցման ճանապարհները,	Ամեն շաբաթ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
	Հողի աղտոտումը նվազեցնելու նպատակով	Ավտոկայանատեղեր, մոտեցման ճանապարհներ,	Ամսեկան, շահագործման ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
Օդի որակ փոշի	Օդի աղտոտումը նվազեցնելու նպատակով	Բոլոր շինհրապարակներում, ներառյալ մոտեցման ճանապարհները,	Ամեն օր, շինարարական աշխատանքների ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն Երևանի քաղաքապետարանի կողմից առաջարկվող օդի որակի չափիչ սարքի տեղադրում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
Աղմուկ	Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով	Բոլոր շինհրապարակներում, ներառյալ շինճամբարը, մոտեցման ճանապարհները,	Ամեն շաբաթ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
	Աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու նպատակով	Ավտոկայանատեղեր, մոտեցման ճանապարհներ,	Շաբաթական	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՍԿ



Երթևեկության անվտանգություն	Երթևեկության անվտանգությունն ապահովելու համար	ՇԿ կողմից օգտագործվող բոլոր ընդհանուր ճանապարհները	Ամեն օր, շինարարական աշխատանքների ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
Կենցաղային աղբի առաջացում	Կանխել հողի, մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը	Գործունեության տեղամաս	Պարբերաբար, շահագործման ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՍԿ
Կենսաբազմազանություն	31 հուլիսի 2014 թվականի N 781-Ն որոշման պահանջների պահպանում	Գործունեության տեղամաս, հարակից տարածքներ	Ամեն շաբաթ, շինարարական աշխատանքների ընթացքում	Վիզուալ ուսումնասիրություն	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ
Շինհրապարակի ռեկուլտիվացիա եւ կանաչապատում	Շինարարության հետևանքով հողածածկի որակի և լանդշաֆտի էսթետիկ տեսքի կորստի նվազեցման նպատակով	Բոլոր շինհրապարակներում, ներառյալ շինճամբարը, մոտեցման ճանապարհները,	Շինարարության ավարտական ժամանակահատվածում	Վիզուալ ստուգում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ, ԻԳ, Խորհրդատու,
Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն	Վնասվածքների եւ վթարների հավանականությունը նվազեցնելու նպատակով	Բոլոր շինհրապարակներում	Շինարարական աշխատանքների ամբողջ ընթացքում	Գործունեության գնում, արձանագրությունների և հաշվետվությունների ստուգում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ, ԻԳ, Խորհրդատու
		Գործունեության տեղամաս	Շահագործման ամբողջ ընթացքում	Տեխնոլոգիական մատյանների ստուգում	Ներառված է շահագործման գնի մեջ	ՍԿ, ԻԳ, Խորհրդատու



Պատրաստվածությունը արտակարգ իրավիճակներին	- Նվազեցնել շինարարության ընթացքում աշխատողների անվտանգության ռիսկերը	Բոլոր շինհրապարակներում	Շինարարության ամբողջ ընթացքում	Պարբերական ստուգումներ	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ, ԻԳ
---	---	-------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------------	--------



Հասարակության իրազեկվածություն	Նվազեցնել շինհրապարակին մոտ գտնվող բնակավայրերի վրա ազդեցության	Տեղական համայնքների գրասենյակներ	Նախքան շինարարական աշխատանքները	Ծանուցման փաստաթղթերի ստուգում Հարցազրույցներ շինհրապարակի մոտ գտնվող բնակավայրերի բնակիչների հետ	Ներառված է շահագործման գնի մեջ	ՆԿ, Խորհրդատու
Հանրային առողջություն եւ անվտանգություն	Ապահովել բնակիչների համապատասխան նախազգուշացումը	Հիմնական ճանապարհների տեսանելի մասերում, բնակավայրերին մոտ գտնվող տեղամասերի մոտ	Ամսեկան	Նախազգուշական նշանների ստուգում	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ, ԻԳ, Խորհրդատու
Տեղական բնակչության զբաղվածություն	- Մշակել և իրականացնել աշխատողների ընդունման և աշխատավարձերի վճարման անխտրական քաղաքականություն - Շինարարական աշխատանքների համար աշխատողներ ընդունելիս առաջնահերթությունը պետք է տրվի տեղի բնակչությանը	- Տեղական համայնքներ	Պարբերաբար, շինարարության ընթացքում	Հարցազրույցներ	Ներառված է շինարարության գնի մեջ	ՇԿ, Խորհրդատու



Գենդերային ասպեկտներ	Ապահովել աշխատանքային վայրում/աշխատողների ճամբարում սեռական ոտնձգությունների բացարձակ անհանդուժողականություն Ուժեղացնել տարածքային իշխանությունների ներգրավվածությունը գենդերային խնդիրների հարցում (օր.՝ ստանալ բողոքներ կանանց կողմից)	- Բոլոր շինհրապարակները - Տեղական համայնքներ	Ամեն ամիս, շինարարության փուլի ընթացքում Եռամսյակային, շահագործման փուլի ընթացքում	Հարցազրույցներ կանանց հետ - Բողոքների ստուգում	Ներառված է շինարարության և շահագործման գնի մեջ	ՇԿ, ՍԿ, Խորհրդատու, ԻԳ
Բողոքների լուծման մեխանիզմ	Ապահովել բողոքների լուծման մեխանիզմի իրականացումը և դրա արդյունավետությունը	- Տեղական համայնքներ	Ամսական	- Բողոքների ստուգում - Հարցազրույց աշխատողների հետ - Հարցազրույցներ համայնքների ղեկավարների և բնակիչների հետ	Ներառված է շինարարության և շահագործման գնի մեջ	ՇԿ, ՍԿ, Խորհրդատու, ԻԳ



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2՝ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՍԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 14 դեկտեմբերի 2022 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ 12» ՍՊԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Երևան, Արաբկիր Ս. Մալխասյանց փողոց 6/3 հողամաս

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի պետական միասնական գրանցամատյանից քաղվածք 23/07/2020թ., Սեփականաշնորհման պայմանագիր 19.06.1997թ. հ 623-3, հանձնման –ընդունման Ակտ 31.05.2004թ, Առուվաճառքի պայմանագիր 06.02.2007թ. հ 485, Երևանի քաղաքապետի 06.02.2020թ. N 325-Ա որոշում, Ինքնակամ կառույցի օրինականացման վճարի անդորրագիր 12.02.2020թ. N 7118, Ուղղակի վաճառքի պայմանագիր 05.03.2020թ. թիվ 1 1 1 1 Մ ի ա վ ո Ր մ ա ն դ ի մ ու մ , Հ ա մ ա յ ն ք ի ղ ե կ ա վ ա Ր ի ո Ր ո շ ու մ 0 8 / 0 2 / 2 0 2 1 , Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք 08/02/2021.թ հ 01/18-07/217-Ա, Քանդման թույլտվության մասին որոշում եւ թույլտվություն 24/02/2021.թ հ 01/18-Մ-2414-8 , Դիմում բաժանման վերաբերյալ 20/10/2022թ.

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 14122022-01-0136, գաղտնաբառ՝ 85TGCAA1B5D7

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ապագվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 1/2



ՀՀ Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջանի
Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մախապանց 12» ՄՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-003-0208-0059

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.038

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Բնակելի կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

1) Նպատակային նշանակությունը՝

2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում կատարվել է
26/10/2022թ.-ին և տրամադրվել N 26102022-01-0003 վկայականը: Նոր նմուշի
վկայականը /անվանափոխություն/ տրամադրվել է 14/12/2022թ:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԳՐԻԳՈՐ
ՉԱԹՈՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման
անշարժ գույքի ավագ ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 14122022-01-0136, գաղտնաբառ՝ 85TGCAA1B5D7

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կապող է ստորագվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2





ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՄՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ



Կադաստրի
կոմիտե

Սույն վկայականով հաստատվում է 14 դեկտեմբերի 2022 թվականին գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման միասնական մատյանում կատարված անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը հետևյալ տվյալներով.

1. ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏ(ՆԵՐ)

«ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ 12» ՄՊԸ

2. ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Երևան, Արաբկիր Ս. Մալխասյանց փողոց 8 շինություն

3. ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր 19.10.2022թ. թիվ 21868, Համայնքի ղեկավարի որոշում 31.10.2022թ. թիվ 3812-Ա, 07.12.2022թ. կանոնադրություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից 07.12.2022թ. քաղվածք

4. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-003-0208-0026

Մակերեսի չափը (հա)՝ 0.3392

Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի

Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը՝ Հասարակական կառուցապատման

Գրանցված իրավունքի տեսակը՝ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 14122022-01-0027, գաղտնաբառ՝ LVA9LSBFALX8

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի
www.e-cadastre.am կայքի միջոցով

Էջ 1/2



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխապանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

5. ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- 1) Նպատակային նշանակությունը՝ հասարակական
- 2) Բնութագրերը ըստ առանձին շինությունների՝

Հ/Հ	Կադաստրային ծածկագիր	Տեսակ	Մակերես	Գրանցված իրավունքի տեսակ
1	01-003-0208-0026-001-000	հասարակական	1697 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
2	01-003-0208-0026-002-000	Պահակատուն	19.7 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
3	01-003-0208-0026-003-000	Էլ. ենթակայան	56.9 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
4	01-003-0208-0026-004-000	Էլ. ենթակայան	74.4 քմ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
5	01-003-0208-0026-005	պարիսպ	93 քմ, 279 խ.մ.	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ

Ավարտվածության աստիճանը 80 % և ավելի: Իրավունքի պետական գրանցման իրական ամսաթիվը՝ 07.11.2022թ. ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 07112022-01-0182, գաղտնաբառ՝ NZ79VATZG8AK, կատարվել է անվանափոխում:

Գրանցումը իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը՝ ԿԱՐԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

Զբաղեցրած պաշտոնը՝ Անշարժ գույքի գրանցման միասնական ստորաբաժանման անշարժ գույքի գլխավոր ռեգիստր

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 14122022-01-0027, գաղտնաբառ՝ LVA9LSBFALX8

Փաստաթղթի իսկությունը և վավերականությունը կարող է ստուգվել Կադաստրի կոմիտեի www.e-cadastre.am կայքէջի միջոցով

Էջ 2/2



ՀԱՎԵԼՎԱԾ՝ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

24 N 1-2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԵԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 0113-0411-2-15031-114 от 12 до 03 2023г.

Օրբելյոտ	Քաղաքաբնակարան բնակելի շենքի և ադրոհասցեգրմանային մասնաշենքի կառուցման (ըստըր ռեկվիզիտայայն օգտերով, IV կարգերով) (այլերի առկայության դեպքում՝ Վրացական, Եվրոպական կառավարչայն փոփոխության հաշվի ընդգրկած, հարկազույց, փոխադրանք կատարող ընդհանրապես) Մեկ փողով՝ «Աշխարհաբնային նախագիծ» կամ երկու փողով՝ «Նախագիծ» և «Աշխարհաբնային փաստաթղթեր» նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար (այսպիսին հարկը 3 անգ)
Գտնվելու վայրը	Արարչի փայտական շրջան, Մայիսայանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
Կառուցապատողը	(հայերի առկայության դեպքում՝ Վրացական, Եվրոպական կառավարչայն փոփոխության հաշվի ընդգրկած, հարկազույց, փոխադրանք կատարող ընդհանրապես) «ՄԱԼՄԱՍՄԱՍ 12» ՍՊԸ բնկերություն (բնակչության առկայության դեպքում՝ Վրացական և Եվրոպական կառավարչայն փոփոխության հաշվի ընդգրկած, հարկազույց, փոխադրանք կատարող ընդհանրապես)
Առաջարկանքի տրամադրման հիմքը	Կառուցապատողի հայտը, առաջարկ գույքի նկարագրի իրավունքների սկզբնական գրառման հ.14122022-01-0136 և հ.14122022-01-0027 վկայականները, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 31.01.2023թ. հ.01/11./892-2023 գրությունը և ըստգրային նախագիծը:

[illegible]

2. (*) Հողամասի լսվելը 0.038հա և 0.3392հա:
 3. Հողամասի ամեն վիճակը Կառուցապատվելու ազատ, հասարակական և տնտեսական շինություններով ծանրաբեռնված հողամասեր:

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

[illegible]

6. (*) Կից հողամասերը **Քաղաքագործառույթ շենք-շինություններով ծանրաբեռնված հողամասեր:**
(կց հողադատարանի մեկնումը և դրանց անունները հավանքի և նկարագրված սկզբնով)

8. (*) Հատկապես զգալի են սեռեր միմյանց փակ կոմունիկացիաները: _____

ՆԱԽԱԳԾՍՈՐԸ ԴԱՎԱՆՁՆԵՐԸ
 (առանց փոփոխության և/կամ լրացումների)

9. Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետի պաշտոնակատարման ժամկետը՝ մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-ը, որի արդյունքում 2022 թվականի հունիսի 30-ից հետո քաղաքապետի պաշտոնակատարման ժամկետը կազմի 5 (հինգ) տարի:

9.1. (*) օրվան հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

Հարակից	հեծքից	հեծքաբանից	միմալից	և հոդամալից	կապառանկից
---------	--------	------------	---------	-------------	------------

9.3. թուականի	Համալիրը նախագծել	միասնական միջին 2 ստորգծելույս, քնակելի մասնաշենքերը	մինչև 14, իսկ
---------------	-------------------	--	---------------

[illegible]

9.5. կառուցապատման տնօրինողը

9.6. Լիանաշաքարադրամի և տոկոսի 40% և ավելին:

9.7. ա) ՀՀ Լիանաշաքարադրամի 19.03.2015թ. №596-և որոշման Հանդիմանի №1-ի 87-րդ կետի և սույն Լիանաշաքարադրամի 23-րդ կետի մանրագրված:

պատահանք-ները

դրույթների համաժայռն՝ Նախնային Նախնային միջնակարգ համաժայռնեման փուլում անտրամաշար է տարադրույթ կառույցի հոսքային դրույթի տրույթակապույթը կառույցի միջնակարգում:

- Միջին թույլատրելի 20-ը կնշտվոյ ամբողջութեան պատահանքները ասպարաշութեան նախարարութեան հրապարակին կազմակերպութեան նախարարութեան:

- Հիմնագծով նախատեսվում է հայտարարել հասարակական խորհրդակցություններ, որոնց արդյունքները կօգտագործվեն համապատասխան հրահանգներում:
- Հասարակության հետ համագործակցության ամրապնդման (ընդունելիության) պարզազանգված ստորագրող փուլով հորանմանի սեփականաբար զբաղվող համաձայնությունները:

- Կառույցները քննադատվել են լրտեսությանը առկա շնորհիվների մակարդակի/կառուցվածքային գծերի համապատասխան:
- Հենքի մարտարտասցիական լուծումը համապատասխանեցնել հարկառույթյանը (1/4 հասցիայից և 6/1 հասցիվից) կառուցվող շենքի լուծումներին:
- Հարկառույթների լուծումները մշակել համաձայն պատկերային առաջադրանքի/հայտի առնչվող նորմատիվների պահանջներին:

- Հնձորենացված օգտերկրային համակարգ չունի արտերկր դեպում, կառույցի արտաքին քիցը և ճարպարարագծով հորինվածը հնարազարդարարներին զեծ պահել համար, նախապես զարգացված համակարգ, քոնքային օտարերկրային դեղադրման համար:
- Հնձորենացված հուսույթին կազմակերպման նախապես անհրաժեշտ է ընտրել գնդերկարման մեթոդական հանգը՝ իշտը ընտանկոյ քարաշտմը և:

գրանց հարկերից արժեքավորում և ինքնակազմակերպություններում համագործակցության հոգսերի մասին և համարակից ընդհանուր զգույնագործումն օգտագործելու մասին առաջին և վերջինների միջև կապերի արժեքավորումը:

- Լուստրոյում ինտերակտիվ համադրությունների և ինտերակտիվների օգտագործման համար անհրաժեշտ առաջին համարում ինտերակտիվների օգտագործման հոգսերի մասին:



ՀՀ Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջանի Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախապանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՀՄԱԳ հաշվետվություն
2025թ. նոյեմբեր

• Նախագծով լուծել ավտոարանավորողի անվտանգ ելումուրի և բացօթյա ավտոհայանման խնդիրները: • Տեղիցները նախատեսել հարթ կազմակերպված ջրահեռացմամբ:	
10. Հողամասում գտնվող շենքերի և շինությունների ջանդաման կամ տեղափոխման պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը	Անշարժ գույքի նկարմամբ իրավունքների պեղական գրանցման վկայականներով ամրագրված բոլոր շենք-շինությունները:
11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները	Համաձայն պարզիտարողի առաջադրանքի՝ միևնույն ժամանակ ապահովելով բնակարանների թվաքանակի առնվազն 70%-ից 80%-ին համապատասխան ավտոկայանատեղեր:
12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ	Նախագծի ինժեներական մասը մշակել իրավասու կազմակերպությունների կողմից տրված տեխնիկական պայմաններին համաձայն:
12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում	Կցվում է իսկառնյա մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմաններին:
12.2. (*) էլեկտրամատակարարում	Կցվում է իսկառնյա մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմաններին:
12.3. (*) գազամատակարարում	Կցվում է իսկառնյա մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմաններին:
12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատա կոյուղու (ներառյալ դիստիկտոր) տեղադրվող	----- (համաձայն N1 Խաղվածի 57-րդ կետի 2-րդ կետով սահմանված էլեկտրոնային մալուխով):
12.5. թույլ հոսանքներ	-----
12.6. արհեստականություն	-----
13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում	Կազմակերպել ջրահեռացում: (տեխնիկական պայմաններ, ջրահեռացման լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ):
14. Բարեկարգում	Մշակել տարածքի բարեկարգման, կանաչապատման և ուղղաձիգ հարակցածման նախագիծ, հնարավոր է՝ նախարանել ճարտարապետական փուլը ծնել:
15. Շինարարական նյութեր	Երկաթբետոն, սրբարաշ և կոպրպոպաշ ջար, փայլ, մեղաղ, ապակի, բարձրորակ ավաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր: (շինարարական նյութերի օգտագործման վրաձեղա արտադրությունը, տեղադրությունը, տեղադրման լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ):
16. Պաշտպանական կառույցներ	Նախարանել արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության համապատասխան միջոցառումներ: (արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց, օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումներ):
17. Հակահրդեհային պահանջներ	Ապահովել հակահրդեհային նորմարիվ պահանջները, ապահովել հրշեջ հիդրանտների առկայությունը: (հրդեհակայանի տեղադրության ապահովման միջոցառումներ):
18. Համաներամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ	Նախարանել համաներամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղադրությունը համար անհրաժեշտ պայմաններ: ՀՀԵՆ IV-11.07.01-2006 շինարարական նորմին համապատասխան:
19. Երջակա միջավայրի պահպանում	• Նախարանել շրջակա միջավայրը վրանգավոր ազդեցությունից բացառելու համապատասխան միջոցառումներ: • Ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և արհեստական ծագման գործոններին սահմանադրական կանոններով և նորմերով, շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմարիվ պահանջները: (շրջակա միջավայրի պահպանության ազդեցությունը բացառելու միջոցառումներ):
20. Շինարարության կազմակերպում	Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկարի ռեժեռավոր Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. հ.405-Ն որոշմամբ սահմանված ըրադրցել պայմանները: (1) Այլ կառույցներ շինելու, շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (2) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (3) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (4) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (5) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (6) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (7) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (8) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (9) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (10) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (11) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (12) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (13) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (14) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (15) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (16) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (17) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (18) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (19) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (20) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (21) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (22) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (23) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (24) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (25) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (26) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (27) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (28) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (29) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (30) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (31) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (32) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (33) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (34) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (35) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (36) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (37) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (38) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (39) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (40) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (41) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (42) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (43) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (44) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (45) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (46) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (47) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (48) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (49) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (50) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (51) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (52) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (53) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (54) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (55) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (56) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (57) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (58) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (59) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (60) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (61) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (62) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (63) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (64) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (65) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (66) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (67) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (68) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (69) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (70) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (71) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (72) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (73) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (74) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (75) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (76) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (77) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (78) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (79) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (80) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (81) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (82) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (83) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (84) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (85) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (86) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (87) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (88) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (89) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (90) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (91) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (92) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (93) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (94) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (95) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (96) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (97) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (98) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (99) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ: (100) Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ:
21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը	Երեք տարի: (Երկու N1 առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը):
ԼՐԱՏՈՒՑԻՉ ՊԱՏՄԱՆՆԵՐԸ	
22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությունը ներկայացվող պահանջներ	ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման հավելված N2-ի համաձայն՝ պեղական համարի փորձաքննություն, իսկ 1500թմ և ավելի կառուցապատման մակերեսի դեպքում՝ նաև ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն: (ՀՀ պետության պահանջները փորձաքննության տեսակը կախված է նախագծի երկրաբանական կառուցվածքից, երկրաբանական համակարգից, երկրաբանական պայմաններից):
23. Միջանկյալ համաձայնեցում	• Էքսիզային նախագծի միջանկյալ համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետարանի հետ: • ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ: (Կառույցների շինարարական լիցենզիայի ստացում, միջոցառումների միջոցառումներ):
24. Հասարակական քննարկումներ	----- (ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման հավելված N2-ի համաձայն):
25. Համաձայնեցումներ	• Երևանի քաղաքապետի հետ: • Միևնու նախագծային աշխատանքները սկսելու առկա ինժեներական ենթակառուցվածքի տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձևելու ընդհանուր պայմաններով (օգտագործողի) հետ: (Երկու N1 առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը):
26. Փոստային բաժանորդային պահանջների տեղադրում	Բնակարանների սպասարկման համար առաջին հարկում նախարանել բաժանորդային փոստարկղերի տեղադրում: (Երկու N1 առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը):
27. Այլ պայմաններ	Նախագծի կառույցի Երևանի մարզպետարանի համաձայնեցում ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման հավելված N2-ի համաձայն: (Երկու N1 առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը):



Երևանի քաղաքապետի՝
ՀՐ. ՄԱՐԳԱՅԱՆ

Կառավարող՝ Ե. Մախապանց



ՀՀ Երևանի քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4՝ ՀՀ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ N 439-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՁԵՎԱՎՈՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1

N°50/198755-24

«ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ 12» ՍՊ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
Լ/Ա ՄԱՆԵ ՀԱԽԻՆՅԱՆԻՆ

(Հասցե՝ ք. Երևան, Մալխասյանց փողոց հ.4 շենք,
հեռ.՝ 077 87 90 89)

Ի պատասխան Ձեր Երևանի քաղաքապետարան հասցեագրված հ.Դ-145926-24 դիմումի՝ Արաբկիր վարչական շրջան, Ա. Մալխասյանց փողոց հ.6/3 և հ.8 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման նպատակով էքսիզային նախագծի միջանկյալ համաձայնեցման կապակցությամբ հայտնում ենք, որ այն վերը նշված դիմումին կից ներկայացված լուծումներով կարող է համարվել համաձայնեցված՝ հետագա գործառնությունները ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան իրականացնելու պայմանով:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, հարցը քննարկվել է Երևանի քաղաքապետի 06.02.2024թ. N439-Ա որոշմամբ ձևավորված աշխատանքային խմբի 04.12.2024թ. նիստի օրակարգում:

Կից Ձեզ է ուղարկվում հ.50/24-36.10 արձանագրության պատճենը:

Առդիր՝ «1» թերթ:

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ՝

Recoverable Signature

X

ԱՆՈՎԱՆՈՒԹՅԱՆ

Signed by: VARDAZARYAN ALIK 2002940559

ԱՆԻԿ ՎԱՐԴԱԶԱՐՅԱՆ

*Կատարող՝ Ա. Մանուկյան
Քաղաքաշինական հատուկ
ծրագրերի վարչություն
Հեռ. 011 514 005 (351)



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալաթյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալաթյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Երևանի քաղաքապետի «06» փետրվարի 2024թ. N439-Ա որոշմամբ ձևավորված աշխատանքային խմբի նիստն անցկացվել է ք.Երևան, Արգիշտիի փողոց հ.1 հասցեում «04» դեկտեմբերի 2024թ. ժամը 9.30-ին

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N.50/24-36.10

Քննարկվեց՝ Արաբկիր վարչական շրջան, Ս.Մալաթյանց փողոց հ.6/3 և հ.8 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման նպատակով նախագծի միջանկյալ համաձայնեցման հարց

Երևանի քաղաքապետարան մուտքագրված գլխումի համար՝ Դ-145926-24

	Անուն, ազգանուն	Պաշտոնը, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առանձին գործառույթների իրականացման խորհրդատու	Ստորագրություն
N			
1	Մուշեղ Ղուլյան	աշխատանքային խմբի անդամ	
2	Զոհրաբ Զուրաբյան	աշխատանքային խմբի անդամ	
3	Լևոն Վարդանյան	աշխատանքային խմբի անդամ	
4	Մեհրուժան Մինասյան	աշխատանքային խմբի անդամ	
5	Արթուր Ավագյան	աշխատանքային խմբի անդամ	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՈՒՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՍՓՈՓՎԱԾ ԱՐՁՅՈՒՆՔԸ

Աշխատանքային խմբի կողմից քննարկվեց՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման նպատակով նախագծի միջանկյալ համաձայնեցման հարցը և համարվեց ընդունելի, նշելով, որ անհրաժեշտ է նախատեսվող շենքի առաջին հարկի կառուցապատման գիծը համապատասխանեցել առկա հարակից կառույցի հետ:

Աշխատանքային խմբի քարտուղար
Լուսինե Մկրտչյան



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման


ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5՝ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**



Հաստատված է

ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն  Վ. Գևորգյան

ստորագրությունը

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N° 563

ք. Երևան

<<26>> 02. 2025թ.


Համաձայն <<Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի << Մալխասյանց 12 >> ՍՊԸ-ի տնօրենի և Ներքին գործերի նախարարության <<Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև <<25>> 02. 2025 թվականին կնքված N°563 պայմանագրի՝ <<25>> 02. 2025 թվականից մինչև <<26>> 02. 2025 թվականը <<Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական լաբորատորիայի գլխավոր փորձագետ և լաբորանտ Գևորգ Աղբալյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեցին << Մալխասյանց 12 >> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված, ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան, Մալխասյանց 6/3 և 8՝ 1-ին մուտքում տեղադրվող, վերելակների տեխնիկական մասի աշխատանքային նախագծային փաստաթղթերը:

Համաձայն նախագծային փաստաթղթերի, մեկ նախատեսված է տեղադրել **երկու վերելակ արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ:**

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված << Մալխասյանց 12>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված, ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան, Մալխասյանց 6/3 և 8՝ 1-ին մուտքում տեղադրվող, վերելակների տեխնիկական մասի աշխատանքային նախագծային փաստաթղթեր համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին և նախագծային փաստաթղթերին տրվում է դրական եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը

արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը:

գլխավոր փորձագետ և լաբորանտ  Գևորգ Աղբալյան վկայական N°071

ստորագրությունը, անուն ազգանունը, վկայականի համարը




ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Հաստատված է

ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն  Վ. Գևորգյան
ստորագրությունը

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕՐԹԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 563.1

ք. Երևան


<<26>> 02. 2025թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ-ի տնօրենի և Ներքին գործերի նախարարության «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև <<25>> 02. 2025 թվականին կնքված №563 պայմանագրի՝ <<25>> 02. 2025 թվականից մինչև <<26>> 02. 2025 թվականը «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական լաբորատորիայի գլխավոր փորձագետ և լաբորանտ Գևորգ Աղբալյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեցին «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված, ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան, Մալխասյանց 6/3 և 8՝ 2-րդ մուտքում տեղադրվող, վերելակների տեխնիկական մասի աշխատանքային նախագծային փաստաթղթերը:

Համաձայն նախագծային փաստաթղթերի, մեկ նախատեսված է տեղադրել երկու վերելակ արտադրական վտանգավոր օբյեկտներ:

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված, ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան, Մալխասյանց 6/3 և 8՝ 2-րդ մուտքում տեղադրվող, վերելակների տեխնիկական մասի աշխատանքային նախագծային փաստաթղթեր համապատասխանում են տեխնիկական անվտանգության ոլորտի օրենսդրության պահանջներին և նախագծային փաստաթղթերին տրվում է դրական եզրակացություն:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը
արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը:

գլխավոր փորձագետ և լաբորանտ  Գևորգ Աղբալյան վկայական N 071
ստորագրությունը, անուն ազգանունը, վկայականի համարը




ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Հաստատված է
ՀՀ ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության
ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
տնօրեն  Վ. Գևորգյան

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N563.2

ք.Երևան


26.02.2025թ.

Համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի՝ «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ-ի տնօրենի և ՀՀ ՆԳՆ «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի միջև 25.02.2025թ.-ին կնքված N-563 պայմանագրի՝ 25.02.2025թ.-ից, մինչև 26.02.2025թ.-ը, «Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության վարչության ամբարձիչ սարքավորումների տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության բաժնի գլխավոր փորձագետ Ա.Այվազյանի կողմից տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկվեց «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան Մալխասյանց 6/3 և 8 հասցեում տեղադրվող աշտարակային կոունկ արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեղադրման և շահագործման աշխատանքների կազմակերպման նախագծային փաստաթղթերը:

Համաձայն նախագծային փաստաթղթերի նախատեսվում է, ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան Մալխասյանց 6/3 և 8 հասցեում հասցեում աշտարակային կոունկի տեղադրում:

Տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության ենթարկված «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան Մալխասյանց 6/3 և 8 հասցեում տեղադրվող աշտարակային կոունկ արտադրական վտանգավոր օբյեկտի տեղադրման և շահագործման աշխատանքների կազմակերպման նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննության եզրակացությունը գրական է:

Փորձագիտական եզրակացությանը կցվող նյութերը՝
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերի պատճեն:

փորձագետ՝  Ա.Այվազյան վկ.030



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ-Ի, «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» ՓԲԸ-Ի ԵՎ «ԳԱԶՊՐՈՍ ԱՐՄԵՆԻԱ»
ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱՂԻՎԱԾ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ**
ELECTRIC NETWORKS OF ARMENIA **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ**

ՀՀ, ք. Երևան, Ա.Արմենակյան փող.127

ՆՏՊ-ՃՀԱ-0.4/0073

<<10>> 02.2023թ.

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
ՃՀԱ տրամադրելու համար

Տրվում է՝ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետ՝ Ա. Սեդոյանին (08.02.2023թ., 50/20180-23) Սպառիչի գործունեությունը և հասցեն՝ ք. Երևան, Արաբկիր, Ս. Մալխասյանց հ.8 և հ.6.3 Պահանջվող հզորությունը՝ 450 կՎԱ Մնող ցանցի լարումը՝ 0.4 կՎ

1. Բազմաբնակարան բնակելի շենքի համար անհրաժեշտ էլեկտրամատակարարումը հնարավոր կլինի իրականացնել՝ կառուցվելիք ենթակայանի 0.4 կՎ հատոններից։ Նոր ենթակայանի 6կՎ էլ.սնումը կարելի է իրականացնել՝ ՏԵ8854-ի 6կՎ հատոններից։
2. Անվտանգության գոտիները խախտված չեն։
3. Կառուցապատվող տարածքում՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքի ներքին էլեկտրամատակարարման սխեման անհրաժեշտ է համաձայնեցնել՝ <<Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր>> ՓԲ ընկերության տեխնիկական տնօրենի հետ։
4. Էլեկտրամատակարարման իրականացման համար, անհրաժեշտ է դիմել «ՀԷՑ» ՓԲԸ ցանկացած սպասարկման կետերին (մասնավորապես՝ ք. Երևան, Արմենակյան 127)՝ ներկայացնելով՝ ՀԾԿՀ 25.12.2019թ., №523-Ն որոշման 26 գլխի, 159 կետի պահանջներով նախատեսված փաստաթղթերը՝ էլ. ցանցին միացման պատվեր ձևակերպելու համար։
5. Կառուցապատման համար անհրաժեշտ էլեկտրամատակարարման նպատակով՝ անհրաժեշտ է որպեսզի կառուցապատողի կողմից տրամադրվի՝ 5X11=66մ² հողատարածք՝ նոր ենթակայանի կառուցման համար։
6. 3-րդ և 5-րդ կետերի պահանջների չկատարման դեպքում՝ սույն տեխնիկական պայմանները կհամարվեն անվավեր։

Տեխնիկական տնօրեն  **Դ. Գրիգորյան**


կատարող Դ. Սահակյան
Հեռ. 59-12-65



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մախապանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Ջուր

« 16 » 11.11.2023թ.
N 4028

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
քաղաքաշինական գործունեության
հաստիքային կարգավորման ծրագրերի
բաժնի պետ՝ Ա. Սեդրակյան

Հարգելի պարոն Սեդրակյան,


Ի պատասխան Ձեր 09.02.2023թ. թիվ 50/19844-23 պրոտիվի կապված Արաբկիր վարչական
շրջան, Մ Մախապանց փողոց հ.8 և հ.6/3 հասցեներում կառուցապատման համար
ջրամատակարարման և ջրահեռացման տեխնիկական պայմանների եղանակային տվյալներ
տրամադրելու հետ, հայտնում եմ, որ վերոնշյալ հասցեներում կառուցապատման համար
ջրամատակարարումը հնարավոր է իրականացնել Մաքրավանի ջրաղբյուրից, ջրահեռացումը
հնարավոր է միացնել Մախապանց փողոցով անցնող D=700մմ կոյուղատարին, իսկ
հեղեղատարը հնարավոր է միացնել Կոմիտասի պողոտայով անցնող D=500մմ հեղեղատարին:
Լրված հասցեի ներքին հրդեհաշիջման համար անհրաժեշտ է ապահովել հակահրդեհային
արգելափակիչ ծավալ, քանի որ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ն ապահովում է միայն խմելու տնտեսական
պահանջներին համապատասխան ջրաքանակ:

Հայտնում եմ, որ վերոնշյալ տարածքներով «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից սպառարկվող
կոմունիկացիաներ չեն անցնում:

Վերոնշյալ աշխատանքները պետք է իրականացվեն «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ կողմից տրամադրված
տեխնիկական պայմանի և համաձայնեցված նախագծի համաձայն:

Հարգանքով՝
Ս. Շահինյան

Գրաստի համաձայն
ՀՀՏՔ պետ՝ Մ. Մարտիրոսյան
Շ.Պ. 011300185(221)



ՀՀ, ք. Երևան, 375025, Արմյան 66ա
Հեռ.՝ 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
Էլ. փոստ՝ am.water.office.all@veolia.com
Վեբ-էջ՝ www.veolia.am

RA, Yerevan, 375025, Str. Abovyan 66a
Tel.: 1-85, 0-800-00-185, 011-300-185
E-mail: am.water.office.all@veolia.com
Web site: www.veolia.am



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Закрывтое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

Тбилисское шоссе, 43, Ереван, Республика Армения, 0091
тел.: (374 10) 294-888, 294-753, факс: (374 10) 294-728
e-mail: info@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ
ՏԵՂԱԿԱԼ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ

0091, ՀՀ, Երևան, Թրիվիայան խճուղի 43
հեռ.՝ (374 10) 294-888, 294-753, ֆաքս՝ (374 10) 294-728
էլ.փոստ՝ info@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

27 02 2023 թ.

№ 02/17.1/702-2023

«ՄԱԼԽԱՍՅԱՆԿ 12» ՍՊԸ Լ/Ա
տիկին Մ. Հախինյանին

պատճենը՝ Երևանի քաղաքապետարանի
աշխատակազմի
քաղաքաշինական գործունեության հատուկ
կարգավորման ծրագրերի բաժնի պետ
պարոն Ա. Սեդոյանին

«Տրանսգազ» ՍՊԸ տնօրեն
պարոն Գ. Մովսիսյանին

Երևանի ԳԳՄ տնօրեն
պարոն Վ. Արտաշեսյանին

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն թույլատրում է, պատվիրատուի միջոցներով, կից ներկայացված տեխնիկական պայմաններին և եզրակացությանը համապատասխան, արտոնագիր ունեցող կազմակերպությունների միջոցով կազմել ՀՀ ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Ս. Մալխասյանց փողոց թիվ 8 և 6/3 հասցեներում՝ կառուցապատվող տարածքի գազիֆիկացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը և իրականացնել շին-հավաքակցման աշխատանքները՝ «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի և Երևանի ԳԳ մասնաճյուղի հետ համաձայնեցված ու վերահսկողություն իրականացնող իրավասու մարմիններում գրանցված նախագծով:

Նախագծման և կառուցման աշխատանքներն իրականացնել ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված նորմերի (այդ թվում՝ շինարարական նորմերի և տեխնիկական կանոնակարգերի) դրույթների պահանջներին համապատասխան, իսկ գազամատակարարումը՝ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005թ. հուլիսի 8-ի N*95-Ն որոշմամբ հաստատված «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններով» սահմանված կարգով, ապահովելով «Անվտանգության պահանջները մայրուղային գազատարներում» և «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները:



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալիապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալիապանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

Միաժամանակ առաջարկում եմ կառուցապատման ոլորտում իրավասու մարմնի լիազորություններով պայմանավորված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ձևավորել տեղադիրքային առումով նույն ուղղությամբ տեղաբաշխված կառուցապատողների կողմից նախատեսվող գազիֆիկացման աշխատանքների համակարգմամբ, որի դեպքում քաղաքաշինական և տեխնիկական պահանջների ընդհանուր լուծմամբ կապահովվի գազաբաշխիչ կայանի ընտրությունը և մեկ ուղեգծով գազատարի կառուցումը համաֆինանսավորման սկզբունքով՝ սպառման ծավալների գումարային մեծությանը համապատասխան մեկ ընդհանուր տեխնիկական պայմանների հիման վրա:

Առդիր՝ - գազիֆիկացման տեխնիկական պայմանները և եզրակացությունը – 6 թերթ;
- Երևանի ԳԳՄ 22.02.2023թ. թիվ 22-13/863 գրությունը – 1 թերթ:

Ա. Հակոբյան

Ռ.Զ. Վասիլյան
(010) 29-47-70



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մալաթյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մալաթյանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«Գազարում Արմենիա» ՓԲԸ
Գլխավոր տնօրենի տեղակալ-
վարչի պաշտոնատարացեստ
Մ.Հակոբյան
նոյեմբեր 2023թ.

Ե Ձ Ը Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Ց ՈՒ Ն

ՀՀ ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Մ. Մալաթյանց փող 8 և 6/3 հասցեներում՝
կառուցապատվող տարածքի
(տրեկտի անվանումը և հասցեն)
զազամատակարարումը $P=0.3$ ՄՊա ճնշման և $Q=700$ մ³/ժամ նախատեսվող ծախսով
ինարավոր է իրականացնել Երևան-1 ԳԲԿ-ն սնող $D=700$ կողմնատար - զազատարից:
(գոյություն ունեցող զազատարի կամ ԳԲԿ-ի անվանումը)

որի տեխնիկական պայմաններն են՝

1. Միացման տեղում զազի աշխատանքային ճնշումը	$P_{աշխատ.} = 1.1 + 2.5 \text{ ՄՊա}$
2. Գազատարի տրամագիծը ; (մմ)	720×8.5 մմ
3. Գազատարի որևէ հատվածի վերականգնման (վերատեղադրման) անհրաժեշտություն	չկա
4. Միացման տեղը	Ըստ նախագծի - Երևան-1 ԳԲԿ-ն սնող $D=700$ կողմնատար - զազատարի 5,9 կմ-ից:
5. Օբյեկտի հեռավորությունը զազատարից	Ըստ նախագծային լուծումների և գործող նորմատիվների պահանջների:
6. Տեղադրվող զազի հաշվիչը	Ըստ զազասպասման ծախսերի - բարձր ճշտության դասի՝ կահավորված էլեկտրոնային ճշտիչով:
7. Պայմաններ	<u>7.1 Կառուցել</u> 7.1.1 Համապատասխան հզորության զազաբաշխիչ կայան (ԳԲԿ)՝ գործարանային արտադրության սարքավորումներով, որի կազմում պետք է լինեն՝ ա) փոխմիացման (переклѳочения), զազի մաքրման, զազի ճնշման նվազեցման, զազի հաշվառման, զազի հոսավորման և սեփական կարիքների համար զազի աման (отѳор) հանգույցներ: բ) էլեկտրամեծության, կապի, էլեկտրաբիմալան պաշտպանության, պահպանության և հրդեհային ձայնա-ազդանշանային, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր:



ՀՀ Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջանի
Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մախապանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄՍԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

	7.1.2 ԳԲԿ-ն սնող կողմնատար-զագատար (P_{ազ}=4.0 ՄՊա), փականային հանգույցներում օգտագործելով ստորգետնյա գնդային փականներ; 7.1.3 Միջին և ցածր ճնշման զագատարներ, նախատեսվող կամ կառուցվող հասարակական նշանակության շենքի զագիֆիկացման համար: 7.2 Իրականացնել կառուցապատվող տարածքի եզրագծով, եզրագծից մոտ 2 գծ.մ հեռավորությամբ և տարածքով անցնող, միջին ճնշման d=159մմ ստորգետնյա և վերգետնյա և d=76մմ վերգետնյա զագատարների, ցածր ճնշման 2 հատ d=40մմ, վերգետնյա զագատարների, ինչպես նաև տեղադրված հաշվիչ հանգույցի և զագի ճնշման կարգավորիչի վերատեղադրում՝ նախագծային լուծմամբ, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 08.07.2005թ. № 95-Ն որոշմամբ հաստատված «Բնական զագի մատակարարման և օգտագործման կանոնների» 2.17 կետի համաձայն: 7.3 Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակել ՀՀ գործող նորմատիվային փաստաթղթերի, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 01.15.2009թ. № 119-Ն, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 23.12.2020թ. թիվ 121 որոշմամբ ընդունված ԵԱՏՄ ՏԿ 49/2020 տեխնիկական կանոնակարգի: 16.07.2015թ. № 787-Ն որոշումների պահանջներին համապատասխան և համաձայնեցնել շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
8. Լրացուցիչ պայմաններ	8.1 Կառուցապատման ոլորտում իրավասու մարմնի լիազորություններով պայմանավորված ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքը ձևավորել տեղադիրքային առումով նույն ուղղությամբ տեղաբաշխված կառուցա-պատման կողմից նախատեսվող զագաֆիկացման աշխատանքների համակարգմամբ, որի դեպքում քաղաքաշինական և տեխնիկական պահանջների ընդհանուր լուծմամբ կապահովվի զագաբաշխիչ կայանի ընտրությունը և մեկ ուղեգծով զագատարի կառուցումը համաֆինանսավորման սկզբունքով՝ սպառման ծավալների գումարային մեծությամբ համապատասխան մեկ ընդհանուր տեխնիկական պայմանների հիման վրա:

Հիմք՝ - «Տրանսգազ» ՍՊԸ 23. 02. 2023 թ. № 01/13.10/387-2023 գրությունը;
Տեխնիկական պայմանները 23.02.2023թ. №28:

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

ԳՓՀ և ԳՍՊ Շ ու Ս բաժնի պետ

Գ.Ա. Ամիրխյան

Կազմեց՝

Ռ.Տ. Վասիլյան



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալխասյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխասյանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՏՐԱՆՍԳԱԶ» ՄՊԸ
ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ-
ԳՆԱԿՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՑ
Հ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
02.02.2023թ.

Գ Ա Ջ Ա Մ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Ա Ր Մ Ա Ն
Տ Ե Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Ղ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր
(գազափոխադրման ցանցից)

թիվ 28 23.02.2023թ.

Պատվիրատու՝ ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան (կառուցապատող՝ «ՄԱԼ ԽԱՍԹԱՆԿ 12» ՄՊԸ)
(կազմակերպության անվանումը, ֆորմական անձի ԱԱՀ)

Տեխնիկական պայմանների տրամադրման հիմքերը - Պատվիրատուի դիմումը:
09.02.2023թ. №50/20176-23 «Գազայրում Արմենիա» ՓԲԸ 23.02.2023թ. №1/53/5565-2023
(դիմումը գրանցման № և ամսաթիվը)

Շինարարության տեղը և հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան Արաբկիր վարչական շրջան, Մ. Մալխասյանց փողոց թիվ 8 և 6/3 հասցեներ:

Բնական գազի սպառման պահանջվող ծավալները 0.7 հազ. մ³/ժամ
(ստացվելագույն ժամային հաշիվը)

Գազամատակարարման համար պահանջվող գազի ճնշումը 0.3 (3) ՄՊա (կգուծ/սմ²)
(գազի առավելագույն ճնշումը)

Միացման կետում գործող գազատարի (կամ ԳԲԿ-ի) անվանումը Երևան-1 ԳԲԿ-ն սնող
Dn=700մմ տրամագծով կողմնատար-գազատար:
(մոնոլիտային գազատար, ֆորմատար-գազատար, ԳԲԿ, սյղ ձազմակերպություններին պատկանող գազատարներ, ԳԲԿ-ներ)

Օբյեկտի շինարարության պլանավորված ժամանակահատվածը՝ սկիզբը - ավարտը -

Գազափոխադրման ցանցին միանալու տեխնիկական պայմանները՝

Ներմիացման կետ է հանդիսանում Երևան-1 ԳԲԿ-ն սնող Dn=700մմ տրամագծով կողմնատար-գազատարի մոտավորապես 5,9լմ:
(հանգուցի տեխնիկական բնութագրերը)



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալխապանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն


2025թ. նոյեմբեր

Գազի ձևաչափերը ներմիացման կետում:

- նախագծային 5.5 (55) ՄՊա (կգուժ/սմ²),
- փաստացի 1.1-2.5 (11-25) ՄՊա (կգուժ/սմ²)

Ներմիացման կետում խողովակի և մեկուսիչ շերտի տեխնիկական բնութագրերը պողպատե խողովակ D=720x8.5մմ. մեկուսիչ շերտը ժայռավեցային

Ներմիացման տեղանքային գծապատկերը





Տեխնիկական պահանջներ՝

1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակել տեխնիկական պայմանների ամբողջական պահանջներով:
2. Տեխնիկական պայմաններից շեղումները համաձայնեցնել «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի հետ:
3. Նախագիծը պետք է համաձայնեցվի շահագործող կազմակերպության հետ:
4. Նախագծի մեջ նախատեսել գազատարի պաշտպանիչ միջոցներ՝ (սլաքի և ակտիվ պաշտպանության) նշելով մեկուսիչ նյութերի տեսակները և օգտագործվող նյութեր-սարքավորումների սերտիֆիկատները:
5. Կատարել գազատարի (ԳԲԿ-ի) կապակցումը տեղանքի հետ:
6. Նախատեսել միայն գործարանային արտադրության ժամանակակից սարքավորումներ:
7. Նախագիծը համաձայնեցնել պետական վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմնի և անհրաժեշտության դեպքում այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
8. Նախագծերին տալ էությունական ձևավորում:
9. Նախագծային, շինմոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքները պետք է կատարվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպությունների կողմից:
10. Մինչ շինարարությունը սկսելը նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ենթակա են փորձաքննության:
11. Շինարարության ավարտից հետո ՆՆՓ-ի 2 օրինակ հանձնել շահագործող կազմակերպությանը:
12. Գազատարի պահպանման գոտիները հաշվարկել համաձայն ՀՀ Կառավարության 16 հուլիսի 2015թ. թիվ 787-Ն, իսկ նվազագույն հեռավորությունները՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2020թ. դեկտեմբերի 23-ի №121 որոշումներին:
13. Առևտրային հաշվառքի սարքերը (գազահաշվիչները) պետք է համալրված լինեն գազի ճնշման և ջերմաստիճանի էլեկտրոնային ճշտիչով:
14. Հաշվառման հանգույցը նախատեսել առավելագույն և նվազագույն ծախսերի հաշվառման պայմանով:
15. Նախագծով նախատեսված սարք-սարքավորումները պետք է ունենան համապատասխանության սերտիֆիկատ և շահագործման տեխնիկական փաստաթղթեր:

Հաղորդ պահանջներ՝ նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակել ՀՀ գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան:

Հիմնական պահանջներ՝

1. Կառուցել համապատասխան հզորության գազաբաշխիչ կայան, ԳԲԿ-ն սնող կլորնատար-գազատար և կառուցապատվող տարածքը սնող միջին ճնշման գազատար:



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի
Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մախապանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

2. Գազատարի տեղադրումը նախատեսել ստորգետնյա
(տեղադրման նդամակը-տեղեկություն, վերցնելու)
- պողպատե խողովակից, իսկ ավտոմոբիլային, երկաթգծային ճանապարհների և
ջրային արգելքների անցումները նախատեսել ստորգետնյա
(ստորգետնյա, վերցնելու)
- Արհեստական արգելքների անցման մեթոդները նախապես համաձայնեցնել բոլոր
շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:
3. Նախագծով նախատեսել և տեղադրել նոր, գործարանային արտադրության
ժամանակակից սարքավորումներ, համապատասխան հզորության գազաբաշխիչ կայան
(ԳԲԿ):
4. Շինարարության ամբողջ ընթացքում ապահովել Պատվիրատուի կողմից տեխնիկական
վերահսկողություն կամ կնքել պայմանագիր այլ կազմակերպությունների հետ այն
իրականացնելու նպատակով: Անհրաժեշտության դեպքում նախագծային
կազմակերպության միջոցով ապահովել հեղինակային հսկողություն:
5. Գազատարի հետ արհեստական արգելքների և ինժեներական հաղորդակցողիների
հատման տեղերում, ինչպես նաև անցումից նրանց պահպանման գոտիներով, անհրաժեշտ
է ստանալ տեխնիկական պայմաններ այն շահագործող կազմակերպությունների կողմից:
6. Կառուցապատման ոլորտում իրավասու մարմնի լիազորություններով պայմանավորված
ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը ձևավորել տեղադիրքային առումով
նույն ուղղությամբ տեղաբաշխված կառուցապատողների կողմից նախատեսվող
գազաֆիկացման աշխատանքների համակարգմամբ, որի դեպքում քաղաքաշինական և
տեխնիկական պահանջների ընդհանուր լուծմամբ կապահովվի գազաբաշխիչ կայանի
ընտրությունը և մեկ ուղեգծով գազատարի կառուցումը համաֆինանսավորման
սկզբունքով:

Տեխնիկական պայմանների գործողության ժամկետը՝ մինչև 23.02.2024թ.

Տեխնիկական պայմանները կազմեց՝

«Տրանսգազ» ՍՊԸ ԳՀԾ և Ս բաժնի գլխ. մասնագետ Ս. Գրիգորյան

Համաձայնեցված է՝

«Տրանսգազ» ՍՊԸ ԳՀԾ և Ս բաժնի պետ Ա. Քոչարյան



ՀՀ Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջանի
Մախապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն
հասցեներում «Մախապանց 12» ՍՊԸ կողմից
նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և
ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՍՏԱՍԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՄՆԱԾՅՈՒՂ
ЗАО «Газпром Армения»
ЕРЕВАНСКИЙ ФИЛИАЛ ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
0025, 77, ք. Երևան, Շարենցի 141/3: 0025, 77, ք. Երևան, Շարենցի 141/3,
Ֆոն. /Դեք.: (+374 10) 55 45 00, Գազ. /Գազ. (+374 10) 05 92 74, E-mail: yerevan@gazpromarmenia.am

22. 02. 2023թ. № 22-13/863

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՐԳԵՏ
ՊԱՐՈՆ Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Ա.Հակոբյան

Հայտնում եմ Ձեզ, որ Երևանի քաղաքապետարանը 09.02.2023թ. N 50/20176-23 գրությամբ
դիմել է Երևանի Գ.Գ.Մ. Երևան քաղաքի Արարիկի վարչական շրջան, Ս. Մախապանց փողոցի
քիվ 8 և 6/3 հասցեներում «ՄԱԽԱՍԱՅԱՆՑ 12» ՍՊԸ կողմից կառուցանվող տարածքի
գազամատակարարման համար, անհրաժեշտ բնական գազի G=700.0մ³/ժամ ծախսով
գազաֆիկացման տեխնիկական պայման տրամադրելու խնդրանքով:

Գործող գազաբաշխման համակարգի գերծանրաբեռնվածության պատճառով
անբույստրեյի ճնշման անկումներից խուսափելու նպատակով Երևանի Գ.Գ.Մ կողմից
սպասարկվող գազաբաշխման համակարգից հնարավոր չէ հատկացնել գազաֆիկացման
տեխնիկական պայմաններ:

Միաժամանակ տեղեկացնում եմ, որ վերը նշված հասցեի տարածքը գազաֆիկացված է և
եզրագծից մոտ. 2 գծ.մ հեռավորությամբ անցնում եմ միջին ճնշման d=159մմ վերգետնյա և
ստորգետնյա գազատարներ, եզրագծում տեղադրված եմ հաշվիչ հանգույց և գազի ճնշման
կարգավորիչ, տարածքով անցնում է ցածր ճնշման. d=40մմ տրամագծի վերգետնյա գազատար,
իսկ եզրագծով միջին ճնշման d=76մմ և ցածր ճնշման d=40մմ տրամագծերի վերգետնյա
գազատարներ:

Կից ներկայացվում եմ լուսապատճենները՝ 5 թերթ:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝
ՏՆՕՐԵՆ
Վ. ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆ

Ու. Հակոբյան
հեռ. 57-03-07, 22-55



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մախապյանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մախապյանց 12» ՍՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր



Закрывтое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

Ереванский ФГГ

ym. Чаренца 141/3, г. Ереван, Республика Армения, 0025
тел.: (+374 10) 554 500, факс: (+374 10) 559 274
e-mail: yerevan@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

Երևանի ԳԳՄ

0025, Գայլատանի Ֆանրապետություն, ք. Երևան, Զարնոցի 141/3
հեռ. : (+374 10) 554 500, ֆաքս : (+374 10) 559 274
e-mail: yerevan@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

24.02.2025

№ 22-13/243

«ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՑ 12» ՔԲԸ տնօրեն
պարոն Ա. Շվազիրին

Ի պատասխան Ձեր 14.01.2025թ. դիմումի թույլատրվում է Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ա. Մախապյանց փողոց թիվ 8 հասցեի շինության դիմացով անցնող Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ պատկանող միջին ճնշման d=159մմ տրամագծի վերգետնյա գազատարերի վերատեղադրումը՝ նախագծային լուծմամբ:

Տեղեկացնում եմ, որ համաձայն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 08.07.2005թ. N 95-Ն որոշմամբ հաստատված «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնների» 36 կետի՝ բնակելի թաղամասերի, փողոցների, տարածքների կառուցապատման, առանձին շենքերի ու շինությունների վերակառուցման կամ այլ նախաձեռնության դեպքերում դրանցում գործող գազի համակարգերի վերակառուցումը կատարվում է կառուցապատողի կամ նախաձեռնողի միջոցներով՝ Մատակարարի հետ համաձայնեցված նախագծով և նրա վերահսկողությամբ:

Միաժամանակ տեղեկացնում եմ նաև, որ համաձայն ՀՀ Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 08. հուլիսի 2005թ. N 95-Ն որոշմամբ հաստատված բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոնների 159 կետի՝ ձմռան ժամանակահատվածում (նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 15-ը) բնակիչ-բաժանորդների գազամատակարարումը չպետք է ընդհատվի գազամատակարարման ցանցում պլանային աշխատանքներ կատարելու պատճառով:

Կից ներկայացվում է տեխնիկական պայմանը՝ 1 թերթ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԳՄ
ՏՆՕՐԵՆ

Վ. ԱՐՏԱՇԵՍՅԱՆ

կատ. Ա. Հովհաննիսյան
հեռ. 57-03-07, 22-55

0-012



ՀՀ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մալիապանց փողոց հ.6/3 հողամաս և հ.8 շինություն հասցեներում «Մալիապանց 12» ՄՊԸ կողմից նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի և ավտոհանգրվանային մասնաշենքի կառուցման

ՇՄԱԳ հաշվետվություն

2025թ. նոյեմբեր

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԳՄ ՏՆՕՐԵՆ

Լ.ԱՐՄԱՆՅԱՆ

"21" "02" 2025

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Մ. Մալիապանց փողոց թիվ 8 հասցեի շինության դիմացով անցնող Գազարում Արմենիա՝ ՓԲԸ պատկանող միջին ճնշման $d=159$ մմ տրամագծի վերցնելիս գազատարների վերադրվողությունը՝ նախագծային լուծմամբ:


1. Միացվող գազատարում գազի ճնշումը՝ միջին

2. Միացման կետեր Մ՝ Բ՝ և Գ՝ կետերում
(նշել միացման տեղի հասցեն, տեղակայումը և պիկետը)

3. (Հիդրավիկական վերահսկարկի կադրման անհրաժեշտությունը)

4. (Գլխամասային հաշվիչ հանգույցի տեղադրում, ԷՊԿ ԳԿԿ նախատեսում և այլն)

5. Օբյեկտի գազամատակարարման վերականգնման (կամ գազի ֆիկացման) գծապատկերը



6. Տեխնիկական պայմանները կազմված են "21" "02" 2025թ.

և գործում են մինչև "21" "02" 2026թ.

Երևանի ԳԳՄ Տնօրենի առաջին տեղակալ՝
գլխավոր ճարտարագետ

(Արտագրություն)

Ս. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՇՏԲ պետ

(Արտագրություն)

Խ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ