

«ՆՈՎԵԼ ՊԼՅՈՒՍ» ՍՊԸ

**Վնասակար նյութերի սահմանային թույլատրելի
արտանետումների (ՍԹԱ)
նորմատիվների նախագիծ**

Տնօրեն

Մ. Ղազարյան



ԵՐԵՎԱՆ 2022

Կատարողների ցուցակը

Մասնագետ

Համակարգչային հաշվարկը

Ա. Ղադայան

Ա. Խաչատրյան

—

ԱՆՆՈՏԱՑԻԱ

Սույն նախագծում ներկայացված են առաջարկություններ «Նովել Պլուս» ՍՊԸ սահմանային թույլատրելի արտանետումների վերաբերյալ:

ՍԹԱ նորմավորման աշխատանքների անցկացման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության 27.12.2012 թ. № 1673-Ն “Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի մարտի 30-ի N 192 և 2008 թվականի օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” և ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>> N 62-Ն որոշումները:

ՍԹԱ -ն գիտա-տեխնիկական նորմատիվ է, որը հաստատվում է յուրաքանչյուր աղբյուրի և արտանետվող յուրաքանչյուր նյութի համար, ձեռնարկությունների արտադրական գործունեության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա սահմանափակելու նպատակով:

Աշխատանքում ի մի են բերվել ձեռնարկության որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուրի արտանետումների որակական և քանակական բնութագրերը:

Ներկա աշխատանքում բերված են աղբյուրների սանիտարա-տեխնիկական հետազոտման, տեքստային, աղյուսակային, տվյալներ: Կատարված է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ցրման հաշվարկը:

Այժմ ձեռնարկությունն ունի 1 արտադրահրապարակ՝ բետոնի շաղախի ստացման արտադրություն:

Մոտակա տարիների ընթացքում ձեռնարկության ընդլայնում, վերագինում, վերապրոֆիլավորում, տեխնոլոգիական ծավալների փոփոխություններ չեն սպասվում: Գազա և փոշեորսման սարքերի տեղադրման անհրաժեշտություն չկա:

Կազմակերպության արտանետումները չեն գերազանցում այդ վնասակար նյութերի համար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող միջոցառումների պլան չի նախատեսվում: Աղտոտող նյութերի գետնամերձ խտությունները, հաշվի առնելով նաև ֆոնային աղտոտվածությունը չեն գերազանցում համապատասխան նյութերի ՍԹՆ, այդ պատճառով անհրաժեշտ միջոցառումներ չեն նախատեսված:

Կազմակերպությունում արտանետվում են՝

անօրգանական փոշի(SiO_2 -20-70%)այդ թվում ցեմենտի փոշի՝ 7.056 տ/տարի, ,

Շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը կազմում է 282240դրամ:

Նյութերի ՍԹԱ նորմատիվներին հասնելու ժամկետները 2022թվականն է: Կազմակերպության կողմից արտանետումների հետևանքով շրջակա միջավայրին հասցվելիք վնասի մեծությունը հաշվարկվել է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշման համաձայն: Ցանկացած արտանետման աղբյուրի համար հասցված տնտեսական վնասն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$U = \sum_{q=1}^n \Phi_q \sum_{i=1}^m \varphi_i \cdot P$$

Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով,

Φ_q -ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որի արժեքը հավասար է 4

φ_i -ն i-րդ նյութի համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է,

ρ_i –ն տվյալ (i-րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է
 Φ_s –ն փոխադրման ցուցանիշն է, $\Phi_s = 1000$ դրամ
 ρ_i գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$\rho_i = q(3 S_{ui} - 2U\theta_{ui})$$

որտեղ՝

$U\theta_{ui}$ –ն i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է՝ տոննաներով,

S_{ui} –ն i-րդ նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն է՝ տոննաներով:

$q=1$ ՝ անշարժ աղբյուրների համար

$\zeta_q=4$, $\Phi_s = 1000$ դրամ

Կազմակերպությունում արտանետվում են՝

Նյութերի անվանումը	ρ_i տ	ζ_q	Φ_s դրամ	q_i	Ա դրամ
Փոշի անօրգանական, այդ թվում ցեմենտի փոշի SiO_2 -20-70%	7.056	4	1000	10	282240
ընդամենը					282240

Տրամադրված արտանետման չափաքանակները մնում են ուժի մեջ, քանի դեռ աղտոտման անշարժ աղբյուրների և աղտոտող նյութերի մասով քանակական կամ որակական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ինչպես նաև տվյալ նյութերով ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածություն չի առաջացել: Ֆոնային գերնորմատիվային աղտոտվածության առաջացման հետ կապված արտանետման չափաքանակները վերանայվում են տրամադրման պահից 5 տարվանից ոչ շուտ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Անոտացիա	3
Բովանդակություն	5
Ընդհանուր տեղեկություններ	6
ՕՊՕ-ի հաշվարկը	7
Ձեռնարկության պլան-սխեման	8
Կազմակերպության բնութագիրն որպես մթնոլորտն աղտոտող աղբյուր	10
Արտանետվող նյութերի անվանացանկը	11
ՍԹԱ հաշվարկի համար անհրաժեշտ նախնական տվյալներ	11
ՍԹԱ հաշվարկի համար անհրաժեշտ աղտոտող նյութերի պարամետրերը	12
Մեքենայական հաշվարկի բնութագիրը	14
Մթնոլորտի աղտոտման գործում ներդրում ունեցող աղբյուրների ցուցակը	15
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները	15
Մթնոլորտն աղտոտող վնասակար նյութերի արտանետումների նորմատիվները	16
Կազմակերպական-տեխնիկական միջոցառումներ անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ	17
Արտանետումների վերահսկման և ՍԹԱ կատարման նպատակով նախատեսվող և իրականացվող միջոցառումներ	17
Գրականություն	18
Կլիմայական տվյալներ ,ռելիեֆի գործակիցը	19-20
Մեքենայական հաշվարկներ	21-34

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընկերության արտադրական գործունեությունը նախատեսված է շինարարական աշխատանքների համար բետոնի շաղախ պատրաստելու համար: Ունի 1 արտադրահրապարակ:

Գործունեությունն իրականացնում է Երևանի տարածքում, այլ արտադրական կազմակերպությունների անմիջականորեն սահմանակից չէ, շրջակայքում հանգստյան գոտիներ, նախադպրոցական և դպրոցական կազմակերպություններ, հիվանդանոցներ, սննդի օբյեկտներ, անտառներ, գյուղատնտեսական մշակահողեր և այլն չկան, բնակելի գոտուց հեռու է 500մ :

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարն է 271.110.1110634 տրված 20.01.2020թ.:

Ընկերության հասցեն է՝

Իրավաբանական՝ ք.Երևան, Մազմանյան փող., 10,բն.26

Գործունեության վայրի՝ ք.Երևան, Սիլիկյան թաղամաս, 7-րդ փողոց 1/14


ՕՊՕ-ի հաշվարկը

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 27-ի N1673-Ն որոշման 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետի՝ ՍԹԱ նորմատիվների նախագիծ կազմվում է այն տնտեսավարող սուբյեկտների համար, որոնք ունեն արտանետման այնպիսի աղբյուրներ, որոնց արտանետումների առավելագույն նախագծային ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկված ՕՊՕ-ն մեկ տարում գերազանցում է երկու միլիարդ մ³ չափանիշը, կամ վայրկյանում գերազանցում է երկու հազար մ³ չափանիշը:

Ընկերությունում արտանետվում են՝

Նյութերի անվանումը	Քանակը տ	Միջին օրական ՍԹԿ	ՕՊՕ մլրդ...մ ³ /տարի
Փոշի անօրգանական SiO ₂ -20-70%, այդ թվում ցեմենտի փոշի	7.056	0.10	70.56
ընդամենը			70.56





- 1.Բաց հրապարակ
- 2.Սիլոս
- 3.Բետոնախառնիչ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆ ՈՐՊԵՍ ՄԹՆՈՒՈՐՏՆ ԱՂՏՈՏՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐ

Ընկերության արտադրական գործունեությունը նախատեսված է շինարարական աշխատանքների համար բետոնի շաղախ ստանալու համար: Կիրառվում են բետոնի շաղախ ստանալու համար ամբողջ աշխարհում ընդունված տեխնոլոգիական գործընթացները, բաղադրամասերը և դրանց քանակները: Աշխատում է տարեկան 297 օր, 7-ժամյա ռեժիմով

Գործում են հետևյալ տեղամասերը՝

1. Իներտ նյութերի կուտակման բաց պահեստ
2. Ցեմենտի սիլոս
3. Բետոնի շաղախի պատրաստման հանգույց

Տեղադրված է ցեմենտի 1սիլոս,

Ցեմենտի սիլոսից մղման ժամանակ արտանետվում է ցեմենտի փոշի:

Բաց պահեստում կուտակվում են բետոնի շաղախի արտադրության համար օգտագործվող ավազը և խիճը: Արտանետվում է անօրգանական փոշի (SiO_2 -20-70%):

Կազմակերպությունում տարեկան պատրաստվում է առավելագույնը 100000մ³ բետոնի շաղախ «HZS 50» մակնիշով 50մ³/ժամ արտադրողականությամբ բետոնախառնիչ ունեցող հանգույցում, օգտագործվում է ցեմենտ, ավազ, խիճ/բազալտի/: Արտանետվում են անօրգանական փոշի (SiO_2 -20-70%) և ցեմենտի փոշի: Միևնույն ՍԹԿ ունենալու պատճառով փոշիները հաշվարկվել են միասին:

Իներտ նյութերն դոզատորներով բեռնավորվում են բունկերների մեջ և փոխադրիչով տրվում բետոնախառնիչի մեջ: Ցեմենտի սիլոսից խառնիչի մեջ է տրվում նաև ցեմենտը: Ջուրը ևս բեռնավորվում է դոզատորով:

Իներտ նյութերը բեռնավորումից առաջ և բաց հրապարակում պահելիս, խոնավացվում են՝ փոշու արտանետումը նվազեցնելու համար:

Մոտակա տարիների ընթացքում ձեռնարկության ընդլայնում, վերազինում, վերապրոֆիլավորում, տեխնոլոգիական ծավալների փոփոխություններ չեն սպասվում, ուստի աղյուսակ 3 –ի հեռանկար սյունյակը չի լրացվում:

Վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկի մակերսն ընդգրկում է մինչև 0.05ՍԹԽ աղտոտվածությամբ տարածքները, իսկ ցանցի քայլը թույլ է տալիս գնահատելու աղտոտվածությունն կազմակերպության տարածքի եզրին, սանիտարապաշտպանական գոտու սահմանի եզրին և ամենամոտ բնակելի տարածքներում:

Տեխնոլոգիական սարքավորումների քանակը, արտանետման աղբյուրների պարամետրերը, վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը եւ տեսակը նշված են 3-րդ աղյուսակներում:

Բետոնի արտադրանքների արտադրության գործարանները դասվում են 4-րդ դասին, սանիտարապաշտպանական գոտին սահմանվում է 100մ:

ՄԹՆՈՒՈՐՏ ԱՐՏԱՆԵՏԿՈՂ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ

Աղյուսակ 1

Նյութի անվանումը	ՍԹԿ առավելագույն միանվագ մգ/մ ³	Վտանգավորության դասը	Արտանետումները տ/տարի
Փոշի անօրգանական SiO ₂ -20-70%, այդ թվում ցեմենտի փոշի	0.3	3	7.056

Գումարման հատկությամբ խմբեր չկան

Կազմակերպության արտադրական գործընթացներում զարկային արտանետումներ չեն առաջանում, այդ պատճառով 2-րդ աղյուսակը չի լրացվում:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԹԱ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ

Կատարվել է մթնոլորտն աղտոտող նյութերի աղբյուրների գույքագրում: Ըստ գույքագրման արդյունքի՝ ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները կազմվել և հաշվարկվել են ՓՕՍՍ 17.2.3.02-2014 –ի պահանջներին համապատասխան և բերված են 3 աղյուսակում:

Հաշվարկները կատարվել են «Տարբեր արտադրությունների կողմից մթնոլորտն աղտոտող նյութերի արտանետումների հաշվարկի մեթոդիկան» ժողովառուի հիման վրա:

Նստեցման անջափելի գործակիցն ընդունվում է՝ խոշոր դիսպերսության փոշու համար մաքրման բացակայության դեպքում՝ 3:

ՍԹԱ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՐՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

աղյուսակ 3

Արտադրու- թյուն, արտադրամաս	Աղտոտող նյութերի առաջացման աղբյուրները		Աշխատաժամը տարում		Արտանետման աղբյուրների անվանումը		Աղբյուրների քանակը		Աղբյուրի համարը	
	Անվանումը	Քանակը								
		ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ

Բաց պահեստ	Իներտ նյութերի կուտակում	1	5880	անկազմակերպ	1	1
Սիլոս	Ցեմենտի մղում	1	1960	խողովակ		2
Բետոնի շաղախի	Բետոնախառնիչ	1	1960	խողովակ	1	3

3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

Աղբյուրի կարգաթիվը		Աղբյուրի բարձրությունը, մ		Տրամագիծը, մ		Գազաօդային խառնուրդի պարամետրերը արտանետման աղբյուրի ելքում					
						արագությունը մ/վրկ		ծավալը մ³/վրկ		ջերմաստիճանը	
ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ	ՆՎ	Հ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1		3		60		3		8478		20	
2		15		0.1		15		0.2356		20	
3		5		3.5		20		192.4		20	

3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

Աղբյուրի կարգաթիվը		Կոորդինատները քարտեզում, մ				Գազերը մաքրող սարքերի անվանումը		Մաքրվող նյութերը		Մաքրման միջին շահագործման աստիճանը	
		կետային աղբյուրի, աղբյուր. խմբի կենտրոնի, գծային աղբ. 1-ին ծայրի		գծային աղբյուրի 2 –րդ ծայրի				Ապահովվածությ. յան գործակիցը %		Մաքրման առավելագույն չափը, %	
Նվ	Հ	X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	Նվ	Հ	Նվ	Հ	Նվ	Հ

11	12	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1		10	75	70	90						
2		90	90								
3		45	50								

3-րդ աղյուսակի շարունակությունը

Աղբյուրի կարգաթիվը		Նյութի անվանումը	Աղտոտող նյութերի արտանետումները						ԱԹԱ հանելու տարին
			Նվ			Հ (ԱԹԱ)			
Նվ	Հ		գ/վ	մգ/մ³	տ/տարի	գ/վ	մգ/մ³	տ/տարի	
11	12	33	34	35	36	37	38	39	40
1		Անօրգան. փոշի(SiO₂ -20-70%)	0.15	0.0177	3.1752	0.15	0.0177	3.1752	2022
2		Անօրգան. փոշի(SiO₂ -20-70%)	0.10	424.4	0.7056	0.10	424.4	0.7056	2022
3		Անօրգան. փոշի(SiO₂ -20-70%)	0.45	2.338	3.1752	0.45	2.338	3.1752	2022

ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրվածության հաշվարկները կատարելու համար ճշգրտված և ուղղված տվյալների հիման վրա կազմվել են ՍԹԱ հաշվարկի ելակետային տվյալները:

Վնասակար նյութերով մթնոլորտի աղտոտվածության հաշվարկը կատարվել է «ԷՐԱ» մեքենայական ծրագրով:

Գետնամերձ խտությունների բաշխման որոշումը կատարվել է 4800×4800 մ քառակուսում, 480մ քայլով, հաշվարկային 121 կետում:

ՕԴԵՐՆԵՎՈՒԹԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ, ՑՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՐՈՇՈՂ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ: ՍԿՋԲՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերը և գործակիցները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: Սահմանային թույլատրելի առավելագույն միանվագ խտությունները /կոնցենտրացիաները/ վերցված են ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկից:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4

Բնութագրերի անվանումը	մեծությունը
Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայից կախված գործակիցը	200
Տեղանքի ռելյեֆի գործակիցը	1. 0
Տարվա ամենատաք ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը	33.0
Միջին տարեկան <<քամիների վարդը>> %-ով	
Հյուսիս	12
Հյուսիս-արևելք	35
Արևելք	13
Հարավ-արևելք	9
Հարավ	14
Հարավ-արևմուտք	6
Արևմուտք	7
Հյուսիս-արևմուտք	4
Քամու բազմամյա միջին արագությունը(/մ/վ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ(5% ապահովվածությամբ)	2.9մ/վրկ
Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը(/մ/վ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ(5% ապահովվածությամբ)	26

ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑՐՄԱՆ ՀԱԿԻՐՃ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Նյութի անվանումը	Առավելագույն գետնամերձ կոնցենտրացիան առանց ֆոնի	ՍՊԳ 100մ	քնակելի գոտի 500մ
1	2	3	4
Անօրգանական փոշի (SiO ₂ -20-70%)	0.7332450ՍԹԿ 0.2199735 մգ/մ ³	0.5069362 ՍԹԿ 0.1520809 մգ/մ ³	0.5069362 ՍԹԿ 0.1520809 մգ/մ ³

ՄԹՆՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՑՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԱՐԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Մթնոլորտում վնասակար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի արդյունքները ներկա վիճակի և հեռանկարի համար ցույց են տալիս, որ սահմանային թույլատրելի խտության գերազանցում չի դիտվում ոչ մի նյութի համար: Վնասակար նյութերի համար սահմանված նորմատիվների առաջարկները ներկայացված են աղյուսակ 6-ում:

ՍԹԱ նորմատիվներ հասնելու միջոցառումների ծրագիր

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5.

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը և աղտոտման աղբյուրի համարը	Իրականացման ժամկետը	Վնասակար նյութի (նյութեր) արտանետումը մինչև միջոցառումը		Վնասակար նյութի (նյութեր) արտա- նետումը միջոցառումն իրականացնելուց հետո	
			գ/վրկ	տ/տարի	գ/վրկ	տ/տարի

Կազմակերպության արտանետումները չեն գերազանցում այդ վնասակար նյութերի հա-
մար սահմանված չափանիշները, այդ պատճառով արտանետումների քանակն իջեցնող
միջոցառումների պլան չի նախատեսվում և աղյուսակ 5-ը չի լրացվում:

ԱՆՇԱՐԺ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ԱՂՏՈՏՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ ՄԹՆՈՒՈՐՑ ԱՐՏԱՆԵՏԵԼՈՒ
«ՆՈՎԵԼ ՊԼՅՈՒՄ» ՍՊԸ ՀԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ
/ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 6

Աղտոտող նյութը	Ընդհանուր արտանետումը		Աղտոտող նյութը	Ընդհանուր արտանետումը	
	գ/ վ	տ/տարի		գ / վ	տ/ տարի
Անօրգանական փոշի (SiO ₂ -20-70%)	0.70	7.056			

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՐԱԿԱՆ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Անբարենպաստ եղանակի դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները կրում են կազմակերպչական-տեխնիկական բնույթ և գործնականորեն ընդգրկում են վնասակար նյութերի արտանետումների բոլոր աղբյուրները:

1. Թույլ չտալ սարքավորման գերբեռնված աշխատանք
2. Խստորեն հետևել տեխնոլոգիայի ընթացակարգին
3. Սահմանափակել փոշու արտանետումը
4. Չդատարկել լուծիչներ, հեշտ բոցավառվող նյութեր
5. Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակի մեծացման դեպքում հարկ է անմիջապես դանդաղեցնել կամ ժամանակավորապես դադարեցնել տվյալ սարքավորման աշխատանքը:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՎ ՍԹԱ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

Քանի որ ՍԹԱ կատարման համար պատասխանատու է ձեռնարկությունը, արտանետումներին հետևում և ստուգում է բնության պահպանության համար պատասխանատու անձը:

Վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը որոշվում է այդ վնասակար նյութերի խտությունների և գազերի օդային խառնուրդների ծավալների ուղղակի չափման մեթոդներով: Ուղղակի չափման մեթոդների անհնարինության դեպքում թույլատրվում է տեսական հաշվարկի մեթոդը: Անբարենպաստ կլիմայական պայմանների ժամանակ, բնակչության առողջության համար մթնոլորտի վնասաբեր աղտոտման ընթացքում ձեռնարկությունը պարտավոր է վնասակար նյութերի արտանետումները իջեցնել ընդհուպ աշխատանքի դադարեցումը:

Եթե վթարի արդյունքում ՍԹԱ -ի նորմատիվը գերազանցվում է, կազմակերպությունը պարտավոր է այդ մասին հայտնել մթնոլորտի պահպանությունը վերահսկող մարմնին և անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել վնասակար նյութերի արտանետումները սահմանափակելու ուղղությամբ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ենթակա Աշխատանքի և Առողջապահական տեսչական մարմնին տեղեկատվություն հաղորդել վթարի և ձեռնարկված միջոցառումների մասին(վնասակար նյութերի կոնցենտրացիաների չափումներ մոտակա բնակավայրերում):

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. ГОСТ 17.2. 3. 02 - 2014 “Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями”.
2. Временная методика нормирования промышленных выбросов в атмосферу. Ленинград, Гидрометеиздат, 1986г.
3. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Ленинград, Гидрометеиздат, 1986г.
4. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно - допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) предприятий.
5. Временная инструкция о порядке проведения работ по установлению нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу для отдельно нормируемых предприятий промышленности, ОНД-86.
Обсерватория имени А.И. Воейкова Госкомгидромета, 1986г.
6. ՀՀ կառավարության 02.02.2006թ. որոշում № 160-Ն «Բնակավայրերում մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի խտությունների (կոնցենտրացիաների-ՍԹԿ) նորմատիվները հաստատելու մասին»
7. ՀՀ կառավարության 27.12.2012 թ. որոշում № 1673-Ն «Մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների նորմատիվների մշակման ու հաստատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1999թ. մարտի 30-ի N 192 և 2008թ. օգոստոսի 21-ի N 953-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
8. ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 91-Ն որոշում
9. ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ N 62-Ն որոշում. <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>>



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ՀԻՂՐՈՏԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ
ՏՆՕՐԵՆ**

« 29 » 06 2020թ.

№ 08/ԼԱ/ - 125

«Էկոբարիք-աուդիտ» ՍՊԸ տնօրեն
պարոն Ա.Միրզախանյանին

Հարգելի պարոն Միրզախանյան

Ի պատասխան Ձեր 2020 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 06 գրության տրամադրում եմ բազմամյա կլիմայական հարաչափերն ըստ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևան ագրո օդերևութաբանական կայանի տվյալների.

Մթնոլորտի ստրատիֆիկացիայի գործակիցը	200
Տարվա ամենաշոգ ամսվա միջին առավելագույն ջերմաստիճանը T°C	33.0
Քամու բազմամյա միջին արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)	2.9
Քամու բազմամյա միջին առավելագույն արագությունը (մ/վրկ), որը հնարավոր է 20 տարին մեկ անգամ (5% ապահովվածությամբ)	26

Քամու ուղղությունների և անդորրի կրկնելիությունը (%)

Հս	ՀսԱրլ	Արլ	ՀվԱրլ	Հվ	ՀվԱրմ	Արմ	ՀսԱրմ	Անդորր
12	35	13	9	14	6	7	4	54

Հարգանքով՝
Տնօրենի ժ/պ

Լ. Ագիգյան

ՌԵԼԻԵՖԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Ընկերությունը գտնվում է Երևանում, տեղանքը հարթ է, խոչընդոտներ չկան:

Ըստ ՕՆԴ– 86 –ի՝ հարթ կամ թույլ կտրտված տեղանքում, որտեղ բարձրության փոփոխությունը 1 կմ վրա չի գերազանցում 50 մ, տեղանքի ռելյեֆի գործակիցն ընդունվում է 1.0:

1. Общие сведения.

Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
в соответствии с положениями документа "Методы расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе" (МРР-2017).

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020 |

2. Параметры города

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Название: Ереван

Коэффициент А = 200

Скорость ветра U_{мр} = 26.0 м/с (для лета 26.0, для зимы 12.0)

Средняя скорость ветра = 2.9 м/с

Температура летняя = 33.0 град.С

Температура зимняя = -3.7 град.С

Коэффициент рельефа = 1.00

Площадь города = 0.0 кв.км

Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

3. Исходные параметры источников.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Город :052 Ереван.

Объект :0001 ООО Новел плюс.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 14:53

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

ПДК_{м.р} для примеси 2908 = 0.3 мг/м³

Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

Код	Реж	Тип	H1	H2	D	Wo	V1	T	X1	Y1	X2	Y2	Alf	F	КР	Ди
Выброс	Ro	GBC														
<ОБ~П>~<Ис>	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
г/с	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
000101	0001	1	П2	3.0		60.0	3.00	8478.0	20.0	1930	1365	80	80	83	3.0	1.000 0
0.1500000	1.290															

000101 0002 1 Т	15.0	0.10 15.00	0.2356 20.0	1994	1326	3.0 1.000 0
0.1000000 1.290						
000101 0003 1 Т	5.0	3.5 20.00	192.4 20.0	1914	1291	3.0 1.000 0
0.4500000 1.290						

4. Расчетные параметры См, Ум, Хм

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Город :052 Ереван.

Объект :0001 Производство бетона.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2022 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 19:53

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

- Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по всей площади, а См - концентрация одиночного источника, расположенного в центре симметрии, с суммарным М								
~~~~~								
Источники					Их расчетные параметры			
Номер	Код	Режим	М	Тип	См	Um	Xm	
-п/п-	<об-п>-	<ис>-	-----	-----	-[доли ПДК]-	--[м/с]--	----[м]----	
1	000101 0001	1	0.150000	Т	0.182349	0.50	54.7	
2	000101 0002	1	0.100000	П2	0.062663	85.80	199.8	
3	000101 0003	1	0.450000	Т	0.677834	1.65	74.1	
~~~~~								
Суммарный Мq =			0.700000 г/с					
Сумма См по всем источникам =			0.922846 долей ПДК					

Средневзвешенная опасная скорость ветра =			5.47 м/с					

5. Управляющие параметры расчета

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Город :052 Ереван.

Объект :0001 Производство бетона.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 19:53

Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 33.0 град.С)

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Расчет по прямоугольнику 001 : 4800x4800 с шагом 480

Расчет по границе санзоны. Покрытие РП 001

Расчет в фиксированных точках. Группа точек 090

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (U_{мр}) м/с

Средневзвешенная опасная скорость ветра U_{св}= 5.47 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Город :052 Ереван.

Объект :0001 Производство бетона.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 19:53

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился на прямоугольнике 1

с параметрами: координаты центра X= -1, Y= 2

размеры: длина (по X)= 4800, ширина (по Y)= 4800, шаг сетки= 480

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 26.0 (U_{мр}) м/с

Расшифровка_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

|~~~~~|~~~~~|
| -Если в строке С_{тах}=< 0.05 ПДК, то Фоп,Уоп,Ви,Ки не печатаются |
|~~~~~|~~~~~|

```

y= 2402 : Y-строка 1  Cmax= 0.038 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=180)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.020: 0.025: 0.029: 0.034: 0.037: 0.038: 0.037: 0.033: 0.029: 0.024: 0.020:
Cc : 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
~~~~~

```

```

y= 1922 : Y-строка 2  Cmax= 0.054 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=180)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.024: 0.030: 0.037: 0.045: 0.052: 0.054: 0.051: 0.044: 0.036: 0.029: 0.024:
Cc : 0.007: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп: 124 : 131 : 139 : 149 : 163 : 180 : 196 : 210 : 221 : 229 : 235 :
Уоп:21.76 :19.41 :20.34 :21.07 :21.21 :21.43 :21.59 :21.64 :21.32 :20.14 :21.76 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.015: 0.019: 0.025: 0.031: 0.037: 0.039: 0.037: 0.031: 0.025: 0.019: 0.015:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.006: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= 1442 : Y-строка 3  Cmax= 0.079 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=179)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.027: 0.035: 0.046: 0.060: 0.074: 0.079: 0.071: 0.058: 0.045: 0.035: 0.027:
Cc : 0.008: 0.011: 0.014: 0.018: 0.022: 0.024: 0.021: 0.017: 0.013: 0.010: 0.008:
Фоп: 116 : 121 : 129 : 140 : 157 : 179 : 202 : 219 : 231 : 238 : 244 :
Уоп:19.62 :20.34 :21.17 :21.14 :20.46 :19.99 :20.55 :21.75 :21.99 :21.08 :19.80 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.023: 0.033: 0.044: 0.056: 0.061: 0.056: 0.044: 0.033: 0.023: 0.017:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```



```

~~~~~
y= 962 : Y-строка 4 Cmax= 0.144 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=180)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.030: 0.040: 0.056: 0.079: 0.110: 0.144: 0.106: 0.074: 0.054: 0.040: 0.030:
Cc : 0.009: 0.012: 0.017: 0.024: 0.033: 0.043: 0.032: 0.022: 0.016: 0.012: 0.009:
Фоп: 106 : 110 : 115 : 125 : 144 : 180 : 216 : 234 : 244 : 250 : 254 :
Uоп:19.82 :21.05 :21.42 :20.06 :17.23 : 4.53 : 0.50 :20.14 :22.04 :21.67 :20.28 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.028: 0.041: 0.061: 0.091: 0.130: 0.101: 0.060: 0.041: 0.028: 0.019:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.012: 0.014: 0.004: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.008: : : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= 482 : Y-строка 5 Cmax= 0.733 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра=180)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.032: 0.043: 0.061: 0.090: 0.216: 0.733: 0.217: 0.087: 0.060: 0.043: 0.032:
Cc : 0.009: 0.013: 0.018: 0.027: 0.065: 0.220: 0.065: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010:
Фоп: 95 : 96 : 98 : 102 : 112 : 180 : 248 : 258 : 262 : 264 : 265 :
Uоп:20.22 :21.49 :21.44 :18.65 : 3.25 : 2.00 : 3.25 :17.23 :22.10 :21.98 :20.76 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.021: 0.030: 0.046: 0.075: 0.197: 0.673: 0.198: 0.075: 0.046: 0.031: 0.021:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.010: 0.009: 0.020: 0.060: 0.019: 0.007: 0.009: 0.008: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: : : : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= 2 : Y-строка 6 Cmax= 0.483 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:

```

```

Qc : 0.031: 0.042: 0.059: 0.086: 0.191: 0.483: 0.192: 0.088: 0.061: 0.043: 0.032:
Cc : 0.009: 0.013: 0.018: 0.026: 0.057: 0.145: 0.058: 0.026: 0.018: 0.013: 0.010:
Фоп: 84 : 82 : 79 : 74 : 59 : 0 : 301 : 286 : 281 : 278 : 276 :
Uоп:20.18 :21.61 :21.76 :17.92 : 3.52 : 2.36 : 3.52 :19.60 :22.15 :21.82 :20.33 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.020: 0.030: 0.046: 0.073: 0.174: 0.445: 0.174: 0.072: 0.046: 0.030: 0.020:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.008: 0.006: 0.017: 0.038: 0.017: 0.009: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: : : : 0.006: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= -478 : Y-строка 7 Cmax= 0.117 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.029: 0.039: 0.052: 0.070: 0.094: 0.117: 0.101: 0.076: 0.055: 0.040: 0.030:
Cc : 0.009: 0.012: 0.016: 0.021: 0.028: 0.035: 0.030: 0.023: 0.016: 0.012: 0.009:
Фоп: 73 : 69 : 63 : 52 : 32 : 0 : 328 : 308 : 298 : 291 : 287 :
Uоп:20.02 :21.45 :21.94 :20.76 :16.57 : 0.50 :19.47 :21.55 :22.16 :21.44 :20.76 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.027: 0.039: 0.057: 0.083: 0.112: 0.081: 0.057: 0.040: 0.027: 0.019:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.008: 0.008: 0.009: 0.008: 0.007: 0.005: 0.014: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0001 : 0001 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.003: : 0.007: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0002 : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= -958 : Y-строка 8 Cmax= 0.073 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра= 1)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.026: 0.034: 0.043: 0.055: 0.066: 0.073: 0.070: 0.058: 0.046: 0.035: 0.027:
Cc : 0.008: 0.010: 0.013: 0.016: 0.020: 0.022: 0.021: 0.018: 0.014: 0.011: 0.008:
Фоп: 63 : 58 : 50 : 38 : 22 : 1 : 339 : 322 : 311 : 303 : 297 :
Uоп:20.24 :20.76 :21.82 :22.38 :21.75 :21.54 :21.90 :22.10 :21.77 :20.76 :20.24 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.017: 0.022: 0.031: 0.042: 0.051: 0.056: 0.052: 0.042: 0.031: 0.023: 0.017:

```

```

Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.010: 0.012: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009: 0.008:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= -1438 : Y-строка 9 Смах= 0.051 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра= 1)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.023: 0.028: 0.035: 0.042: 0.048: 0.051: 0.049: 0.044: 0.036: 0.030: 0.024:
Cc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.013: 0.011: 0.009: 0.007:
Фоп: 55 : 49 : 41 : 30 : 16 : 1 : 345 : 331 : 320 : 312 : 306 :
Уоп:22.14 :19.83 :20.76 :21.69 :22.06 :21.96 :21.89 :21.60 :20.76 :19.91 :22.14 :
: : : : : : : : : : : :
Ви : 0.015: 0.018: 0.023: 0.029: 0.034: 0.036: 0.034: 0.029: 0.023: 0.018: 0.015:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.005: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~

```

```

y= -1918 : Y-строка 10 Смах= 0.037 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра= 1)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.019: 0.023: 0.028: 0.032: 0.035: 0.037: 0.036: 0.033: 0.029: 0.024: 0.020:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
~~~~~

```

```

y= -2398 : Y-строка 11 Смах= 0.028 долей ПДК (x= -1.0; напр.ветра= 0)
-----:
x= -2401 : -1921: -1441: -961: -481: -1: 479: 959: 1439: 1919: 2399:
-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:
Qc : 0.015: 0.019: 0.022: 0.025: 0.027: 0.028: 0.027: 0.025: 0.022: 0.019: 0.015:
Cc : 0.004: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
~~~~~

```

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Координаты точки : X= -1.0 м, Y= 482.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.7332450 доли ПДК_{мр} |
 | 0.2199735 мг/м3 |
 ~~~~~

Достигается при опасном направлении 180 град.  
 и скорости ветра 2.00 м/с  
 Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Режим | Тип | Выброс                      | Вклад         | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния   |
|------|-------------|-------|-----|-----------------------------|---------------|----------|--------|-----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ----- | --- | ---М- (Мг) ---              | -С [доли ПДК] | -----    | -----  | ---- b=C/M ---- |
| 1    | 000101 0003 | 1     | Т   | 0.4500                      | 0.672993      | 91.8     | 91.8   | 1.3459860       |
| 2    | 000101 0001 | 1     | Т   | 0.1000                      | 0.060251      | 8.2      | 100.0  | 0.602510870     |
|      |             |       |     | В сумме =                   | 0.733244      | 100.0    |        |                 |
|      |             |       |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000001      | 0.0      |        |                 |

7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые  
 Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017  
 Город :052 Ереван.  
 Объект :0001 Производство бетона.  
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 19:53  
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов  
 ПДК<sub>м.р</sub> для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

\_\_\_\_\_  
 Параметры\_расчетного\_прямоугольника\_No 1  
 | Координаты центра : X= -1 м; Y= 2 |  
 | Длина и ширина : L= 4800 м; B= 4800 м |  
 | Шаг сетки (dX=dY) : D= 480 м |  
 ~~~~~

Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (U_{мр}) м/с

(Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
*-- ----- ----- ----- ----- -----C----- ----- ----- ----- ----- -----												
1-	0.020	0.025	0.029	0.034	0.037	0.038	0.037	0.033	0.029	0.024	0.020	- 1
2-	0.024	0.030	0.037	0.045	0.052	0.054	0.051	0.044	0.036	0.029	0.024	- 2
3-	0.027	0.035	0.046	0.060	0.074	0.079	0.071	0.058	0.045	0.035	0.027	- 3
4-	0.030	0.040	0.056	0.079	0.110	0.144	0.106	0.074	0.054	0.040	0.030	- 4
5-	0.032	0.043	0.061	0.090	0.216	0.733	0.217	0.087	0.060	0.043	0.032	- 5
						^						
6-C	0.031	0.042	0.059	0.086	0.191	0.483	0.192	0.088	0.061	0.043	0.032	C- 6
						^						
7-	0.029	0.039	0.052	0.070	0.094	0.117	0.101	0.076	0.055	0.040	0.030	- 7
8-	0.026	0.034	0.043	0.055	0.066	0.073	0.070	0.058	0.046	0.035	0.027	- 8
9-	0.023	0.028	0.035	0.042	0.048	0.051	0.049	0.044	0.036	0.030	0.024	- 9
10-	0.019	0.023	0.028	0.032	0.035	0.037	0.036	0.033	0.029	0.024	0.020	-10
11-	0.015	0.019	0.022	0.025	0.027	0.028	0.027	0.025	0.022	0.019	0.015	-11
-- ----- ----- ----- ----- -----C----- ----- ----- ----- ----- -----												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

В целом по расчетному прямоугольнику:

Максимальная концентрация -----> См = 0.7332450 долей ПДК_{мр}
= 0.2199735 мг/м³

Достигается в точке с координатами: Х_м = -1.0 м
(X-столбец 6, Y-строка 5) У_м = 482.0 м

При опасном направлении ветра : 180 град.
и "опасной" скорости ветра : 2.00 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017
 Город :052 Ереван.
 Объект :0001 Производство бетона.
 Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 19:53
 Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов
 ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
 Всего просчитано точек: 61
 Фоновая концентрация не задана
 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений

Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]	
Сс - суммарная концентрация [мг/м.куб]	
Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]	
Уоп- опасная скорость ветра [м/с]	
Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК]	
Ки - код источника для верхней строки Ви	

| ~~~~~|
 ~~~~~

|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| y=   | -296:  | -298:  | -294:  | -286:  | -273:  | -255:  | -234:  | -209:  | 12:    | 12:    | 22:    | 51:    | 83:    | 117:   | 153:   |
| x=   | 12:    | -26:   | -63:   | -100:  | -135:  | -169:  | -200:  | -228:  | -448:  | -447:  | -457:  | -480:  | -500:  | -516:  | -527:  |
| Qс : | 0.178: | 0.176: | 0.177: | 0.179: | 0.181: | 0.186: | 0.191: | 0.197: | 0.210: | 0.210: | 0.208: | 0.204: | 0.202: | 0.200: | 0.200: |
| Сс : | 0.053: | 0.053: | 0.053: | 0.054: | 0.054: | 0.056: | 0.057: | 0.059: | 0.063: | 0.063: | 0.062: | 0.061: | 0.060: | 0.060: | 0.060: |
| Фоп: | 359 :  | 2 :    | 6 :    | 10 :   | 13 :   | 17 :   | 21 :   | 24 :   | 58 :   | 58 :   | 59 :   | 63 :   | 67 :   | 71 :   | 75 :   |
| Уоп: | 3.70 : | 3.69 : | 3.72 : | 3.68 : | 3.64 : | 3.61 : | 3.52 : | 3.45 : | 3.31 : | 3.31 : | 3.31 : | 3.34 : | 3.36 : | 3.39 : | 3.39 : |
| Ви : | 0.162: | 0.160: | 0.161: | 0.162: | 0.164: | 0.169: | 0.173: | 0.179: | 0.191: | 0.192: | 0.189: | 0.186: | 0.183: | 0.182: | 0.181: |
| Ки : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : | 0003 : |
| Ви : | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.016: | 0.017: | 0.017: | 0.017: | 0.018: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.019: | 0.018: | 0.018: | 0.018: |
| Ки : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : | 0001 : |
| y=   | 191:   | 228:   | 266:   | 303:   | 338:   | 372:   | 404:   | 432:   | 611:   | 611:   | 629:   | 652:   | 671:   | 686:   | 696:   |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| x=   | -533:    | -535:    | -532:    | -524:    | -512:    | -495:    | -475:    | -450:    | -277:    | -276:    | -257:    | -227:    | -194:    | -160:    | -123:    |
| Qc   | : 0.201: | : 0.203: | : 0.207: | : 0.212: | : 0.219: | : 0.227: | : 0.236: | : 0.249: | : 0.293: | : 0.293: | : 0.291: | : 0.289: | : 0.289: | : 0.290: | : 0.293: |
| Cc   | : 0.060: | : 0.061: | : 0.062: | : 0.064: | : 0.066: | : 0.068: | : 0.071: | : 0.075: | : 0.088: | : 0.088: | : 0.087: | : 0.087: | : 0.087: | : 0.087: | : 0.088: |
| Фоп: | 79 :     | 83 :     | 87 :     | 91 :     | 95 :     | 99 :     | 103 :    | 107 :    | 139 :    | 139 :    | 143 :    | 148 :    | 153 :    | 158 :    | 163 :    |
| Uоп: | 3.36 :   | 3.35 :   | 3.34 :   | 3.28 :   | 3.23 :   | 3.20 :   | 3.12 :   | 3.04 :   | 2.84 :   | 2.84 :   | 2.85 :   | 2.86 :   | 2.86 :   | 2.86 :   | 2.85 :   |
|      | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        |
| Ви   | : 0.183: | : 0.185: | : 0.188: | : 0.193: | : 0.199: | : 0.206: | : 0.215: | : 0.226: | : 0.266: | : 0.266: | : 0.265: | : 0.263: | : 0.263: | : 0.263: | : 0.266: |
| Ки   | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : |
| Ви   | : 0.019: | : 0.019: | : 0.019: | : 0.020: | : 0.020: | : 0.021: | : 0.022: | : 0.023: | : 0.027: | : 0.027: | : 0.026: | : 0.026: | : 0.026: | : 0.026: | : 0.027: |
| Ки   | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y=   | 701:     | 702:     | 698:     | 689:     | 676:     | 659:     | 637:     | 612:     | 386:     | 385:     | 373:     | 344:     | 311:     | 276:     | 240:     |
| x=   | -86:     | -48:     | -11:     | 26:      | 61:      | 94:      | 125:     | 153:     | 374:     | 374:     | 385:     | 408:     | 428:     | 442:     | 453:     |
| Qc   | : 0.297: | : 0.302: | : 0.308: | : 0.318: | : 0.328: | : 0.340: | : 0.355: | : 0.371: | : 0.332: | : 0.332: | : 0.323: | : 0.303: | : 0.286: | : 0.273: | : 0.261: |
| Cc   | : 0.089: | : 0.091: | : 0.093: | : 0.095: | : 0.098: | : 0.102: | : 0.107: | : 0.111: | : 0.099: | : 0.100: | : 0.097: | : 0.091: | : 0.086: | : 0.082: | : 0.078: |
| Фоп: | 168 :    | 173 :    | 179 :    | 184 :    | 189 :    | 194 :    | 200 :    | 206 :    | 256 :    | 256 :    | 258 :    | 263 :    | 267 :    | 272 :    | 276 :    |
| Uоп: | 2.83 :   | 2.80 :   | 2.78 :   | 2.75 :   | 2.71 :   | 2.68 :   | 2.64 :   | 2.58 :   | 2.70 :   | 2.70 :   | 2.72 :   | 2.79 :   | 2.87 :   | 2.92 :   | 2.98 :   |
|      | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        |
| Ви   | : 0.270: | : 0.274: | : 0.281: | : 0.289: | : 0.299: | : 0.310: | : 0.324: | : 0.339: | : 0.304: | : 0.304: | : 0.296: | : 0.277: | : 0.262: | : 0.250: | : 0.239: |
| Ки   | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : |
| Ви   | : 0.027: | : 0.027: | : 0.028: | : 0.029: | : 0.029: | : 0.030: | : 0.031: | : 0.032: | : 0.028: | : 0.028: | : 0.027: | : 0.026: | : 0.024: | : 0.023: | : 0.022: |
| Ки   | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : | : 0001 : |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| y=   | 203:     | 165:     | 128:     | 91:      | 56:      | 22:      | -9:      | -37:     | -211:    | -210:    | -223:    | -246:    | -265:    | -280:    | -291:    |
| x=   | 458:     | 460:     | 456:     | 447:     | 435:     | 417:     | 396:     | 371:     | 196:     | 196:     | 183:     | 153:     | 120:     | 86:      | 49:      |
| Qc   | : 0.253: | : 0.244: | : 0.239: | : 0.235: | : 0.232: | : 0.231: | : 0.230: | : 0.231: | : 0.203: | : 0.204: | : 0.199: | : 0.193: | : 0.187: | : 0.182: | : 0.179: |
| Cc   | : 0.076: | : 0.073: | : 0.072: | : 0.071: | : 0.069: | : 0.069: | : 0.069: | : 0.069: | : 0.061: | : 0.061: | : 0.060: | : 0.058: | : 0.056: | : 0.055: | : 0.054: |
| Фоп: | 281 :    | 285 :    | 290 :    | 294 :    | 298 :    | 303 :    | 307 :    | 311 :    | 339 :    | 339 :    | 340 :    | 344 :    | 348 :    | 351 :    | 355 :    |
| Uоп: | 3.04 :   | 3.08 :   | 3.11 :   | 3.15 :   | 3.16 :   | 3.20 :   | 3.20 :   | 3.17 :   | 3.39 :   | 3.38 :   | 3.45 :   | 3.52 :   | 3.60 :   | 3.64 :   | 3.68 :   |
|      | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        | :        |
| Ви   | : 0.231: | : 0.223: | : 0.218: | : 0.215: | : 0.211: | : 0.210: | : 0.210: | : 0.211: | : 0.185: | : 0.185: | : 0.181: | : 0.175: | : 0.170: | : 0.166: | : 0.163: |
| Ки   | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : | : 0003 : |
| Ви   | : 0.022: | : 0.021: | : 0.021: | : 0.020: | : 0.020: | : 0.020: | : 0.020: | : 0.020: | : 0.018: | : 0.018: | : 0.018: | : 0.017: | : 0.017: | : 0.017: | : 0.016: |

Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :  
 ~~~~~

y= -296:
 -----:
 x= 12:
 -----:
 Qc : 0.178:
 Cc : 0.053:
 Фоп: 359 :
 Uоп: 3.70 :
 : :
 Ви : 0.162:
 Ки : 0003 :
 Ви : 0.016:
 Ки : 0001 :
 ~~~~~

Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

#### ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

| Ном. | Код         | Режим | Тип | Выброс                      | Вклад        | Вклад в% | Сум. % | Коэф. влияния  |
|------|-------------|-------|-----|-----------------------------|--------------|----------|--------|----------------|
| ---- | <Об-П>-<Ис> | ----- | --- | ---М- (Мq) --               | -С[доли ПДК] | -----    | -----  | ---- b=C/M --- |
| 1    | 000101 0003 | 1     | Т   | 0.4500                      | 0.338623     | 91.3     | 91.3   | 0.677246928    |
| 2    | 000101 0001 | 1     | Т   | 0.1000                      | 0.032235     | 8.7      | 100.0  | 0.322352648    |
|      |             |       |     | В сумме =                   | 0.370859     | 100.0    |        |                |
|      |             |       |     | Суммарный вклад остальных = | 0.000001     | 0.0      |        |                |

~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

ПК ЭРА v3.0. Модель: Разовые

Расчет проводится в соответствии с документом МРР-2017

Группа точек 090

Город :052 Ереван.

Объект :0001 Производство бетона.

Вар.расч. :1 Расч.год: 2021 (СП) Расчет проводился 10.10.2022 19:53

Примесь :2908 - Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 25.0 (U_{мр}) м/с

Точка 1. Расчетная точка.

Координаты точки : X= -269.0 м, Y= 228.0 м

Максимальная суммарная концентрация	Cs=	0.5069362 доли ПДК _{мр}	
		0.1520809 мг/м ³	
~~~~~			

Достигается при опасном направлении 77 град.

и скорости ветра 2.30 м/с



Всего источников: 3. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Режим	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф. влияния
----	<Об-П>-<Ис>	-----	---	М- (М _q ) --	-С [доли ПДК]	-----	-----	b=C/M ---
1	000101 0003	1	Т	0.4500	0.468007	92.3	92.3	0.936013937
2	000101 0001	1	Т	0.1000	0.038929	7.7	100.0	0.389290929
				В сумме =	0.506936	100.0		
				Суммарный вклад остальных =	0.000000	0.0		

~~~~~

Город : 052 Ереван-10
 Объект : 0001 Производство бетона Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРР-2017
 2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов



Условные обозначения:
 Территория предприятия
 Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 Расчётные точки, группа N 90
 Максим. значение концентрации
 Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
 0.050
 0.100
 0.194
 0.374
 0.554
 0.661

0 353 1059м.
 Масштаб 1:35300

Режим работы предприятия: 1 - Основной
 Макс концентрация 0.733245 ПДК достигается в точке x= -1 y= 482
 При опасном направлении 180° и опасной скорости ветра 2 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 4800 м, высота 4800 м,
 шаг расчетной сетки 480 м, количество расчетных точек 11\*11
 Расчет на существующее положение.